



**"Утверждаю**  
Начальник управление  
благоустройства города Ангрена  
Б. Маматалиев


**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия, в составе главный инженер М. Джураев.  
Тех.надзор А. Хаджабаев. Нач. отд инфроструктуры Дж. Икрамов

произвели осмотр на монтажные работы уличного освещения по адресу ул. Ибн Сино с  
перекрестка Бунедкор до перекрестка Обод турмуш г. Ангрена, Ташкентской области. На  
предмет ремонта.

После осмотра выявлена необходимость в производстве следующих видов и объемов работ:

№№	Наименование работ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,252
2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3	0,5754
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/	Т	1,48
4	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	1,48
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	1,68
6	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО 2 Т	Т	2,7
7	ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 11,5М	ШТ	35
8	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЮ	100ШТ	1,4
9	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ 150ВТ	ШТ	140
10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ПОДУШЕК ТОЛЩИНОЙ 30 СМ	М3	64,68
11	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ /ЗМ/	М	2156
12	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,2156

 М. Джураев

 А. Хаджабаев

 Дж. Икрамов