

« 27 » июнь 2022 йил

Кораузяк тумани

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИГА

Қорақолпоғистон Республикаси Кораузяк тумани Ободонлаштириш бошкармасига замонавий юкори сифатили куча ёритгичлари (гирлянда)ларини етказиб бериш ва ўрнатиш буйича шуни маълум қиладики. Амалга ошириладиган барча давлат харидлари Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майда 3016-сонли рақам билан руйхатга олинган «Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этишва ўтказиш тартиби тўғрисида»ги Низомга кўра хужжатларни тўлдириб тасдиқланишини, ишларни ушбу хужжатлар намунаси асосида ташкил этишни ҳамда намунада келтирилган хужжатлар асосида давлат харидларини амалга оширилишини маълум қиламиз.

Қорақолпоғистон Республикаси  
Кораузяк тумани Ободонлаштириш  
Бошкармаси бошлиғи



Р.Данияров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 03-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54682**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumani G'arezsizlik ko'chasiga dekorativ tashqi yoritish tizimini o'rnatish» ob'ektining boshlang'ish qiymati hisobiga tayyorlangan»

**Buyurtmachi** - Qorao'zak tumani obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - «QARAQALPAQ JAYXUN PROEKT» MChJ.

**Litsenziya** AL-000712-son, 08.05.2020 yil Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 53028

**1. Loyihalash uchun asos**

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yil 27-iyuldag 28-sonli buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumani G'arezsizlik ko'chasiga dekorativ tashqi yoritish tizimini o'rnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 203 892,840 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ish qiymati belgilandi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari (Asbob-uskunalar xarjatlari):	177 086,335 ming so'm.
Asbob-uskunalar:	211,787 ming so'm.
QQS:	26 594,718 ming so'm.
Bunnan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari:	6 895,434 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumani G'arezsizlik ko'chasiga dekorativ tashqi yoritish tizimini o'rnatish" ob'ektining boshlang'ich qiymat hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI



## **РАСЧЕТ СМЕТЫ**

**ПО ОБЪЕКТУ**

**УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ УЛИЧНЫХ ОСВЕЩЕНИЙ ПО  
УЛИЦЕ ГАРЭСИЗЛИК В КАРАУЗЯКСКОМ РАЙОНЕ**

**Расчет стартовой ориентировочной стоимости объекта в  
рекомендуемых текущих ценах;**

**г. Нукус - 2022 г.**

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Начальник управления  
 по электроснабжению  
 А.Т. В. Данияров.

Дефектный акт

Мы нижеподписавшихся члены комиссий

М. Иш. Руб. К. Бишимбетов  
Технадзор Руб А. Ахмедов

произвели детальный осмотр декоративных уличных освещении по улице Гарезсиллик в Караузакском районе. По результатам осмотра была выявлена что здании необходимо произвести реконструкция по нижеследующим види работ;

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
<b>НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>			
<b>СВЕТИЛНИК ДЕКОРАТИВНЫЕ</b>			
1	ПОДВЕСКА ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЛИНИЙ СВЯЗИ, ВЛ ДО 10 КВ	ПРОЛЕТ	9
4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЕ	Т	0,2718
7	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 #КАБЕЛИ ДО 35 КВ . ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ/	100М	14,625
<b>СВЕТИЛНИК ДЕКОРАТИВНЫЕ СТОЛБОВОЙ Н-1,5М</b>			
9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЕ	Т	0,604
14	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)	100М	3
18	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	20

М. инженер благоустройства Ш.Б. К. Бишимбетов  
Технадзор благоустройства А.А. Ахмедов

Представитель  
 000 "Каракалпак жайхун проект" Т. Сейтимов



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определения расчета ориентировочной стоимости работ  
в рекомендуемых текущих ценах объекта:

### УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ УЛИЧНЫХ ОСВЕЩЕНИЙ ПО УЛИЦЕ ГАРЭСИЗЛИК В КАРАУЗЯКСКОМ РАЙОНЕ

Ориентировочная стоимость строительства объекта определена в соответствии с порядком установленным постановлением Кабинета Министров от 11 июня 2003 года № 261, ШНК 4.01.16-09. «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30 июля 2009 года № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года №39.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей с январь 2021 года по декабрь 2021 года по Республике Каракалпакстан, согласно по данным Управления статистики Республики Каракалпакстан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве, информационный "Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы с информационно-аналитическим приложением за I-квартал 2022 г. а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже). Программный комплекс TNQurilish.5.0

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификации с применением цен предприятий - производителей (поставщиков) или по банку данных, сформированному на основании мониторинга цен.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика

**Примечание: Рассчитанная стоимость объекта является рекомендуемой.**

Стартовая стоимость объекта:

в рекомендуемых текущих ценах без НДС составляет: **177298,122** тыс. сум.

(Сто семьдесят семь миллионов двести девяносто восемь тысяч сто двадцать один сум 00 тийин)  
(сумма прописью)

в рекомендуемых текущих ценах с НДС составляет: **203892,840** тыс. сум.

(Двести три миллиона восемьсот девяносто две тысячи восемьсот тридцать девять сум 00 тийин)  
(сумма прописью)

Общая стоимость объекта включая затраты заказчика  
составляет: **210788,274** тыс. сум

(Двести десять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят четыре сум )  
(сумма прописью)

ГИП:  Тулегенов Ж.

Составил:  Сейтимов Т..



**Определение ориентировочной стоимости  
в рекомендуемых текущих ценах:**

**УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ УЛИЧНЫХ ОСВЕЩЕНИЙ ПО УЛИЦЕ ГАРЭСИЗЛИК В  
КАРАУЗЯКСКОМ РАЙОНЕ**

Согласно данным Управления статистики РК сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей с января 2021 года по декабря 2021 года Республике Каракалпакстан.

составила: 2814587,56 сум.  
 Количество рабочих часов в месяц на 2021 год – 166,25 час  
 Часовая ставка - Сч = 2814587,56 : 166,25 = 16929,85 сум/час  
 Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = 556,35 чел/час  
 Основная заработная плата рабочих-строителей:  
 Сзп = 556,35 x 16929,85 : 1000 = 9418,98 тыс. сум  
 Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:  
 9418,98 x 12 : 100 = 1130,28 тыс. сум  
 Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила: 9418,98 + 1130,28 = 10549,259 тыс. сум

№ п/п	Наименование работ	Затр. труда чел-час З/платы с отчислением. /тыс.сум/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс.сум/	Строи-ные материалы, изделия и конструкции /тыс.сум/	Металло-конструкции /тыс.сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс.сум/	Оборудование /тыс.сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс.сум/	Итого прямых затрат /тыс.сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроосвещение	556,354 10549,259	815,483	41893,225		86813,451	205,220		140 276,638
	<b>Итого</b>	<b>556,354</b> <b>10549,259</b>	<b>815,483</b>	<b>41893,225</b>	<b>0,000</b>	<b>86813,451</b>	<b>205,220</b>		<b>140 276,638</b>
	<b>Заготовительно-складские расходы</b>								
	а) мет/конструкция 0,75%			837,864	0,000	1736,269	2,463		2 576,596
	б) стройматериалы 2%								
	в) оборудование 1,2%								
	<b>Транспортные расходы</b>								
	а) стройматериалы 5%			2094,661	0,000	1302,202	4,104		3 400,967
	б) кабел.провод 1,5 %								
	в) оборудование 2%								
	<b>Итого</b>	<b>556,354</b> <b>10549,259</b>	<b>815,483</b>	<b>44825,750</b>	<b>0,000</b>	<b>89851,922</b>	<b>211,787</b>		<b>146 254,201</b>
	Прочие затраты 20,87%			146 042,414		x	0,2087		30 479,052
	<b>Итого</b>								<b>176 733,253</b>
	Затраты на страхование строительства 0,32%			176 521,466		x	0,0032		564,869
	<b>Итого без НДС</b>								<b>177 298,122</b>
	НДС 15%			177 298,122		x	0,15		26 594,718
	<b>Итого с НДС</b>								<b>203 892,840</b>
	Прочие затраты заказчика								6 895,434
	<b>Всего стоимость в рекомендуемых текущих ценах составляет:</b>								<b>210 788,274</b>

ГИП:  Тулегенов Ж.

Составил:  Сейтимов Т..



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТЫ 07.2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ УЛИЧНЫХ ОСВЕЩЕНИЙ ПО УЛИЦЕ ГАРЕЗСИЗЛИК В КАРАУЗЯКСКОМ РАЙОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2048.03.01  
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: СВЕТИЛНИК ДЕКОРАТИВНЫЕ</b>					
1	Е33-1-29-4 ШНК.ДОП.5	ПОДВЕСКА ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЛИНИЙ СВЯЗИ, ВЛ ДО 10 КВ	ПРОЛЕТ	9	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,53	94,77
1.2	000406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	0,46	4,14
2	С121-9074	ТРОС СТАЛЬНОЙ Д- 8ММ	М	351	
3	С1110-13	БОЛТЫ КРЕПЕЖНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	72	
4	Ц38-1-3-4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЕ	Т	0,2718	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	120	32,616
4.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,08154
4.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,5	0,1359
4.4	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	1,37	0,372366
4.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	30,3	8,23554
4.6	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,5	0,1359
4.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1	0,2718
4.8	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,70668
4.9	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0239	0,006496
4.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,1359
5	С124-9050	АРМАТУРА ПРОВОЛОЧНАЯ Д-6ММ	КГ	247,5	
6	С140-4640	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 3	100КГ	0,2475	
7	Ц8-2-149-1	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 #КАБЕЛИ ДО 35 КВ , ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ/	100М	14,625	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,1	250,0875
7.2	000406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	13,3	194,5125
7.3	045905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	0,08	1,17
8	ЛЕНТА	ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ LS-NEON-100-220V-RGB	М	1462,5	
<b>РАЗДЕЛ: СВЕТИЛНИК ДЕКОРАТИВНЫЕ СТОЛБОВОЙ Н-1,5М</b>					
9	Ц38-1-3-4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЕ	Т	0,604	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	120	72,48
9.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,1812
9.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,5	0,302
9.4	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	1,37	0,82748
9.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	30,3	18,3012
9.6	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,5	0,302
9.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1	0,604
9.8	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,5704
9.9	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0239	0,014436
9.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,302
10	С124-9220	АРМАТУРА ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,1034	
11	113-26812-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ХОЛОДНОКАТАННЫЕ РАЗМЕР 30.30.2ММ М СТ 15,20ГОСТ13863-68	М	33,6	
12	С140-4640	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 3	100КГ	0,55	
13	С1110-13	БОЛТЫ КРЕПЕЖНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	160	
14	Ц8-2-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)	100М	3	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	60
14.2	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0075



14.3	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100000	0,12	0,36
14.4	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100000	4,9	14,7
14.5	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100000	0,12	0,36
14.6	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	100000	0,02	2,49
15	C157-316	ПРОВОДА АЛПВ-ЗВБ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 MM2	100000	0,3	
16	ЛЕНТА	ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ LS-NEON-100-220V-RGB	100000	300	
17	ЛАМПА	СВЕТОДИОДНАЯ ПИРЯНДА SMART LED TWINKLY SPRITZER RGB 200 GEN II, IP44 (TWB2205STR-NEU)	100000	30	
18	Ц8-3-526-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВочНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	100000	30	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-4	0,02	46,4
18.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАД-4	0,04	0,8
18.3	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100000	0,08	7,6
19	1504-1120	АВТОМАТ 1X50A	100000	30	

Составил:  СЕЙТИМОВ Т.

Проверил:  ТУЛЕГЕНОВ Ж.