

- 13 -

Приложение № _____ к договору № 25-11-К от 16.07.2021 П-3 Ф-2

«СОГЛАСОВАНО»
Главное управление
строительства
Бухарской области



« _____ » _____ 2021 г.


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «BUXORO HUDUDIY
ELEKTR TARMOQLARI
KORXONASI»



ХАЁТОВ Б.Б.
« _____ » _____ 2021 г.


ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта (РП)

"Вынос участка существующей ВЛ 35 кV "Л-Ромитан-1" из зоны строительства объектов "Бухоро-агро" в Бухарском районе Бухарской области"

Ташкент – 2021

№№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	АО «BUXORO HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI» 200125, г. Бухара, ул. Саноатчилар, 1/1 Тел.: (365) 225-50-34; 225-38-11 Факс: (365) 225-73-63, E-mail: buxenergo@inbox.uz ИНН-201188400; МФО-00086 АКБ «Узсаноаткурилишбанк» филиал г. Бухары р/с 20210000700487303001
2	Основание для разработки	2.1 Письмо-заказ АО «BUXORO НЕТК» № 32-13/2146 от 07.07.2021 г. 2.2 Технические условия АО «BUXORO НЕТК» № 32-12/1003 от 28.07.2021 г.
3	Вид строительства	Новое строительство с элементами реконструкции
4	Источник финансирования	Собственные средства заказчика
7	Наименование проектной организа- ции – генерального проектировщика	АО «O`ZENERGOINJINIRING»
8	Подрядная организация	Определяется на основании конкурсных торгов
9	Основные технико- экономические показа- тели объекта	8.1 Строительство нового участка одноцепной ВЛ 35 kV «Л-Ромитан-1» (вынос существующего участка из зоны строительства объектов "Бухоро- агро") ориентировочной протяженностью 1,58 km. 8.2 Демонтаж участка существующей одноцепной ВЛ 35 kV «Л-Ромитан-1» ориентировочной протяженностью 1,29 km.
10	Требования к архитек- турно-строительным, объемно-планировоч- ным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания	Не требуются

№№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
11	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам	Не требуются
12	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций	Не требуются
13	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирмы-поставщика	На проектируемом (выносимом) участке ВЛ 35 kV изоляцию предусмотреть с использованием стеклянных изоляторов с числом элементов в гирлянде, соответствующим степени загрязнения атмосферы района размещения трассы линии электропередачи. Тип изоляторов определить проектом.
14	Основные требования к автоматизации, АСУ ТП и диспетчеризации	Не требуются
15	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с требованиями: - Закона Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ ЗРУ-57 от 28.09.2006 г.); - Закона Республики Узбекистан «Об охране труда» (№ ЗРУ-410 от 22.09.2016 г.); - Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Республики Узбекистан (Зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан 10.09.2004 г. Регистрационный № 1405);
		- Типового Положения «Об организации работ по охране труда» (Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 14.08.1996 г. Регистрационный № 273); - Правил устройства электроустановок (издание 2011 г.).


№№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
16	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования	<p>15.1 Технические условия или требования других заинтересованных ведомств и организаций (при наличии).</p> <p>15.2 Транспортная схема завоза-вывоза материалов и оборудования до строительной площадки объекта.</p> <p>15.3 Архитектурно-планировочное задание, составленное в установленном порядке.</p> <p>15.4 Другие необходимые исходные данные для проектирования выдаются Заказчиком по запросу проектной организации в рабочем порядке.</p>
17	Требования по охране окружающей природной среды	<p>При необходимости, проект «Заявления о воздействии на окружающую среду» (ЗВОС) будет разрабатываться по отдельному договору</p>
18	Требования к методу составления сметной документации	<p>17.1 Ресурсная сметная документация выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по составлению ресурсной сметной документации и определению стартовой стоимости строительства в договорных текущих ценах» (2018 г.), переработанными и дополненными Управлением экономических реформ в сфере проектирования и строительства совместно с ООО «QURLISHIQTISODIYOTIINSTITUTI» и утвержденными протоколом экспертной комиссии Министерства строительства РУз по обновлению и совершенствованию сметно-нормативной базы ценообразования в капитальном строительстве.</p> <p>17.2 После полного окончания ПИР и прохождения отраслевой экспертизы, АО «O`ZENERGOINJINIRING» необходимо выполнить расчет стартовой стоимости строительства объекта в текущих ценах.</p>

№№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
19	Состав проектируемого объекта	<p>18.1 I-этап: - комплекс предпроектных работ; - комплекс топографических и геологических работ по объекту.</p> <p>18.2 II-этап: - строительство нового участка одноцепной ВЛ 35 kV «Л-Ромитан-1» (вынос существующего участка из зоны строительства объектов "Бухоро-агро"); - демонтаж участка существующей одноцепной ВЛ 35 kV «Л-Ромитан-1».</p> <p>18.3 Расчет стартовой стоимости строительства объекта в текущих ценах.</p>
20	Требование по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	Не требуется
21	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При необходимости, в соответствии с техническими условиями уполномоченных органов МЧС
22	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности	При необходимости, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ ЗРУ-57 от 28.09.2006 г.)
23	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	Не требуются

№.№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>32.3 Проектные технические решения по ВЛ 35 kV предусмотреть в соответствии с предоставленными материалами с учетом требований, согласований и технических условий заинтересованных организаций.</p> <p>32.4 Технические решения по выполнению пересечений ВЛ 35 kV с существующими инженерными сооружениями и коммуникациями предусмотреть в соответствии с требованиями действующих норм и правил.</p> <p>32.5 Комплектация строительства объекта строительными конструкциями и материалами должна предусматривать их максимально возможную поставку заводами-изготовителями Республики Узбекистан.</p> <p>32.6 Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации согласно пункту 2.8 ШНК 1.03.01-16.</p> <p>32.7 Срок выдачи проектно-сметной документации в соответствии с календарным планом производства проектно-изыскательских работ по объекту, прилагаемому к договору.</p>
33	Разработка проекта организации строительства (ПОС)	Прорабатывается в полном объеме в соответствии с ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства»
34	Максимальная стартовая сумма	1164459,380 тыс сум.

Заказчик:

Технический директор
АО «BUXORO NETK»



З.Рустамов.