



“SHAHRISABZLOYIHA” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ 000912

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №8
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ



“SHAHRISABZLOYIHA” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ 000912

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №8
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ДИРЕКТОР:

Н. ДАВЛАТОВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:



М. УЗОКОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № ___ от 18 07 2022 года заключенного между частной проектной организации «Шахрисабзлойиха» и «Текущий ремонт здание ДМТТ №8 в городе Шахрисабзе»

Источник финансирования: Государственные бюджет.

Заказчик: Шахрисабз шахар мактабгача таълим булими

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2020 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **20 000 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная Текущий ремонт здание ДМТТ №8 в городе Шахрисабзе в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №8 ХАБАРЛИК МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты						Прямые затраты				Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	Затраты на страхов объект 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум
		зарплата с уч. соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн продукции С кабх 0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02	Всего прямых затрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Текущий ремонт	1 684 134	64 890	13 302 922	665 146					15 717 092	3 482 908		19 200 000	
	Итого	1 684 134	64 890	13 302 922	665 146					15 717 092	3 482 908		19 200 000	
	Прочие затраты заказчика												800 000	
	Всего												20 000 000	

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

19200000

сум



Составил:

М.Равшанов

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №8 ХАБАРЛИК МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД							
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТО В		0,0504	947029,31	47730,28
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	2,32394	20538,48	47730,28
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,03	2652007,64	79560,23
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	3,8619	20538,48	79317,56
2.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,0867	2799,00	242,67
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,13797	745136,05	102810,15
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	5,00573	20538,48	102810,15
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,06	3704745,53	222284,73
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	10,758	20538,48	220952,97
4.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,4758	2799,00	1331,76
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД "							452385,39
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
5	E10-01-034-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0504	4044642,87	203850,00
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	196,93	9,92527	20538,48	203850,00
6	37923	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФОРТИЧКАМИ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2		5,04	680000,00	3427200,00
7	E10-01-047-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ		0,13797	5251209,45	724535,62
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,99	13,9341	20538,48	286185,14
7.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	29,39	4,05509	1586,00	6431,37
7.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,92	1,36871	1327,00	1816,28
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,49257	91121,00	44883,54
7.5	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	311	42,91022	450,00	19309,60
7.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40,8	5,62938	65000,00	365909,70
8		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2		13,7975	645000,00	8899387,50
9	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,11	2384902,73	262339,30
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	6,16	20538,48	126517,04
9.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0044	0,00	0,00
9.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,1837	1586,00	291,35
9.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,0176	18500,00	325,60
9.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,09075	1282593,00	116395,31
9.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,00198	9500000,00	18810,00
10	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,7	1546068,94	1082248,26
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	30,03	20538,48	616770,55
10.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,105	91121,00	9567,70
10.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,0441	8500000,00	374850,00
10.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,0357	1200000,00	42840,00
10.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,588	65000,00	38220,00
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							14599560,68
ИТОГО:							15051946,07

Составил: _____

Проверил: _____


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №8 ХАБАРЛИК МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,99894	20538,48	1684133,60
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1684133,60
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0044	0,00	0,00
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,23879	1586,00	6722,71
3	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,5625	2799,00	1574,44
4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,0176	18500,00	325,60
5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,36871	1327,00	1816,20
6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,105	91121,00	9567,70
7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,49257	91121,00	44883,54
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						64896,20
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	13,7975	645000,00	8891387,50
2	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	42,91022	450,00	19309,60
3	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	5,62938	65000,00	365909,70
4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,09075	1282593,00	116295,30
5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0441	8500000,00	374850,00
6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,00198	9500000,00	18810,00
7	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0357	1200000,00	42840,00
8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,588	65000,00	38220,00
9	37923	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФОРТИЧКАМИ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	5,04	680000,00	3427200,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						13302922,12
Итого:						15051946,07

Составил: _____

Проверил: _____





«Утверждаю»
 Начальник Управления
 МТБ г. Шахрисабз
 Ш.Исламов

07 2022 г

« 15 » 07 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: заведующий МТТ №8 Г.Мамадиева, завхоз МТТ №8 Ш.Ибодуллаева, специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ отделения МТБ Т.Худайназаров, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания МТТ №8 в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,0504
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,03
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,137975
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,06
6	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
7	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0504
8	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФОРТИЧКАМИ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	5,04
9	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2	0,137975
10	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	13,7975
11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	0,11
12	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,7

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации:

Заведующий МТТ №8

Г.Мамадиева

Завхоз МТТ №8

Ш.Ибодуллаева

Специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ отделения МТБ

Т.Худайназаров





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Yig'ma ekspert xulosasi № 53740

Obyekt nomi «Shahrisabz shahridagi 8-DMTT binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi

Bosh loyihachi - "Shaxrisabzloyixa" MChJ

Litsenziya AL-000912 19.06.2020

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 52273

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Sh.Islamov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

Tayyorgarlik ishlari: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 2-bandidan 5-bandigacha ish turlari.

Umumiy qurilish ishlari: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 7-bandidan 12-bandigacha ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatsiz QQS siz joriy narxlarda - **19 200,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **81,999 kishi-soat.**

Xulosangiz tayyor bo'ldi va 100 % to'lovni amalga oshirib xulosangizni yuklab oling