

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Балиқчи тумани Мактабгача таълим бўлимига қарашли 33-Давлат Мактабгача Таълим Ташкилоти биносини бино иншоатларини бузиш учун
2	Буюртмачи	Балиқчи тумани Мактабгача таълим бўлимига қарашли 33-Давлат Мактабгача Таълим Ташкилоти
3	Буюртма учун асос	Андижон вилоят Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекциясининг 18.08.2020 йил кунги №ТХ-13-20(МТТ) Техник ҳулосаси.
4	Объектнинг жойлашган манзили	Андижон вилояти Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ
5	Катнашувчи учун талаблар	Балиқчи тумани Мактабгача таълим бўлимига қарашли 33-Давлат Мактабгача Таълим Ташкилоти бино иншоатларини бузиш учун буйича малакали мутахассисларга эга булиши. Буюртма берилганда тез муддатда таъмирлаш ишларини бажариш.
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат курсатувчи томонидан тақдим килинган, тарафлар томонидан тасдиқланган бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варакаларга асосан икки томон уртасида узаро тасдиқлангандан сунг корхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул утказиш йули билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан утказиладиган маблағлар билан қушиб ҳисобланади. Шартномага асосан 1 ой учун тахминан 30381000.22 (Уттиз миллион уч юз саксон бир минг 22 тийин) сумлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат курсатувчи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
8	Хизматларни бажариш муддати	
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Хизматларни бажариш жараёнида ёнгин, саноат ва техника хавфсизлиги коидаларга тула риоя қилиниши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан

Балиқчи тумани Мактабгача таълим бўлими Мудир:

мў



**Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги**


**Андижон вилояти
Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси**

*Андижон вилояти Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси
қошидаги мукамал таъмирланадиган бино ва
иншоотларнинг асосий юк кўтарувчи конструкцияларини
техник ҳолати ҳақида тадқиқодлар ўтказиш гуруҳи*

**Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ ҳудудида жойлашган 33-сон МТТ
биноларини асосий юк кўтарувчи конструкцияларининг ҳозирги
кундаги ҳолати ҳақида**

ТЕХНИК ХУЛОСА

№ ТХ-13-20 (МТТ)




Андижон – 2020 й.

Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

Андижон вилояти
Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



*Қурилиш соҳасида ҳудудий
назорати инспекцияси бошлиғи*

Т.Каримов.

«18» август 2020 йил

*Андижон вилояти Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси
қошидаги мукамал таъмирланадиган бино ва
иншоотларнинг асосий юк кўтарувчи конструкцияларини
техник ҳолати ҳақида тадқиқодлар ўтказиш гуруҳи*

**Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ ҳудудида жойлашган 33-сон МТТ
биноларини асосий юк кўтарувчи конструкцияларининг ҳозирги
кундаги ҳолати ҳақида**

ТЕХНИК ХУЛОСА

№ ТХ-13-20 (МТТ)

Андижон – 2020 й.

I.КИРИШ

1. **Объект номи:** 33-сон МТТ бинолари.
- 2 **Жойлашган манзили:** Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ.
3. **Фойдаланишга топширилган (қурилган) даври:** 1966 йиллар.
4. **Лойиха хужжатларининг мавжудлиги:** Мавжуд эмас.

(лойиха ким томонидан тайёрланганлиги)

5. **Объект жойлашган худуд сейсмиклиги:** 9 балли.

№	Бинолар номи ёки белгиси	Кават-лар сони	Ертўлали ёки ертўласиз	Изох
1	Асосий биноси	1	Ертўласиз	

6. Бинонинг классификацияси

а) Вазифасига кура: (граждан)

б) Деворлар конструкциясига кўра – бўйлама юк кўтарувчи.

7. Бинонинг конструктив тузилиши (+ / -)

№	Алохида турувчи бинолар	Каркассиз	Каркасли (монолит)	Ярим каркасли
1	Асосий биноси		-	+

Қискача маълумотлар:

Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ худудида жойлашган 33-сон МТТ биносини асосий юк кўтарувчи конструкциялари пойдевори бетондан, деворлари пишган ғиштдан бажарилган, томёпма ва том конструкциялари темирбетон плиталар ва ёғоч материаллардан бажарилган, асбестоцемент шиферлар билан қопланган.

II. БИНО ПОЙДЕВОРИ

№	Алохида турувчи бинолар	Материал тури (ғиштли, харсанг тошли, бетонли ёки темирбетонли)	Конструктив тузилиши	Ўлчами (a x b)
1	Асосий биноси	Бетонли	Йиғма темирбетон	24-4-6

Ҳолати буйича қискача маълумот:

Асосий бинони пойдевори йиғма темирбетон ФБС фундамент блоклардан бажарилган. Бино пойдевор конструкцияда хавфли ёриқлар чўкиш каби салбий ҳолатлар ҳосил бўлганлиги аниқланмаган, лекин намлик юқори бўлганлиги сабабли аксарият жойларда шўрлаш оқибатида емирилишлар вужудга келган.

III. ДЕВОР КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

Алохида турувчи бино	Қават сони	Материал тури (Ҳом ғишт, кер.ғишт, т\б панел, хажм.блок в х.к.)	Девор баланд- лиги (h)	Девор қалинлиги	
				Ташқи (мм)	Ички (мм)
Асосий биноси	1	Керамик ғишт	3,0	380	120

Ҳолати тўғрисида маълумот:

Бинологни қалинлиги 380мм ўлчамда бўлган асосий юк кўтарувчи девор конструкциялари асосан керамик ғиштлирдан қурилган. Бинонинг асосий юк кўтарувчи девор конструкцияларида хавфли ёриқлар мавжудлиги аниқланмади, лекин намлик юқори бўлганлиги сабабли аксарият жойларда шўрлаш оқибатида қисман емирилишлар вужудга келган.

IV. УСТУН ВА РИГЕЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

Алохида турувчи бинолар	Темирбетон устунлар			Темирбетон ригель		
	Ўлчами (А x В x Н)	Меъёр дан ортиқ оғишлар (дона / мм)	Ёриқлар мавжуд- лиги (дона / мм)	Ўлчами (А x Вx Н) мм	Меъёрдан ортиқ оғишлар (дона / мм)	Ёриқлар мавжуд- лиги (дона / мм)
Асосий биноси	-	-	-	-	-	-

Ҳолати бўйича қисқача маълумот: Бинода темирбетон устун ва темирбетон ригеллар мавжуд эмас.

V. ЭШИК ВА ДЕРАЗА КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

№	Алохида турувчи бинолар	Эшик конструкциялари	Дераза конструкциялари	Ойналари қавати
		Таъмирталаб (% ёки дона)	Таъмирталаб (% ёки дона)	
1	Асосий биноси	100% яроқсиз	100% яроқсиз	Бир қаватли

Ҳолати бўйича қисқача маълумот:

Бинологни эшик ва дераза конструкцияларининг ҳолати визуал ўрганилганда, ёғоч эшиклар ва дераза конструкциялар узок йиллар давомида

фойдаланиб келинганлиги ҳамда ташқи дераза ва эшиклар об-хаво иклими таъсиридан яроксизланган.

Дераза конструкциялари кесакиларнинг девор конструкцияси билан туташув қисмиларига чиришга қарши ишлов берилмаганлиги, канопатка куйилмаганлиги дераза кесакиларнинг чириб, яроксизланишига олиб келган. Дераза канотларининг равон очилиб-ёпилиши ҳамда иссиқлик саклаш хусусиятлари талаб даражасида эмас. Эшик конструкциялар узок йиллар давомида фойдаланиб келинганлиги сабабли, бир неча бор таъмирлаш ишлари амалга оширилиши натижасида яроксизланган. Эшик ва дераза юзаларидаги мойли буёк катламлари ўз сифатини йўқотган. Бинолардаги эшик ва дераза конструкцияларининг ҳолатлари амалдаги ЎЗРСТ ва ГОСТ талабларига жавоб бермаслиги маълум бўлди.

VI. ПОЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

№	Алоҳида турувчи бинолар	Керамик плиткали	Ленолиум пол	Тахта пол	Бетон пол
1	Асосий биноси	+	+	+	+

Ҳолати бўйича қисқача маълумот:

Биноларни пол конструкцияларининг ҳозирги кундаги ҳолати визуал ўрганилганда, йўлаклар ва хоналар асосан ёғоч материалларидан бажарилган. Кўп йиллар давомида фойдаланиб келинганлиги сабабли барча пол конструкциялари яроксиз ҳолатга келиб қолган. Ҳолати амалдаги КМК 2.03.13-97 «Поллар» ва КМК 2.03.08.-98 талабларини қаноатлантирмайди.

VII. ОРАЁПМА ВА ТОМ ЁПМА КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

№	Алоҳида турувчи Бинолар	Ораёпма ва том ёпма конструкциялари				
		Ёғоч матери-алли (+/-)	Т/б плита (+/-)	Т/б яхлит (монолит) (+/-)	Меъёр ортик оғишлар (мм)	Таъмир-талаб, (м2 ёки %)
1	Асосий биноси		+	-	-	100

Ҳолати бўйича қисқача маълумот:

Биноларни томёпмалари асосан темирбетон кўп бўшлиқ плиталардан бажарилган бўлиб, темирбетон плиталарда хавли ёриқлар оғишлар деформацияга учраган ҳолатлар мавжудлиги кузатилмади.

VIII. ТОМ КОНСТРУКЦИЯСИ ВА ТОМ ҚОПЛАМАЛАРИ

№	Алохида турувчи бинолар	Ёғин суви оқими (марказлашган ёки йўқ)	Юмшок катламли (рулонли)		Ёғоч конструкциялари	Қоплама ҳолати (таъмирталаб, %)	
			Таъмирталаб, (м ² ёки %)	Ҳимоя қатлами (+/-)	Таъмирталаб, %	Шиферли	Тунукали
1	Асосий биноси	-	-	-	+	100%	

Ҳолати бўйича қисқача маълумот:

Бинони том қопламали ёғоч конструкцияли ва асбестоцеменлар билан қопланган бўлиб, ҳолатлари ўрганилганда узоқ йиллар бўлганлиги ва атмосферанинг салбий таъсиридан асбестоцемент шиферлар мўртлашиб аксарият қисмлари яроқсиз ҳолга келган.

IX. МУХАНДИСЛИК ТАРМОҚЛАРИ

Бинонинг электр тизими, иситиш тизими, канализация, ички-ташки муҳандислик тармоқлари яроқсиз ҳолатда. Ободонлаштириш ишлари қониқарсиз


ХУЛОСА

Андижон вилояти Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ ҳудудида 1966 йилларда колхоз шипони сифатида қурилган бўлиб, бугунги кунда МТТга мослаштирилиб 33-сон МТТ сифатида фаолият юритиб келинмоқда. Бинони асосий юк кўтарувчи конструкцияларининг бугунги кундаги ҳолати юзасидан техник тадқиқот ишлари амалга оширилди ва қуйидаги хулосага келинди.

Бинога узоқ йиллар бўлганлиги сабабли барча юк кўтарувчи конструкциялари пойдевор, девор, том-ёпма ва том конструкцияларининг юк кўтарувчи хусусиялари пасайганлиги аниқланмоқда. Шунингдек, бинонинг бугунги кун ҳолати МТТларга қўйилаётган меъёр таълабларга мутлақо тўғри келмайди деб ҳисобланади. Бинони амалдаги ҚМҚ 2.01.03-96 «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш», 5-банди “Биноларни кучайтириш ва тиклаш” меъёр қоидалари таълаблари асосида лойиха чизмалари ишлаб чиқилиб, бинони барча юк кўтарувчи конструкцияларида зилзилабардошлик хусусиятларини оширган ҳолда реконструкция ишларини амалга оширса бўлади, лекин ушбу реконструкция ишлари кўп харажатли ва қутилган натижани бермайди деб ҳисобланади. Шу сабабдан, бинони бугунги кун ҳолати МТТ норматив

қоидаларига тўғри келмаслиги, замон таълаблари асосида кўринишга эга бўлмаслигини ҳисобга олган ҳолда, мактабгача таълим ташкилотларига қўйилаётган бугунги кун таълаблар ва бинони Шахарсозлик меъёр қоидаларига, энерготежамкор талабларга риоя этган ҳолда, лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиб бинони қайта қуриш ишларини амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади.

Андижон ҚСХН инспекцияси



У. Уринбоев

Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ ҳудудидаги 33-сон МТТ нинг асосий кириш қисмини кўринишлари.



Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ худудидаги 33-сон МТТ биносини умумий кўринишлари.



Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ худудидаги 33-сон МТТ биносини орқа қисмларини кўринишлари.



Балиқчи тумани Сирмоқ МФЙ худудидаги 33-сон МТТ биносини орқа қисмларини кўринишлари.



ООО "Conex Express Servis"

лицензии от 14 августа 2012 года
серии BL001 №0176 RR-0082
г. Андижан, проспект Навайи, д.№ 30
индекс 710000



«Утверждаю»

Директор

ООО "Conex Express Servis"

Р. Рахимов

Отчет №21-04

от 19 апреля 2022 года

Оценки определения рыночной стоимости демонтированных материалов в количестве указанном по акту сдачи и приемки

Основание для проведения оценки

Договор от 15 апреля 2022 года №21-04

Адрес расположения:

Территория дошкольного образовательного учреждения в Балыкчинском районе МСГ Сирмок

Право собственности:

дошкольное образовательное учреждения № 33

Цель и вид определяемой стоимости:

Определение рыночной в целях оприходования на склад предприятия

Заказчик:

дошкольное образовательное учреждения № 33

Дата оценки:

15 апреля 2022 года

Специалист

Р.Рахимов

Андижан 2022 год



6291-6761-666с-0f50-7b15-2080-9308
Ҳужжат яратилинган сана: 2021-10-13
Иза рақами: 37872885

Ҳужжат берилган: Baliqchi tuman 33-son davlat
maktabgacha ta'lim muassasasi
Қабул килувчининг идентификация рақами: 305600855

**Объектни қайта ихтисослаштириш ва реконструкция қилишга
РУХСАТНОМА**

13.10.2021 10:18 даги 1703206-16900-сон

Бошқа турдаги мақсадлар учун

Қўриб чиққан ташкилот:	Балиқчи тумани қурилиш бўлими
Объектнинг ишлар бажариладиган қисми:	Тўлиқ
Объект номи:	33-мактабгача таълим муассасаси
Объект манзили:	Сирмоқ МФЙ
Объектнинг ер майдони:	2171 кв.метр
Объектнинг қурилиш майдони:	400,45 кв.метр
Кадастр ҳужжатининг реквизитлари:	17:03:08:02:01:0339 25.12.2014 й.
Қуйидаги ишларни бажариш учун рухсат берилди:	18-Мақтабгача та'лим муассасаси филиали бино inshoatlarini buzib o'rniga, Yangi zamonaviy Maktabgacha ta'lim bino inshoatlari qurish uchun ruxsatnoma
Мутахассис:	Б.Умаров