


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



АРХИТЕКТ
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ШКОЛЫ №5 В Г. ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



ARCHITECT
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ШКОЛЫ №5 В Г. ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ДИРЕКТОР:

А. МУРТАЗАЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА:

С. АДИЛОВ



ШАХРИСАБЗ 2022 г.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №5 В Г. ШАХРИСАБЗЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
2-ЭТАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №1							
1	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 M2		0,4846	468688,11	227126,26
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	11,05857	20538,48	227126,26
2	E15-02-031-8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: НАРУЖНЫХ СТЕН	100 M2		6,53	759923,76	4962302,15
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	241,61	20538,48	4962302,15
3	E15-02-031-8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: ВНУТРЕННИХ СТЕН	100 M2		10,446	759923,76	7938163,60
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	386,502	20538,48	7938163,60
4	E56-2-2	СНЯТИЕ ВИТРАЖЕЙ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 M2		0,255	947029,31	241492,47
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	11,75805	20538,48	241492,47
5	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 M		2,256	77430,07	174682,24
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	8,50512	20538,48	174682,24
6	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 M2		2,93136	233933,29	685742,68
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	33,38819	20538,48	685742,68
7	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 M2		0,7332	1435023,60	1052159,30
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	51,22868	20538,48	1052159,30
8	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 T		0,0536	4401807,03	235936,86
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	11,48755	20538,48	235936,86
9		ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	TN		1,34	2450,00	3283,00
10	E09-04-010-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ АКФА БЕЗ СТОИМОСТИ	100 M2		0,255	6690513,05	1706080,83
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,73	82,29615	20538,48	1690237,83
10.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,66	1,4433	950,00	1371,13
10.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55	0,14025	54548,00	7650,36
10.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	TN	0,001	0,00026	18600000,00	4743,00
10.5	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,14535	14300,00	2078,50
11	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 M2		1,6857	1690088,47	2848982,14
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	66,60201	20538,48	1367903,99
11.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	15,2893	655,00	10014,49
11.3	09219	ВОДА	M3	3,5	5,89995	1500,00	8849,92
11.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	2,04	3,43883	425207,00	1462213,74
12	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2		1,6857	9357916,67	15774640,14
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	201,91315	20538,48	4146989,11
12.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,472	54548,00	25746,44
12.3	09219	ВОДА	M3	3,85	6,48994	1500,00	9734,92
12.4	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	M2	102	171,9414	62000,00	10660366,80
12.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	1,3	2,19141	425207,00	931802,87
13	E11-01-050-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 M2		2,93136	4225536,66	12386569,14
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,04	234,62605	20538,48	4818862,53
13.2	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	30	87,9408	3200,00	281410,56
13.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,41039	54548,00	22385,98
13.4	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	T	0,3	0,87941	6910000,00	6076709,28
13.5	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	T	0,06	0,17588	6750000,00	1187200,80
14	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 M2		2,93136	12419705,83	36406628,88
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	137,9498	20538,48	2833279,24

14.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	1,32431	54548,00	83147,91
14.3	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	102	298,99872	92400,00	27627481,73
14.4	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	146,568	40000,00	5862720,00
15	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М		2,256	1417696,73	3198323,82
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	15,02496	20538,48	308589,84
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	3,00048	950,00	2850,46
15.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	4,53456	851,00	3858,91
15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06768	54548,00	3691,81
15.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	15,792	2900,00	45796,80
15.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	15,792	2900,00	45796,80
15.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	90,24	3600,00	324864,00
15.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	36,096	3200,00	115507,20
15.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	59,3328	2000,00	118665,60
15.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	593,328	300,00	177998,40
15.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	227,856	9000,00	2050704,00
16	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,3864	1601327,57	618752,97
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	17,61984	20538,48	361884,73
16.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02318	54548,00	1264,64
16.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,0027	8500000,00	22990,80
16.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,00665	35000000,00	232612,80
17	E15-02-019-3 0,5 КзТРС = 0,5 КзМ = 0,5 КРМ = 0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: ВНУТРЕННИХ СТЕН К-0,5	100 М2		5,616	909420,47	5107305,35
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	145,70712	20538,48	2992602,77
17.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	4,68936	14763,00	69229,02
17.3	09219	ВОДА	М3	0,315	1,76904	1500,00	2653,56
17.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	2,72376	750000,00	2042820,00
18	E15-04-034-1	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ СТЕН КРАСКОЙ SAND-TEX С СОЗДАНИЕМ ИЛЛЮСТРАЦИИ И РИСУНКОВ	100 М2		5,616	2179003,30	12237282,56
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,01	303,32016	20538,48	6229735,04
18.2	09219	ВОДА	М3	0,44	2,47104	1500,00	3706,56
18.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	561,6	1800,00	1010880,00
18.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВКОЙ	КГ	60,6	340,3296	11700,00	3981856,32
18.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	14,04	35000,00	491400,00
18.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	11,232	45000,00	505440,00
18.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	0,254	1,42646	10000,00	14264,64
19	E61-10-2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100 М2		0,065	1210809,91	78702,64
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,18	2,3517	20538,48	48300,34
19.2	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	1,1	0,0715	425207,00	30402,30
20	E15-02-019-3 0,5 КзТРС = 0,5 КзМ = 0,5 КРМ = 0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: НАРУЖНЫХ СТЕН К-0,5	100 М2		6,53	909420,47	5938515,66
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	169,42085	20538,48	3479646,74
20.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	5,45255	14763,00	80496,00
20.3	09219	ВОДА	М3	0,315	2,05695	1500,00	3085,43
20.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	3,16705	750000,00	2375287,50
21	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		6,53	7909475,49	51648874,93
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	1175,4	20538,48	24140929,39
21.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	7,183	950,00	6823,85
21.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	58,77	1795,00	105492,15
21.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	1,5019	54548,00	81925,64
21.5	09219	ВОДА	М3	0,08	0,5224	1500,00	783,60
21.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	130,6	9670,00	1262902,00
21.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	3,265	45000,00	146925,00
21.8	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	248,14	20000,00	4962800,00
21.9	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	2285,5	8956,52	20470133,29
21.10	46051	ДЯСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	26,12	18000,00	470160,00
22	E15-02-002-2	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		0,4846	6232525,78	3020281,99
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	232	112,4272	20538,48	2309083,80
22.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. З МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	3,13	1,5168	21603,00	32767,39

22.3	09219	ВОДА	М3	0,7	0,33922	1500,00	508,83
22.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	3,29	1,59433	425207,00	677921,98
23	E15-01-026-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ)	100 М2		0,4846	19098276,72	9255024,90
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	279,29	135,34393	20538,48	2779758,68
23.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,25684	2972,00	763,32
23.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,3	3,53758	15414,00	54528,26
23.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,17446	54548,00	9516,23
23.5	09219	ВОДА	М3	0,4	0,19384	1500,00	290,76
23.6	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	102	49,4292	112000,00	5536070,40
23.7	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,00727	6750000,00	49065,75
23.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,18173	4500000,00	817762,50
23.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,00969	750000,00	7269,00
24	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,41	4581195,94	1878290,34
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	9,225	20538,48	189467,48
24.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0943	950,00	89,58
24.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,1353	982,00	132,86
24.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,1476	54548,00	8051,28
24.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00123	1540000,00	18942,00
24.6	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,3813	3826086,00	1458886,59
24.7	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0492	3826086,00	188243,43
24.8	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,0041	3531000,00	14477,10
25	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАФОН»	100 М2		0,624	5068849,65	3162962,18
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	127,3584	20538,48	2615747,95
25.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	7,3632	950,00	6995,04
25.3	02209	ЦИРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	13,4784	851,00	11470,12
25.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,38064	54548,00	20763,15
25.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	49,92	1176,00	58705,92
25.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1497,6	300,00	449280,00
26	41519	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА ТУНУКАФОН	М2		66,16	85000,00	5623600,00
27	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24 W	100 ШТ		0,72	3353933,78	2414832,32
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	117,576	20538,48	2414832,32
28		СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ		72	78000,00	5616000,00
29	E08-07-002-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ДО 6 М	100 М2		8,34	2588728,62	21589996,72
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,2	585,468	20538,48	12024622,81
29.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,18	1,5012	54548,00	81887,46
29.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,008	0,06672	3826086,00	255276,46
29.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,5	45,87	130000,00	5963100,00
29.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,029	0,24186	13500000,00	3265110,00
Итого по разделу " 2-ЭТАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №1"							216032536,07
2-ЭТАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №2							
30	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		0,634	468688,11	297148,26
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	14,46788	20538,48	297148,26
31	E15-02-031-8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: НАРУЖНЫХ СТЕН	100 М2		6,27	759923,76	4764721,98
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	231,99	20538,48	4764721,98
32	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т		0,027	4401807,03	118848,79
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	5,78664	20538,48	118848,79
33		ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН		2,7	2450,00	6615,00
34	E15-02-019-3 0,5 КзТРС = 0,5 КзМ = 0,5 КРМ = 0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: ВНУТРЕННИХ СТЕН К-0,5	100 М2		4,83	909420,47	4392500,86
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	125,31435	20538,48	2573766,27
34.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	4,03305	14763,00	59539,92
34.3	09219	ВОДА	М3	0,315	1,52145	1500,00	2282,17
34.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	2,34255	750000,00	1756912,50
35	E15-04-034-1	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ СТЕН КРАСКОЙ SAND-TEX С СОЗДАНИЕМ ИЛЛЮСТРАЦИИ И РИСУНКОВ	100 М2		4,83	2179003,30	10524585,96
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,01	260,8683	20538,48	5357838,36
35.2	09219	ВОДА	М3	0,44	2,1252	1500,00	3187,80
35.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	483	1800,00	869400,00
35.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВКОЙ	КГ	60,6	292,698	11700,00	3424566,60
35.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	12,075	35000,00	422625,00
35.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	9,66	45000,00	434700,00
35.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКЛИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	0,254	1,22682	10000,00	12268,20

36	E15-02-019-3 0,5 KзТРС = 0,5 KзМ = 0,5 КРМ = 0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: НАРУЖНЫХ СТЕН К-0,5	100 М2		6,27	909420,47	5702066,34
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	162,67515	20538,48	3341100,31
36.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	5,23545	14763,00	77290,95
36.3	09219	ВОДА	МЗ	0,315	1,97505	1500,00	2962,57
36.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	3,04095	750000,00	2280712,50
37	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		6,27	7909475,49	49592411,30
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	1128,6	20538,48	23179728,53
37.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	6,897	950,00	6552,15
37.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	56,43	1795,00	101291,85
37.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	1,4421	54548,00	78663,67
37.5	09219	ВОДА	МЗ	0,08	0,5016	1500,00	752,40
37.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	125,4	9670,00	1212618,00
37.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	3,135	45000,00	141075,00
37.8	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	238,26	20000,00	4765200,00
37.9	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	2194,5	8956,52	19655089,70
37.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 225 ММ	ШТ	4	25,08	18000,00	451440,00
38	E15-02-002-2	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		0,634	6232525,78	3951421,34
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	232	147,088	20538,48	3020963,95
38.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	3,13	1,98442	21603,00	42869,43
38.3	09219	ВОДА	МЗ	0,7	0,4438	1500,00	663,70
38.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	3,29	2,08586	425207,00	886922,27
39	E15-01-026-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ)	100 М2		0,634	19098276,72	12108307,44
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	279,29	177,06986	20538,48	3636745,78
39.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,33602	2972,00	998,65
39.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,3	4,6282	15414,00	71339,07
39.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,22824	54548,00	12450,04
39.5	09219	ВОДА	МЗ	0,4	0,2536	1500,00	380,40
39.6	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	102	64,668	112000,00	7242816,00
39.7	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,00951	6750000,00	64192,50
39.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,23775	4500000,00	1069875,00
39.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,01268	750000,00	9510,00
40	E15-04-038-9	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2		0,8738	1415019,61	1236444,13
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,02	17,49348	20538,48	359289,41
40.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,02621	54548,00	1429,92
40.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00052	20338000,00	10662,81
40.4	43336	ЛАК	ТН	0,022	0,01922	45000000,00	865062,00
41	E08-07-002-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ; ПРИ ВЫСОТЕ ДО 6 М	100 М2		7,11	2588728,62	18405860,52
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,2	499,122	20538,48	10251207,21
41.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,18	1,2798	54548,00	69810,53
41.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,008	0,05688	3826086,00	217627,77
41.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,5	39,105	130000,00	5083650,00
41.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,029	0,20619	13500000,00	2783565,00
42	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24 W	100 ШТ		0,6	3353933,78	2012360,27
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	97,98	20538,48	2012360,27
43		СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ		60	78000,00	4680000,00
44	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ		0,5	2259232,80	1129616,40
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	110	55	20538,48	1129616,40
45	E18-01-002-08	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ	1 КОТЁЛ		2	1321149,68	2642299,35
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,24	112,48	20538,48	2310168,23
45.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 Л/Г. ВЫСОКОЕ 10 Л/100/	МАШ-ЧАС	0,6	1,2	2291,00	2749,20
45.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,01	4,02	4656,00	18717,12
45.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,05	4,1	54548,00	223646,80
45.5	09219	ВОДА	МЗ	2,5	5	1500,00	7500,00
45.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00141	0,00282	14900000,00	42018,00
45.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,27	0,54	25000,00	13500,00
45.8	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,001	0,002	2000000,00	4000,00

45.9	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,005	0,01	2000000,00	20000,00
46		КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ АВС-30 Г ИЛИ КОГН-30	КОМПЛЕКТ		2	7502846,50	15005693,00
47	E18-04-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 МЗ	1 БАК		2	210151,75	420303,51
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,03	8,06	20538,48	165540,15
47.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	0,8	2291,00	1832,80
47.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,22	54548,00	12000,56
47.4	09219	ВОДА	МЗ	0,31	0,62	1500,00	930,00
47.5	52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	ШТ	1	2	120000,00	240000,00
48	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		2	38452,65	76905,29
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94	20538,48	60383,13
48.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,7	4656,00	3259,20
48.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,02	54548,00	1090,96
48.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00028	14900000,00	4172,00
48.5	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,004	2000000,00	8000,00
49		КРАН СПУСКНОЙ Д-15ММ	ШТ		2	16200,00	32400,00
50	E16-02-004-04	ПРОКЛАДКА ДЫМОХОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	100 М		0,12	1779459,82	213535,18
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,75	9,57	20538,48	196553,25
50.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,168	54548,00	9164,06
50.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	34,92	4,1904	1077,00	4513,06
50.4	09219	ВОДА	МЗ	10,99	1,3188	1500,00	1978,20
50.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0005	0,00006	11200000,00	672,00
50.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,67	0,0804	4500,00	361,80
50.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,61	0,0732	4000,00	292,80
51	65275	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=150 ММ	10 М		1,2	182045,00	218454,00
52	E18-03-001-01	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ		0,86	2068625,71	1779018,11
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,7	65,102	20538,48	1337096,12
52.2	00521	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,1806	950,00	171,57
52.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,34	2,8724	54548,00	156683,68
52.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,0505	0,04343	425207,00	18466,74
52.5	63683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ	100 ШТ	0,78	0,6708	200000,00	134160,00
52.6	63684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ	100 ШТ	0,77	0,6622	200000,00	132440,00
53	54055	СЕКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	ШТ		500	92500,00	46250000,00
54	95691	АМЕРИКАНКА ДИАМ. 25 ММ	ШТ		100	18600,00	1860000,00
55	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		0,019	195369,29	3712,02
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	0,10089	20538,48	2072,13
55.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00019	54548,00	10,36
55.3	02545	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,02128	4254,00	90,53
55.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00023	6750000,00	1539,00
56	E13-03-004-13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ЭП-5116	100 М2		0,019	245972,34	4673,47
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	0,07277	20538,48	1494,59
56.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00019	54548,00	10,36
56.3	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,02128	4254,00	90,53
56.4	31762	ЭМАЛЬ ЭП-5116 ЧЕРНАЯ	ТН	0,009	0,00017	18000000,00	3078,00
57	E26-01-004-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ИЗДЕЛИЯМИ (СЕКМЕНТАМИ) МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1 МЗ		0,12	4354206,23	522504,75
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,1	4,692	20538,48	96366,55
57.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2,23	0,2676	3164,00	846,69
57.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,79	0,0948	1210,00	114,71
57.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,73	0,0876	54548,00	4778,40
57.5	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	ТН	0,384	0,04608	5775000,00	266112,00
57.6	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50ММ	ТН	0,0136	0,00163	14300000,00	23337,60
57.7	38595	СЕКМЕНТЫ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	МЗ	1,03	0,1236	593000,00	73294,80
57.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0335	0,00402	14300000,00	57486,00
57.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,00000	35000000,00	168,00
58	E26-01-049-2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ: СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	100 М2		0,042	12812905,59	538142,03

58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	148,52	6,23784	20538,48	128115,75
58.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,33	0,34986	950,00	332,37
58.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	5,73	0,24066	1210,00	291,20
58.4	01385	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ-ЧАС	12,97	0,54474	4770,00	2598,41
58.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,08	0,04536	54548,00	2474,30
58.6	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50ММ	ТН	0,01156	0,00049	14300000,00	6942,94
58.7	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	0,00047	0,00002	13800000,00	272,41
58.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,04277	0,0018	14300000,00	25687,66
58.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0017	0,00007	35000000,00	2499,00
58.10	44093	ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	122	5,124	72000,00	368928,00
Итого по разделу " 2-ЭТАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №2"							188490549,31
СПОРТ ЗАЛ							
59	E46-02-009-2	ОГЕВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		0,422	468688,11	197786,38
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	9,63004	20538,48	197786,38
60	E15-02-031-8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: НАРУЖНЫХ СТЕН	100 М2		5,6861	759923,76	4321002,49
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	210,3857	20538,48	4321002,49
61	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т		0,0178	4401807,03	78352,17
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	3,8149	20538,48	78352,17
62		ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН		1,78	2450,00	4361,00
63	E61-2-7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2		0,248	5625942,31	1395233,69
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	228,35	56,6308	20538,48	1163110,55
63.2	09210	ВОДА	М3	0,35	0,0868	1500,00	130,20
63.3	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,5456	425207,00	231992,94
64	E62-16-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		4,226	1148621,09	4854072,72
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,02	118,41252	20538,48	2432013,17
64.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,25356	54548,00	13831,19
64.3	09210	ВОДА	М3	0,24	1,01424	1500,00	1521,36
64.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,28314	8500000,00	2406707,00
65	E62-1-4	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2		4,38	337622,70	1478787,44
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,3	62,634	20538,48	1286407,16
65.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,1314	54548,00	7167,61
65.3	09210	ВОДА	М3	0,124	0,54312	1500,00	814,68
65.4	30652	ИЗВЕЩЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,019	0,08322	1500000,00	124830,00
65.5	31056	КУПОРОС МЕДНЫЙ, МАРКИ А	ТН	0,0005	0,00219	19700000,00	43143,00
65.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0005	0,00219	7500000,00	16425,00
66	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ РАДИАТОРОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,4248	1841587,67	782306,44
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,19	21,74551	20538,48	446619,76
66.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02549	54548,00	1390,32
66.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0057	0,00242	8500000,00	20581,36
66.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0211	0,00896	35000000,00	313714,80
67	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		2,7376	1601327,57	4383794,35
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	124,83456	20538,48	2563912,11
67.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,16426	54548,00	8959,84
67.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,01916	8500000,00	162887,20
67.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,04709	35000000,00	1648035,20
68	E62-9-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,936	2925174,78	2737963,59
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	102,7	96,1272	20538,48	1974306,37
68.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,05616	54548,00	3063,42
68.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0046	0,00431	8500000,00	36597,60
68.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0221	0,02069	35000000,00	723996,00
69	E61-10-2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100 М2		0,057	1210809,91	69016,16
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,18	2,06226	20538,48	42355,69
69.2	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	1,1	0,0627	425207,00	26660,48

70	E15-02-019-3 0,5 КзТРС = 0,5 Кэм = 0,5 КРМ = 0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: НАРУЖНЫХ СТЕН К-0,5	100 М2		5,686	909420,47	5170964,78
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	147,52327	20538,48	3029903,73
70.2	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	4,74781	14763,00	70091,92
70.3	09219	ВОДА	М3	0,315	1,79109	1500,00	2686,64
70.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	2,75771	750000,00	2068282,50
71	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		1,24	942198,05	1168325,58
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	39,68	20538,48	814966,89
71.2	09219	ВОДА	М3	0,052	0,06448	1500,00	96,72
71.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,8308	425207,00	353261,98
72	E15-04-034-1	ОКРАСКА СТЕН ФАСАДА КРАСКОЙ SAND-TEX	100 М2		5,685	2179003,30	12387633,79
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,01	307,04685	20538,48	6306275,59
72.2	09219	ВОДА	М3	0,44	2,5014	1500,00	3752,10
72.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	568,5	1800,00	1023300,00
72.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВКОЙ	КГ	60,6	344,511	11700,00	4030778,70
72.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	14,2125	35000,00	497437,50
72.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	11,37	45000,00	511650,00
72.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	0,254	1,44399	10000,00	14439,90
73	E15-02-002-2	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		0,422	6232525,78	2630125,88
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	232	97,904	20538,48	2010799,35
73.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	3,13	1,32086	21603,00	28534,54
73.3	09219	ВОДА	М3	0,7	0,2954	1500,00	443,10
73.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	3,29	1,38838	425207,00	590348,89
74	E15-01-026-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ)	100 М2		0,422	19098276,72	8059472,78
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	279,29	117,86038	20538,48	2420673,06
74.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,22366	2972,00	664,72
74.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,3	3,0806	15414,00	47484,37
74.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,15192	54548,00	8286,93
74.5	09219	ВОДА	М3	0,4	0,1688	1500,00	253,20
74.6	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	102	43,044	112000,00	4820928,00
74.7	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,00633	6750000,00	42727,50
74.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,15825	4500000,00	712125,00
74.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,00844	750000,00	6330,00
75	E15-04-038-9	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2		0,9061	1415019,61	1282149,27
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,02	18,14012	20538,48	372570,53
75.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,02718	54548,00	1482,78
75.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00054	20338000,00	11056,96
75.4	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,01993	45000000,00	897039,00
76	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т		0,54	17124656,98	9247314,77
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	49,14	20538,48	1009260,91
76.2	00521	ДРЕВЯНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,162	950,00	153,90
76.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	14,742	4656,00	68638,75
76.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,27	71069,00	19188,63
76.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,54	1077,00	581,58
76.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,404	4500,00	6318,00
76.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,01161	14900000,00	172989,00
76.8	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1,032	0,55728	14300000,00	7969104,00
76.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,27	4000,00	1080,00
77	E09-03-029-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т		0,54	851210,32	459653,57
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,37	17,4798	20538,48	359008,52
77.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-300 А	МАШ-ЧАС	9,62	5,1948	11102,00	57672,67
77.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,1026	54548,00	5596,62
77.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	0,9072	1077,00	977,05
77.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	1,37	0,7398	4500,00	3329,10
77.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,004	0,00216	14900000,00	32184,00
77.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,2214	4000,00	885,60
78	E08-07-002-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ДО 6 М	100 М2		4,56	2588728,62	11804602,53
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,2	320,112	20538,48	6574613,91
78.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,18	0,8208	54548,00	44773,00
78.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,008	0,03648	3826086,00	139575,62

78.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	M2	5,5	25,08	130000,00	3260400,00
78.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,029	0,13224	13500000,00	1785240,00
Итого по разделу " СПОРТ ЗАЛ"							72512919,39
ВХОДНЫЕ ВОРОТА С КОЗЫРЬКОМ							
79	E46-04-003-08	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ТУМБ	M3		3,62	715834,64	2591321,41
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,26	116,7812	20538,48	2398508,34
79.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	31,78	115,0436	1676,00	192813,07
80	E69-9-1	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т		0,0507	4401807,03	223171,62
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	10,86602	20538,48	223171,62
81		ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН		5,07	2450,00	12421,50
82	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ШЕБЕНОЧНОГО	M3		0,1	181283,87	18128,39
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,24	20538,48	4929,24
82.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,046	58638,00	2697,35
82.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	0,092	862,00	79,30
82.4	09219	ВОДА	M3	0,15	0,015	1500,00	22,50
82.5	43113	ЩЕБЕНЬ	M3	1,3	0,13	80000,00	10400,00
83	E06-01-001-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ФУНДАМЕНТОВ	100 M3		0,00432	74366160,56	321261,81
83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	785,88	3,395	20538,48	69728,17
83.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	37,72	0,16295	1081,00	176,15
83.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,87	0,00376	916,00	3,44
83.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,99	0,00428	54548,00	233,29
83.5	09219	ВОДА	M3	0,441	0,00191	1500,00	2,86
83.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0238	0,0001	15400000,00	1583,37
83.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0375	0,00016	11680000,00	1892,16
83.8	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0061	0,00003	11200000,00	295,14
83.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,74	0,0032	3826086,00	12231,23
83.10	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	M3	101,5	0,43848	492000,00	215732,16
83.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	64,1	0,27891	70000,00	19383,84
84	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,00832	8964000,00	74580,48
85	E09-06-010-1	МОНТАЖ ОПОР СВОБОДНО СТОЯЩИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1 Т		0,269	862809,92	232095,87
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,83	10,44527	20538,48	214529,97
85.2	01138	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,81	0,21789	751,00	163,64
85.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,62	0,16678	11102,00	1851,59
85.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,04035	54548,00	2201,01
85.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,87	0,23403	1077,00	252,05
85.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,7	0,1883	4500,00	847,35
85.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,003	0,00081	14900000,00	12024,30
85.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,21	0,05649	4000,00	225,96
86	82022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ. 219Х6-ГОСТ 8732-78	M		8,1	362480,00	2936088,00
87	E06-01-015-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	T		0,0139	17944069,83	249422,57
87.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215,82	2,9999	20538,48	61613,35
87.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00292	*54548,00	159,23
87.3	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,0139	13500000,00	187650,00
88	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЕРМ	1 Т		0,0505	17124656,98	864795,18
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	4,5953	20538,48	94384,58
88.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,01515	950,00	14,39
88.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	1,37865	4656,00	6418,99
88.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,02525	71069,00	1794,49
88.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,0505	1077,00	54,39
88.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	2,6	0,1313	4500,00	590,85
88.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00109	14900000,00	16177,67
88.8	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1,032	0,05212	14300000,00	745258,80
88.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,02525	4000,00	101,00
89	E09-03-013-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЕРМ	1 Т		0,0505	1174361,61	59305,26
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,11	2,83356	20538,48	58196,91
89.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,07	0,00354	11102,00	39,25
89.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0096	54548,00	523,39
89.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,12	0,05656	1077,00	60,92

89.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,9	0,04545	4500,00	204,53
89.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0003	0,00002	14900000,00	225,73
89.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,01364	4000,00	54,54
90	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т		0,133	17124656,98	2277579,38
90.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	12,103	20538,48	248577,22
90.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,0399	950,00	37,91
90.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	27,3	3,6309	4656,00	16905,47
90.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,0665	71069,00	4726,09
90.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,133	1077,00	143,24
90.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	0,3458	4500,00	1556,10
90.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00286	14900000,00	42606,55
90.8	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1,032	0,13726	14300000,00	1962760,80
90.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,0665	4000,00	266,00
91		КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПИКИ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ		22	3800,00	83600,00
92		ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ		4	21000,00	84000,00
93		ЗАМОК ВИСЯЧИЙ	ШТ		1	60000,00	60000,00
94	Е09-03-029-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ВОРОТ	1 Т		0,133	851210,32	113210,97
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,37	4,30521	20538,48	88422,47
94.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	9,62	1,27946	11102,00	14204,56
94.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,02527	54548,00	1378,43
94.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	0,22344	1077,00	240,64
94.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37	0,18221	4500,00	819,95
94.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,004	0,00053	14900000,00	7926,80
94.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,05453	4000,00	218,12
95	Е15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2		0,077	5295509,77	407754,25
95.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	14,71778	20538,48	302280,83
95.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	0,71071	950,00	675,17
95.3	01523	ПЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	2,03665	916,00	1865,57
95.4	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	3,7884	18390,00	69668,68
95.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	92,4	360,00	33264,00
96	Е15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА ВОРОТ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2		0,077	29114377,26	2241807,05
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	15,7157	20538,48	322776,59
96.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	0,33572	42159,00	14153,62
96.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	0,9086	950,00	863,17
96.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	1,6632	851,00	1415,38
96.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,04697	54548,00	2562,12
96.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,02387	1077,00	25,71
96.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	6,16	1176,00	7244,16
96.8	29409	ПАНЕЛИ «АЛЮПАН»	М2	120	9,24	142000,00	1312080,00
96.9	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	184,8	300,00	55440,00
96.10	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	15,4	5400,00	83160,00
96.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,511	0,03935	4500,00	177,06
96.12	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,09625	14900,00	1434,13
96.13	40980	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	ТН	0,4	0,0308	14300000,00	440440,00
96.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,00878	4000,00	35,11
97	Е13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		0,1318	195369,29	25749,67
97.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	0,69986	20538,48	14374,02
97.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00132	54548,00	71,89
97.3	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,14762	4254,00	627,96
97.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00158	6750000,00	10675,80
98	Е13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		0,1318	428592,96	56488,55
98.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	0,50479	20538,48	10367,70
98.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00132	54548,00	71,89
98.3	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,65	0,08567	4254,00	364,44
98.4	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,019	0,0025	18000000,00	45075,60
98.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,00018	3300000,00	608,92
Итого по разделу " ВХОДНЫЕ ВОРОТА С КОЗЫРЬКОМ "							12932781,96
КАЛИТКА							
99	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ КАЛИТОК	1 Т		0,034	17124656,98	582238,34

99.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	3,094	20538,48	63546,06
99.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,0102	950,00	9,69
99.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	0,9282	4656,00	4321,70
99.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,017	71069,00	1208,17
99.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,034	1077,00	36,62
99.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	0,0884	4500,00	397,80
99.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00073	14900000,00	10891,90
99.8	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1,032	0,03509	14300000,00	501758,40
99.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,017	4000,00	68,00
100		КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПИКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ	ШТ		8	3800,00	30400,00
101		ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ		2	21000,00	42000,00
102	E09-03-029-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ КАЛИТОК	1 Т		0,034	851210,32	28941,15
102.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,37	1,10058	20538,48	22604,24
102.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	9,62	0,32708	11102,00	3631,24
102.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,00646	54548,00	352,38
102.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	0,05712	1077,00	61,52
102.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37	0,04658	4500,00	209,61
102.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,004	0,00014	14900000,00	2026,40
102.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,01394	4000,00	55,76
103	E06-01-015-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ	Т		0,034	14809897,79	503536,52
103.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,22	2,14948	20538,48	44147,05
103.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00714	54548,00	389,47
103.3	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,034	13500000,00	459000,00
Итого по разделу " КАЛИТКА"							1187116,01
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РЕШЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ							
104	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0978	3162925,92	309334,15
104.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	15,0612	20538,48	309334,15
105	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ	100 МЗ		0,0978	1817655,48	177766,71
105.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	8,6553	20538,48	177766,71
106	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ		1,96	181283,87	355316,39
106.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	4,704	20538,48	96613,01
106.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,9016	58638,00	52868,02
106.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	1,8032	862,00	1554,36
106.4	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,294	1500,00	441,00
106.5	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,3	2,548	80000,00	203840,00
107	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 МЗ		0,1043	67370552,88	7026748,67
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	46,52197	20538,48	955490,59
107.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	2,23411	1081,00	2415,07
107.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,81	0,08448	916,00	77,39
107.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	123,76	12,90817	4656,00	60100,43
107.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,19504	54548,00	10639,10
107.6	09219	ВОДА	МЗ	0,283	0,02952	1500,00	44,28
107.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00136	15400000,00	20880,86
107.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0303	0,00316	11680000,00	36912,19
107.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,01356	14900000,00	202029,10
107.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,0146	3826086,00	55868,51
107.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,04902	3826086,00	187538,56
107.12	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	10,58643	492000,00	5208533,40
107.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	4,08856	70000,00	286199,20
108	03726	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,0985	8964000,00	882954,00
109	E09-06-010-1	МОНТАЖ ОПОР СВОБОДНО СТОЯЩИХ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	1 Т		0,254	862809,92	219153,72
109.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,83	9,86282	20538,48	202567,33
109.2	01138	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,81	0,20574	751,00	154,51
109.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,62	0,15748	11102,00	1748,34
109.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0381	54548,00	2078,28
109.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,87	0,22098	1077,00	238,00
109.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,7	0,1778	4500,00	800,10

109.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,003	0,00076	14900000,00	11353,80
109.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,21	0,05334	4000,00	213,36
110	30546	ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ 80X80X3 ММ	М		33,6	98471,00	3308625,60
111	Е06-01-015-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т		0,0144	17944069,83	258394,61
111.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215,82	3,10781	20538,48	63829,63
111.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00302	54548,00	164,95
111.3	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,0144	13500000,00	194400,00
112	ЦЗ8-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т		0,381	2367056,98	901848,71
112.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	34,671	20538,48	712089,64
112.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,1143	950,00	108,58
112.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	27,3	10,4013	4656,00	48428,45
112.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,1905	71069,00	13538,64
112.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,381	1077,00	410,34
112.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	0,9906	4500,00	4457,70
112.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00819	14900000,00	122053,35
112.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,1905	4000,00	762,00
113	31502	ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ 20X20X1,7 ММ	М		405	16860,00	6828300,00
114		КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПИКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ	ШТ		206	3800,00	782800,00
115	Е09-03-029-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ВОРОТ	1 Т		0,381	851210,32	324311,13
115.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,37	12,33297	20538,48	253300,46
115.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-300 А	МАШ-ЧАС	9,62	3,66522	11102,00	40691,27
115.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,07239	54548,00	3948,73
115.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	0,64008	1077,00	689,37
115.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37	0,52197	4500,00	2348,87
115.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,004	0,00152	14900000,00	22707,60
115.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,15621	4000,00	624,84
116	Е13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2		0,4557	195369,29	89029,78
116.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	2,41977	20538,48	49698,34
116.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00456	54548,00	248,58
116.3	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,51038	4254,00	2171,17
116.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00547	6750000,00	36911,70
117	Е13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		0,4557	428592,96	195309,81
117.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	1,74533	20538,48	35846,45
117.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00456	54548,00	248,58
117.3	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,65	0,2962	4254,00	1260,06
117.4	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,019	0,00866	18000000,00	155849,40
117.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,00064	3300000,00	2105,33
Итого по разделу " МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РЕШЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ"							21659893,28
РЕМОНТ ШЛАКОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ							
118	Е53-2-4	РАЗБОРКА КОЗЫРЬКА ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	10 МЗ		0,552	3675080,59	2028644,49
118.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	164,78	90,95856	20538,48	1868150,57
118.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	4,69	2,58888	58638,00	151806,75
118.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,39	5,18328	1676,00	8687,18
119	Е62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОГРАЖДЕНИЙ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		2,91	427200,38	1243153,12
119.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	60,528	20538,48	1243153,12
120	Е08-03-002-1	КЛАДКА ТУМБ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	МЗ		0,64	368148,24	235614,87
120.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	2,8352	20538,48	58230,70
120.2	09219	ВОДА	МЗ	0,26	0,1664	1500,00	249,60
120.3	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	0,5888	250000,00	147200,00
120.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	0,0704	425207,00	29934,57
121	Е06-01-035-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 МЗ		0,0254	87667317,67	2226749,87
121.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	25,813	20538,48	530159,87
121.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	1,24689	1081,00	1347,88
121.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	208,25	5,28955	4656,00	24628,14
121.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,03124	54548,00	1704,19
121.5	09219	ВОДА	МЗ	0,12	0,00305	1500,00	4,57
121.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00094	15400000,00	14472,92
121.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00635	11680000,00	74168,00

121.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,00635	14900000,00	94615,00
121.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,02057	3826086,00	78717,89
121.10	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	2,5781	492000,00	1268425,20
121.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	1,97866	70000,00	138506,20
122	03706	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0666	9641000,00	642090,60
123	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,272	8964000,00	2438208,00
124	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОЯСОВ	100 М2		0,254	2319990,03	589277,47
124.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	18,00352	20538,48	369764,94
124.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	0,70612	21603,00	15254,31
124.3	09219	ВОДА	М3	0,35	0,0889	1500,00	133,35
124.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,48006	425207,00	204124,87
125	E15-02-019-3 0,5 КзТРС = 0,5 КзМ = 0,5 КРМ = 0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: СТЕН К-0,5	100 М2		3,164	909420,47	2877406,36
125.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	82,08998	20538,48	1686003,41
125.2	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	2,64194	14763,00	39002,96
125.3	09219	ВОДА	М3	0,315	0,99666	1500,00	1494,99
125.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	1,53454	750000,00	1150905,00
126	E15-04-034-1	ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЙ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2		3,164	2179003,30	6894366,46
126.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,01	170,88764	20538,48	3509772,38
126.2	09219	ВОДА	М3	0,44	1,39216	1500,00	2088,24
126.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	316,4	1800,00	569520,00
126.4	31088	КРАСКА "SAND-ТЕХ" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВОЙ	КГ	60,6	191,7384	11700,00	2243339,28
126.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	7,91	35000,00	276850,00
126.6	35538	ШКУРКА ШПИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	6,328	45000,00	284760,00
126.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	0,254	0,80366	10000,00	8036,56
127	E12-01-009-02	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА КОЗЫРЬКА ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М		0,687	708542,98	486769,03
127.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	21,57867	20538,48	443193,08
127.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,06183	54548,00	3372,70
127.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00261	15400000,00	40203,24
128	97029	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ПОТОЛКА	М		68,7	65000,00	4465500,00
129	E12-01-009-02	ОБЛИЦОВКА ТУМБ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М		0,2	708542,98	141708,60
129.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	6,282	20538,48	129022,73
129.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,018	54548,00	981,86
129.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00076	15400000,00	11704,00
130	97030	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ТУМБ	М		20	52000,00	1040000,00
131	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРДЮРА	100 М3		0,0614	61752002,87	3791572,98
131.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	20,72127	20538,48	425583,43
131.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,03029	1081,00	1113,75
131.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,04544	916,00	41,62
131.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,03991	54548,00	2177,01
131.5	09219	ВОДА	М3	0,283	0,01738	1500,00	26,06
131.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00111	15400000,00	17020,08
131.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00172	11680000,00	20080,26
131.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,01351	3826086,00	51682,77
131.9	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	6,2628	492000,00	3081297,60
131.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	2,75072	70000,00	192550,40
Итого по разделу "РЕМОНТ ШЛАКОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ"							29101061,83
ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК ТИП-1							
132	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРДЮРА	100 М3		0,0674	61752002,87	4162084,99
132.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	22,74615	20538,48	467171,39
132.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,13097	1081,00	1222,58
132.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,04988	916,00	45,69
132.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,04381	54548,00	2389,75
132.5	09219	ВОДА	М3	0,283	0,01907	1500,00	28,61
132.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00121	15400000,00	18683,28

132.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00189	11680000,00	22042,50
132.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,01483	3826086,00	56733,20
132.9	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	6,8748	492000,00	3382401,60
132.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	3,01952	70000,00	211366,40
133	E11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 80 ММ	100 М2		1,25	2588534,55	3235668,18
133.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	50,5375	20538,48	1037963,43
133.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	4,95	655,00	3242,25
133.3	09219	ВОДА	М3	3,5	4,375	1500,00	6562,50
133.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	3,06	3,825	492000,00	1881900,00
133.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	3,825	80000,00	306000,00
134	E11-01-015-02 10 КзТРС = 10 КзМ = 10 КРМ = 10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-10	100 М2		1,25	2758913,41	3448641,77
134.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,9	14,875	20538,48	305509,89
134.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	8,1	10,125	655,00	6631,88
134.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	5,1	6,375	492000,00	3136500,00
135	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		1,25	8999017,22	11248771,53
135.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	147,5	20538,48	3029425,80
135.2	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	125	55000,00	6875000,00
135.3	09219	ВОДА	М3	3,85	4,8125	1500,00	7218,75
135.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,94	2,425	425207,00	1031126,97
135.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	3,825	80000,00	306000,00
Итого по разделу " ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК ТИП-1"							22095166,47
ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК ТИП-2							
136	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 150 ММ С СОЗДАНИЕМ УКЛОНА	1 М3		39,3	147572,86	5799613,40
136.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	98,25	20538,48	2017905,66
136.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	36,549	862,00	31505,24
136.3	09219	ВОДА	М3	0,15	5,895	1500,00	8842,50
136.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	3,93	80000,00	314400,00
136.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	3,537	80000,00	282960,00
136.6	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	39,3	80000,00	3144000,00
137	E11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 80 ММ	100 М2		2,62	2588534,55	6781960,51
137.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	105,9266	20538,48	2175571,36
137.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	10,3752	655,00	6795,76
137.3	09219	ВОДА	М3	3,5	9,17	1500,00	13755,00
137.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	3,06	8,0172	492000,00	3944462,40
137.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	8,0172	80000,00	641376,00
138	E11-01-015-02 10 КзТРС = 10 КзМ = 10 КРМ = 10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-10	100 М2		2,62	2758913,41	7228353,14
138.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,9	31,178	20538,48	640348,73
138.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	8,1	21,222	655,00	13900,41
138.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	5,1	13,362	492000,00	6574104,00
139	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		2,62	8999017,22	23577425,12
139.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	309,16	20538,48	6349676,48
139.2	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	262	55000,00	14410000,00
139.3	09219	ВОДА	М3	3,85	10,087	1500,00	15130,50
139.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,94	5,0828	425207,00	2161242,14
139.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	8,0172	80000,00	641376,00
Итого по разделу " ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК ТИП-2"							43387352,17
ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК ТИП-3							
140	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		4,35	8999017,22	39145724,91
140.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	513,3	20538,48	10542401,78
140.2	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	435	55000,00	23925000,00
140.3	09219	ВОДА	М3	3,85	16,7475	1500,00	25121,25
140.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,94	8,439	425207,00	3588321,87
140.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	13,311	80000,00	1064880,00
Итого по разделу " ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК ТИП-3"							39145724,91
БЕТОННЫЙ ТРОТУАР							
141	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 150 ММ С СОЗДАНИЕМ УКЛОНА	1 М3		10,18	147572,86	1502291,71
141.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	25,45	20538,48	522704,32

141.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	9,4674	862,00	8160,90
141.3	09219	ВОДА	МЗ	0,15	1,527	1500,00	2290,50
141.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	1,018	80000,00	81440,00
141.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,9162	80000,00	73296,00
141.6	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	10,18	80000,00	814400,00
142	Е11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 100 ММ	100 М2		1,764	2588534,55	4566174,94
142.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	71,31852	20538,48	1464774,00
142.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	6,98544	655,00	4575,46
142.3	09219	ВОДА	МЗ	3,5	6,174	1500,00	9261,00
142.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	3,06	5,39784	492000,00	2655737,28
142.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	5,39784	80000,00	431827,20
143	Е11-01-015-02 14 КзТРС = 14 Кэм = 14 КРМ = 14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-14	100 М2		1,764	3862478,78	6813412,56
143.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,66	29,38824	20538,48	603589,78
143.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	11,34	20,00376	655,00	13102,46
143.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	7,14	12,59496	492000,00	6196720,32
Итого по разделу " БЕТОННЫЙ ТРОТУАР"							12881879,22
БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА							
144	Е46-04-009-1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ. 150 ММ	МЗ		20,6	190984,15	3934273,42
144.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,93	183,958	20538,48	3778217,70
144.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,52	93,112	1676,00	156055,71
145	Е69-9-1	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т		0,2884	4401807,03	1269481,15
145.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	61,80989	20538,48	1269481,15
146		ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН		28,84	2450,00	70658,00
147	Е11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 100 ММ	1 МЗ		5,17	147572,86	762951,69
147.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	12,925	20538,48	265459,85
147.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	4,8081	862,00	4144,58
147.3	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,7755	1500,00	1163,25
147.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	0,517	80000,00	41360,00
147.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,4653	80000,00	37224,00
147.6	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	5,17	80000,00	413600,00
148	Е11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 100 ММ	100 М2		0,517	2588534,55	1338272,36
148.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	20,90231	20538,48	429301,68
148.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	2,04732	655,00	1340,99
148.3	09219	ВОДА	МЗ	3,5	1,8095	1500,00	2714,25
148.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	3,06	1,58202	492000,00	778353,84
148.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	1,58202	80000,00	126561,60
149	Е11-01-015-02 14 КзТРС = 14 Кэм = 14 КРМ = 14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-14	100 М2		0,517	3862478,78	1996901,53
149.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,66	8,61322	20538,48	176902,45
149.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	11,34	5,86278	655,00	3840,12
149.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	7,14	3,69138	492000,00	1816158,96
Итого по разделу " БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА"							9372538,14
ЯМА ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД							
150	Е01-02-058-6	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,12	3162925,92	379551,11
150.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	18,48	20538,48	379551,11
151	Е51-6-1	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	100 МЗ		0,12	1704693,84	204563,26
151.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	83	9,96	20538,48	204563,26
152		ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН		18	2450,00	44100,00
153	Е08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ЯМЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	МЗ		4,8	368148,24	1767111,53
153.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	21,264	20538,48	436730,24
153.2	09219	ВОДА	МЗ	0,26	1,248	1500,00	1872,00
153.3	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	4,416	250000,00	1104000,00
153.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	0,528	425207,00	224509,30
154	Е06-01-035-2	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: БЕЗ ОПАЛУБКИ	100 МЗ		0,0016	60630424,49	97008,68
154.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	516,46	0,82634	20538,48	16971,69
154.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	24,75	0,0396	1081,00	42,81
154.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,07	0,00171	54548,00	93,39
154.4	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	0,1624	492000,00	79900,80
155	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК ЯМЫ	1 Т		0,0684	17124656,98	1171326,54
155.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	6,2244	20538,48	127839,71
155.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,02052	950,00	19,49

155.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	27,3	1,86732	4656,00	8694,24
155.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,0342	71069,00	2430,56
155.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,0684	1077,00	73,67
155.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	0,17784	4500,00	800,28
155.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00147	14900000,00	21911,94
155.8	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1,032	0,07059	14300000,00	1009419,84
155.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,0342	4000,00	136,80
156	Е09-06-001-2	МОНТАЖ: МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЯМЫ	1 Т		0,0684	1107463,80	75750,52
156.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,79	3,47404	20538,48	71351,42
156.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,03	0,13885	11102,00	1541,53
156.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,013	54548,00	708,91
156.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	0,12722	1077,00	137,02
156.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	0,1026	4500,00	461,70
156.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0014	0,0001	14900000,00	1426,82
156.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,03078	4000,00	123,12
Итого по разделу " ЯМА ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД"							373941,65
ИТОГО:							672538930,40

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №5 В Г. ШАХРИСАБЗЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11962,43762	20538,48	245690285,89
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						245690285,89
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	0,33572	42159,00	14153,62
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	5,84481	1081,00	6318,24
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	96,8608	655,00	63443,82
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	28,49312	950,00	27068,46
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,53648	58638,00	207372,11
6	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,2676	3164,00	846,69
7	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	4,53456	851,00	3858,91
8	01138	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,42363	751,00	318,15
9	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	115,2	1795,00	206784,00
10	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	87,9408	3200,00	281410,56
11	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	213,33888	1676,00	357555,96
12	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,33546	1210,00	405,91
13	01385	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ-ЧАС	0,54474	4770,00	2598,41
14	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	10,93321	11102,00	121380,46
15	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	2,03665	916,00	1865,57
16	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,1353	982,00	132,86
17	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,18355	916,00	168,13
18	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,81652	2972,00	2426,69
19	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	5,5282	21603,00	119425,66
20	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	11,24638	15414,00	173351,70
21	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	52,7197	862,00	45444,38
22	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	26,80016	14763,00	395650,76
23	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС/СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	2	2291,00	4582,00
24	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	55,86609	4656,00	260112,51
25	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	15,1416	851,00	12885,50
26	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,6552	54548,00	199383,69
27	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	15,58465	54548,00	850111,67
28	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,60345	71069,00	42886,59
29	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,08244	4254,00	4604,68
30	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	7,8878	1077,00	8495,16
31	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,7884	18390,00	69668,68
32	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	56,08	1176,00	65950,08
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						3550661,63
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ	132	78000,00	10296000,00
2		КРАН СПУСКНОЙ Д-15ММ	ШТ	2	16200,00	32400,00
3		КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПИКИ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	22	3800,00	83600,00

4		ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	6	21000,00	126000,00
5		ЗАМОК ВИСЯЧИЙ	ШТ	1	60000,00	60000,00
6		КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПИКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ	ШТ	214	3800,00	813200,00
7	03706	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,0666	9641000,00	642090,60
8	03726	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,0985	8964000,00	882954,00
9	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,28032	8964000,00	2512788,48
10	09203	БРУСЧАТКА	М2	822	55000,00	45210000,00
11	09210	ВОДА	М3	1,64416	1500,00	2466,24
12	09219	ВОДА	М3	103,9681	1500,00	155952,14
13	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,04343	425207,00	18466,74
14	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	6,37943	425207,00	2712579,99
15	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	5,0048	250000,00	1251200,00
16	29109	ПАНЕЛИ «АЛЮПАН»	М2	9,24	142000,00	1312080,00
17	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	1682,4	300,00	504720,00
18	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	15,4	5400,00	83160,00
19	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	15,792	2900,00	45796,80
20	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	15,792	2900,00	45796,80
21	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	90,24	3600,00	324864,00
22	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	36,096	3200,00	115507,20
23	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	1929,5	1800,00	3473100,00
24	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	ТН	0,04608	5775000,00	266112,00
25	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00026	18600000,00	4743,00
26	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,00337	15400000,00	51907,24
27	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00595	15400000,00	91582,51
28	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	157,1412	112000,00	17599814,40
29	30546	ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ 80X80X3 ММ	М	33,6	98471,00	3308625,60
30	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	92,4	360,00	33264,00
31	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,08322	1500000,00	124830,00
32	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	171,9414	62000,00	10660366,80
33	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	59,3328	2000,00	118665,60
34	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,87941	6910000,00	6076709,28
35	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,17588	6750000,00	1187200,80
36	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,28314	8500000,00	2406707,00
37	31056	КУПОРОС МЕДНЫЙ, МАРКИ А	ТН	0,00219	19700000,00	43143,00
38	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00219	7500000,00	16425,00
39	31088	КРАСКА "SAND-TEX" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВКОЙ	КГ	1169,277	11700,00	13680540,90
40	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00728	6750000,00	49126,50
41	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02311	6750000,00	155985,75
42	31502	ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ 20X20X1,7 ММ	М	405	16860,00	6828300,00
43	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,00107	20338000,00	21719,76
44	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	256	9670,00	2475520,00
45	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,02859	8500000,00	243057,16
46	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,57773	4500000,00	2599762,50
47	31762	ЭМАЛЬ ЭП-5116 ЧЕРНАЯ	ТН	0,00017	18000000,00	3078,00
48	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,01116	18000000,00	200925,00
49	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	298,99872	92400,00	27627481,73
50	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	146,568	40000,00	5862720,00
51	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,01328	11680000,00	155095,10
52	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00006	11200000,00	672,00
53	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00003	11200000,00	295,14
54	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7X20-50ММ	ТН	0,00212	14300000,00	30280,54

55	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5ММ	ТН	0,00002	13800000,00	272,41
56	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00082	3300000,00	2714,25
57	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	5,2624	4500,00	23680,79
58	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,0732	4000,00	292,80
59	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	48,2375	35000,00	1688312,50
60	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,02149	14900000,00	320247,94
61	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00445	14900000,00	66271,62
62	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,02595	14900000,00	386630,41
63	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,0031	14900000,00	46190,00
64	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,09625	14900,00	1434,13
65	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	593,328	300,00	177998,40
66	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	44,99	45000,00	2024550,00
67	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,3813	3826086,00	1458886,59
68	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,0146	3826086,00	55868,51
69	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,0492	3826086,00	188243,43
70	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,10113	3826086,00	386923,66
71	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,0041	3531000,00	14477,10
72	38595	СЕКМЕНТЫ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	МЗ	0,1236	593000,00	73294,80
73	38725	ГРУНТОВКА НА АКЛИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	4,90093	10000,00	49009,30
74	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,00582	14300000,00	83173,66
75	40980	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	ТН	0,0308	14300000,00	440440,00
76	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00008	35000000,00	2667,00
77	41519	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА ТУНУКАФОН	М2	66,16	85000,00	5623600,00
78	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	2,678	80000,00	214240,00
79	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,08338	35000000,00	2918358,80
80	43236	ЛАК	ТН	0,03916	45000000,00	1762101,00
81	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,6798	425207,00	289055,72
82	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,16008	3826086,00	612479,85
83	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,14535	14300,00	2078,50
84	44093	ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	5,124	72000,00	368928,00
85	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,0623	13500000,00	841050,00
86	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,85233	14300000,00	12188301,84
87	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	486,4	20000,00	9728000,00
88	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	4480	8956,52	40125223,00
89	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	227,856	9000,00	2050704,00
90	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	54,8454	492000,00	26983936,80
91	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	26,90303	492000,00	13236290,76
92	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,5984	425207,00	254443,87
93	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	21,57704	425207,00	9174707,60
94	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	15,56656	750000,00	11674920,00
95	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,03081	750000,00	23109,00
96	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	43,97526	80000,00	3518020,80
97	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	5,465	80000,00	437200,00
98	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	4,9185	80000,00	393480,00
99	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	54,65	80000,00	4372000,00
100	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,21255	4000,00	4850,21
101	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,54	25000,00	13500,00
102	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	51,2	18000,00	921600,00
103	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	12,11437	70000,00	848006,04
104	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	110,055	130000,00	14307150,00
105	52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	ШТ	2	120000,00	240000,00
106	54055	СЕКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	ШТ	500	92500,00	46250000,00

107	63683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ	100 ШТ	0,6708	200000,00	134160,00
108	63684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ	100 ШТ	0,6622	200000,00	132440,00
109	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,58029	13500000,00	7833915,00
110	65275	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=150 ММ	10 М	1,2	182045,00	218454,00
111	82022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ. 219Х6=ГОСТ 8732-78	М	8,1	362480,00	2936088,00
112	95691	АМЕРИКАНКА ДИАМ. 25 ММ	ШТ	100	18600,00	1860000,00
113	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,006	2000000,00	12000,00
114	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,01	2000000,00	20000,00
115	97029	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ПОТОЛКА	М	68,7	65000,00	4465500,00
116	97030	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ТУМБ	М	20	52000,00	1040000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						408150851,39
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ АВS-30 Г ИЛИ КОГН-30	КОМПЛЕКТ	2	7502846,50	15005693,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						15005693,00
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ						
1		ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН	39,73	2450,00	97338,50
2		ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН	18	2450,00	44100,00
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						141438,50
Итого:						672538930,40



«Утверждаю»

Управляющий ГорОНО

г. Шахрисабз

О. Жалилов

2022 г

« 12 » 07 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: директор школы №5 Б. Самиев, главный инженер ГорОНО Н. Расулов, зам. директора школы №5 И. Нормаматов, завхоз школы №5 Ф. Ачилов, представитель проектной организации С. Адилов составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания и территории школы №5 в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	2-ЭТАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №1		
2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,4846
3	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: НАРУЖНЫХ СТЕН	100 М2	6,53
4	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: ВНУТРЕННИХ СТЕН	100 М2	10,446
5	СНЯТИЕ ВИТРАЖЕЙ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М2	0,255
6	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М	2,256
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	2,93136
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	0,7332
9	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,0536
10	ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН	1,34
11	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ АКФА БЕЗ СТОИМОСТИ	100 М2	0,255
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,6857
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	1,6857
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	2,93136
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	2,93136
16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	2,256
17	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,3864
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: ВНУТРЕННИХ СТЕН К-0,5	100 М2	5,616
19	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ СТЕН КРАСКОЙ SAND-ТЕХ С СОЗДАНИЕМ ИЛЛЮСТРАЦИИ И РИСУНКОВ	100 М2	5,616
20	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100 М2	0,065
21	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: НАРУЖНЫХ СТЕН К-0,5	100 М2	6,53
22	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	6,53
23	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,4846
24	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ)	100 М2	0,4846
25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,41

26	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАФОН»	100 М2	0,624
27	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА ТУНУКАФОН	М2	66,16
28	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24 W	100 ШТ	0,72
29	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ	72
30	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ДО 6 М	100 М2	8,34
31	2-ЭТАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №2		
32	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,634
33	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: НАРУЖНЫХ СТЕН	100 М2	6,27
34	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,027
35	ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН	2,7
36	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: ВНУТРЕННИХ СТЕН К-0,5	100 М2	4,83
37	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ СТЕН КРАСКОЙ SAND-TEX С СОЗДАНИЕМ ИЛЛЮСТРАЦИИ И РИСУНКОВ	100 М2	4,83
38	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: НАРУЖНЫХ СТЕН К-0,5	100 М2	6,27
39	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	6,27
40	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,634
41	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ)	100 М2	0,634
42	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2	0,8738
43	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ДО 6 М	100 М2	7,11
44	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24 W	100 ШТ	0,6
45	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ	60
46	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0,5
47	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ	1 КОТЁЛ	2
48	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ АВС-30 Г ИЛИ КОГН-30	КОМПЛЕКТ	2
49	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 М3	1 БАК	2
50	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	2
51	КРАН СПУСКНОЙ Д=15ММ	ШТ	2
52	ПРОКЛАДКА ДЫМОХОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	100 М	0,12
53	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=150 ММ	10 М	1,2
54	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ	0,86
55	СЕКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	ШТ	500
56	АМЕРИКАНКА ДИАМ. 25 ММ	ШТ	100
57	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,019
58	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ЭП-5116	100 М2	0,019
59	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ИЗДЕЛИЯМИ (СЕКМЕНТАМИ) МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1 М3	0,12
60	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ: СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	100 М2	0,042
61	СПОРТ ЗАЛ		
62	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,422
63	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: НАРУЖНЫХ СТЕН	100 М2	5,6861
64	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,0178
65	ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН	1,78
66	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,248
67	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	4,226
68	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2	4,38
69	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ РАДИАТОРОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,4248
70	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,7376
71	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,936
72	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100 М2	0,057
73	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: НАРУЖНЫХ СТЕН К-0,5	100 М2	5,686

74	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	1,24
75	ОКРАСКА СТЕН ФАСАДА КРАСКОЙ SAND-ТЕХ	100 М2	5,685
76	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,422
77	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ)	100 М2	0,422
78	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2	0,9061
79	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т	0,54
80	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т	0,54
81	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ДО 6 М	100 М2	4,56
82	ВХОДНЫЕ ВОРОТА С КОЗЫРЬКОМ		
83	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ТУМБ	М3	3,62
84	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,0507
85	ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН	5,07
86	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	0,1
87	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ФУНДАМЕНТОВ	100 М3	0,00432
88	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,00832
89	МОНТАЖ ОПОР СВОБОДНО СТОЯЩИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1 Т	0,269
90	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ. 219Х6-ГОСТ 8732-78	М	8,1
91	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т	0,0139
92	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЕРМ	1 Т	0,0505
93	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЕРМ	1 Т	0,0505
94	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т	0,133
95	КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПИКИ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	22
96	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	4
97	ЗАМОК ВИСЯЧИЙ	ШТ	1
98	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ВОРОТ	1 Т	0,133
99	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2	0,077
100	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА ВОРОТ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2	0,077
101	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,1318
102	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,1318
103	КАЛИТКА		
104	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ КАЛИТОК	1 Т	0,034
105	КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПИКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ	ШТ	8
106	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	2
107	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ КАЛИТОК	1 Т	0,034
108	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ	Т	0,034
109	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РЕШЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ		
110	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,0978
111	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ	100 М3	0,0978
112	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	1,96
113	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,1043
114	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,0985
115	МОНТАЖ ОПОР СВОБОДНО СТОЯЩИХ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	1 Т	0,254
116	ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ 80Х80Х3 ММ	М	33,6
117	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т	0,0144
118	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т	0,381
119	ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ 20Х20Х1,7 ММ	М	405
120	КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПИКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ	ШТ	206
121	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫХ ВОРОТ	1 Т	0,381
122	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,4557
123	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,4557
124	РЕМОНТ ШЛАКОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ		
125	РАЗБОРКА КОЗЫРЬКА ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	10 М3	0,552
126	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОГРАЖДЕНИЙ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2,91
127	КЛАДКА ТУМБ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	0,64
128	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3	0,0254
129	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,0666
130	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,272
131	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОЯСОВ	100 М2	0,254

132	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: СТЕН К-0,5	100 М2	3,164
133	ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЙ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	3,164
134	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА КОЗЫРЬКА ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М	0,687
135	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ПОТОЛКА	М	68,7
136	ОБЛИЦОВКА ТУМБ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100 М	0,2
137	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ТУМБ	М	20
138	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРДЮРА	100 М3	0,0614
139	ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК ТИП-1		
140	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРДЮРА	100 М3	0,0674
141	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ 80 ММ	100 М2	1,25
142	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-10	100 М2	1,25
143	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	1,25
144	ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК ТИП-2		
145	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 150 ММ С СОЗДАНИЕМ УКЛОНА	1 М3	39,3
146	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 80 ММ	100 М2	2,62
147	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-10	100 М2	2,62
148	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	2,62
149	ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТОК ТИП-3		
150	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	4,35
151	БЕТОННЫЙ ТРОТУАР		
152	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 150 ММ С СОЗДАНИЕМ УКЛОНА	1 М3	10,18
153	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 100 ММ	100 М2	1,764
154	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-14	100 М2	1,764
155	БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА		
156	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ. 150 ММ	М3	20,6
157	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,2884
158	ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН	28,84
159	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 100 ММ	1 М3	5,17
160	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 100 ММ	100 М2	0,517
161	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-14	100 М2	0,517
162	ЯМА ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД		
163	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ	100 М3	0,12
164	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	100 М3	0,12
165	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 КМ	ТН	18
166	КЛАДКА СТЕН ЯМЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	4,8
167	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: БЕЗ ОПАЛУБКИ	100 М3	0,0016
168	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК ЯМЫ	1 Т	0,0684
169	МОНТАЖ: МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЯМЫ	1 Т	0,0684

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации:

Директор школы №5

Главный инженер ГорОНО

Зам. директора школы №5

Завхоз школы №5

Представитель проектной организации

Б. Самиев

Н. Расулов

И. Нормаматов

Ф. Ачилов

С. Адилев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:16-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51331

Obyekt nomi «Shahrisabz shahar 5-maktab binosi va hududini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Shahrisabz shahar xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - Architect State Management MCHJ

Litsenziya AL-000094 16-07-2019 yil

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tanlov asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 47468

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Shahrisabz shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri O.Jalilov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

2-qavatli 1-o'quv korpusni ta'mirlash: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 2- banddan 30- bandgacha ish turlari.

2-qavatli 2-o'quv korpusni ta'mirlash : nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 32- banddan 60- bandgacha ish turlari.

Sportzalni ta'mirlash: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 62- banddan 81- bandgacha ish turlari.

Kozerokli kirish darvozani ta'mirlash: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 83- banddan 102- bandgacha ish turlari.

Kalitka yasash: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 104- banddan 108- bandgacha ish turlari.

To'rli metall to'siq o'rnatish: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 110- banddan 123- bandgacha ish turlari.

Shlakobetonli to'siq devorni ta'mirlash: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 125- banddan 138- bandgacha ish turlari.

1-tipli bruschatka qoplama : nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 140- banddan 143- bandgacha ish turlari.

2-tipli bruschatka qoplama : nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 145- banddan 148- bandgacha ish turlari.

3-tipli bruschatka qoplama : nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 150- bandgagi ish turlari.

Beton qoplamali yo'lak : nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 152- banddan 154- bandgacha ish turlari.

Beton qoplamali maydon : nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 156- banddan 161- bandgacha ish turlari.

Oqova suv uchun chuqur: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 163- banddan 169- bandgacha ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - **970 000,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **11 962,438 kishi-soat**.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% ni tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" va bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **970 000,0** ming so'm miqdorida taqdim etilgan.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

11 962,438 kishi. soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Shahrisabz shahar 5-maktab binosi va hududini joriy ta'mirlash** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - **970 000,0 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **11 962,438 kishi-soat.**

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich

3