



# “ШАХРИСАБЗЛОЙИНА” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ 000912

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


**ОБЪЕКТ:**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №30  
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

**КНИГА № 1**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

**ДИРЕКТОР:**



Н. ДАВЛАТОВА

**ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:**

М. УЗОКОВ

ШАХРИСАБЗ-2022 з

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № 14 от 09 2022 года заключенного между частной проектной организации ООО «Шахрисабзлойиха» и «Текущий ремонт здание ДМТТ №30 в городе Шахрисабзе»

**Источник финансирования:** Государственные бюджет.

**Заказчик:** Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим булими  
**Срок производства работ:**

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10.12.2003 г. Госархитектстрою Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 3 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **38 650 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная Текущий ремонт здание ДМТТ №30 в городе Шахрисабзе в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**  
**по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №30 УЙМОВУТ МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ**

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты			Оборудование	трансп. услуги кабельн продукции С кабх 0,015	трансп. услуги оборуд. Собх0,02	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	Затраты на страхов объект 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум
		зарплата с уч. соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0,05	трансп. услуги кабельн продукции	Кабельные про- дукции	трансп. услуги оборуд.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		4 564 745	175 579	24 417 018	1 220 851					30 378 193	6 731 808					
1	Текущий ремонт									30 378 193	6 731 808					
	Итого	4 564 745	175 579	24 417 018	1 220 851										38 650 000	
	Прочие затраты заказчика															
	Всего														37 110 000	

сум

37110000

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =



Составил: М.Равшанов

Заказчик: Не найдено  
 Подрядчик: Не найдено

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ**  
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)  
**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3**  
 на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №30 МФЙ УЙМОВУТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ  
 (наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД</b>							
			100 М2		0,07262	947029,31	68778,00
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	3,34874	20538,48	68778,00
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100		0,03	2652007,64	79560,23
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	3,8619	20538,48	79317,56
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	2,89	0,0867	2799,00	242,67
2.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	100 М2		0,0189	745136,05	14083,07
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	0,68569	20538,48	14083,07
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100		0,01	3704745,53	37047,46
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	1,793	20538,48	36825,49
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	7,93	0,0793	2799,00	221,96
4.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	100 М2		0,76	786623,78	597834,08
5	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	29,108	20538,48	597834,08
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М2		0,76	157530,14	119722,91
6	E57-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,67	5,8292	20538,48	119722,91
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М2		0,76	178890,16	135956,52
7	E57-1-1	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	ЧЕЛ-ЧАС	8,71	6,6196	20538,48	135956,52
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД"				1052982,27
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
8	E10-01-034-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2		0,07262	4044642,87	293742,19
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	196,93	14,30204	20538,48	293742,19
9	37923	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФОРТИЧКАМИ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2		7,2625	680000,00	4938500,00
10	E10-01-047-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2		0,0189	5304616,72	100257,26
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,99	1,90871	20538,48	39202,02
10.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	29,39	0,55347	1586,00	880,98
10.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,92	0,18749	1424,00	266,98
10.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,06747	97100,00	6551,63
10.5	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	311	5,8779	550,00	3232,85
10.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40,8	0,77112	65000,00	50122,80
11		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2		1,89	650000,00	1228500,00
12	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2		0,16	2116844,30	338695,09
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	8,96	20538,48	184024,78
12.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0064	121002,00	774,41
12.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,2672	1586,00	423,78
12.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,0256	27817,00	712,12
12.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,132	950000,00	125400,00
12.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,00288	950000,00	27360,00
13	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,16	1467165,79	234746,53
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	6,864	20538,48	140976,13
13.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,024	97100,00	2330,40
13.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,01008	7500000,00	75600,00
13.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,051	0,00816	1200000,00	9792,00
13.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,1344	45000,00	6048,00
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"						7134441,06	
<b>ПОЛЫ</b>							

14	E11-01-012-01	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 М2		0,76	7516139,43	5712265,96
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	44,7	33,972	20538,48	697733,24
14.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,45	0,342	1531,00	523,60
14.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,3648	97100,00	35422,08
14.4	09219	ВОДА	М3	0,07	0,0532	1500,00	79,80
14.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0016	0,00122	12000000,00	14592,00
14.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	23	17,48	4500,00	78660,00
14.7	36113	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,24	0,1824	4000000,00	729600,00
14.8	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,28	0,2128	465800,00	99122,24
14.9	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000 ШТ	0,51	0,3876	850000,00	329460,00
14.10	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	1,18	0,8968	4155969,00	3727073,00
15	E11-01-033-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2		0,76	13595651,89	10332695,43
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,72	46,1472	20538,48	947793,34
15.2	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,7	2,052	2223,00	4561,60
15.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,58	0,4408	27817,00	12261,73
15.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,82	0,6232	1531,00	954,12
15.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,6384	97100,00	61988,64
15.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0123	0,00935	12000000,00	112176,00
15.7	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	2,1888	4200000,00	9192960,00
16	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,48	622987,37	299033,94
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	3,672	20538,48	75417,30
16.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0384	97100,00	3728,64
16.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0003	0,00014	12000000,00	1728,00
16.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	48,48	4500,00	218160,00
17	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2		0,76	1776499,06	1350139,28
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	39,0412	20538,48	801846,91
17.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0152	27817,00	422,82
17.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0836	97100,00	8117,56
17.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,019	24000000,00	456000,00
17.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0116	0,00882	9500000,00	83752,00
Итого по разделу " ПОЛЫ"							17694134,62
<b>БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯ</b>							
18	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 М3		3	159736,38	479209,14
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	7,5	20538,48	154038,60
18.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,27	121002,00	32670,54
18.3	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	0,33	75000,00	24750,00
18.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,3	75000,00	22500,00
18.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,27	75000,00	20250,00
18.6	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	3	75000,00	225000,00
19	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 80 ММ	1 М3		4,8	582619,86	2796575,35
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	8,64	20538,48	177452,47
19.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	2,304	1095,00	2522,88
19.3	09219	ВОДА	М3	0,35	1,68	1500,00	2520,00
19.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0048	4000000,00	19200,00
19.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	4,896	530000,00	2594880,00
Итого по разделу " БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯ"							3275784,49
<b>ИТОГО:</b>							<b>29157342,43</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
 Проверил: \_\_\_\_\_



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №30 МФЙ УЙМОВУТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ  
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	222,25328	20538,48	4564744,61
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>4564744,61</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2764	121002,00	33444,95
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,304	1095,00	2522,88
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,82267	1586,00	1304,76
4	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,052	2223,00	4561,60
5	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,166	2799,00	464,63
6	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,4816	27817,00	13396,67
7	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,9652	1531,00	1477,72
8	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,18749	1424,00	266,98
9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1076	97100,00	10447,96
10	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,10907	97100,00	107690,99
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>175579,14</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	1,89	650000,00	1228500,00
2	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	5,8779	550,00	3232,85
3	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,77112	65000,00	50122,80
4	09219	ВОДА	М3	1,7332	1500,00	2599,80
5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,132	950000,00	125400,00
6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,33	75000,00	24750,00
7	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,00136	12000000,00	16320,00
8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00935	12000000,00	112176,00
9	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,01008	7500000,00	75600,00
10	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,019	24000000,00	456000,00
11	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,00288	9500000,00	27360,00
12	31655	Олифа для улучшенной окраски /10% натуральной, 90% комбинированной/	ТН	0,00882	9500000,00	83752,00
13	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,00816	1200000,00	9792,00
14	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	17,48	4500,00	78660,00
15	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,1344	45000,00	6048,00
16	36113	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1824	4000000,00	729600,00
17	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,0048	4000000,00	19200,00
18	37923	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФОРТИЧКАМИ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	7,2625	680000,00	4938500,00
19	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,1888	4200000,00	9192960,00
20	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	4,896	530000,00	2594880,00
21	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,2128	465800,00	99122,24

22	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000 ШТ	0,3876	850000,00	329460,00
23	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,3	75000,00	22500,00
24	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,27	75000,00	20250,00
25	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	3	75000,00	225000,00
26	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	48,48	4500,00	218160,00
27	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,8968	4155969,00	3727073,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>24417018,68</b>
<b>Итого:</b>						<b>29157342,43</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



«Утверждаю»

Начальник Управления

МТБ г. Шахрисабз

Ш.Исламов



« 15 » 07 2022 г  
г. Шахрисабз

« 15 » 07 2022 г

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: заведующий МТТ №30 Н.Раззокова, завхоз МТТ №30 З.Каримова, специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ отделения МТБ Т.Худайназаров, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания МТТ №30 в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ	0,072625
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,03
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,0189
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИ Й	0,76
7	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	0,76
8	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	100 М2 ОСНОВАН ИЯ	0,76
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
10	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,072625
11	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФОРТИЧКАМИ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	7,2625
12	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0189
13	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	1,89
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	0,16



15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	0,16
16	ПОЛЫ		0
17	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 M2	0,76
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 M2	0,76
19	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 M	0,48
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 M2	0,76
21	БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯ		0
22	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 M3	3
23	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 80 ММ	1 M3	4,8

Данные объемы работ являются основаниям для составления сметной документации:

Заведующий МТТ №30


Н.Раззокова

Завхоз МТТ №30

З.Каримова

Специалист по эксплуатации  
ремонтно-строительных работ  
отделения МТБ

Т.Худайназаров





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 12-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 56480**

**Obyekt nomi** «Shahrisabz shahridagi 30-DMTT binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi

**Bosh loyihachi** - "Shaxrisabzloyixa" MChJ

Litsenziya AL-000912 19.06.2020

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 54528

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Sh.Islamov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

*Tayyorgarlik ishlari:* nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 2-bandidan 8-bandigacha ish turlari.

*Umumiy qurilish ishlari:* nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 10-bandidan 15-bandigacha ish turlari.

*Pol to'shama ishlari:* nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 17-bandidan 20-bandigacha ish turlari.

*Beton qoplama ishlari:* nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 22-bandidan 23-bandigacha ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda - **37 110,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **222,253 kishi-soat.**

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

## 6. Ekspertiza natijalari.

### 6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **37 110,000 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib; ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **37 110,000 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - **37 110,000 ming so'm;**

QQS - ----- ming so'm;

Ishchi mexnat xarajatlari - **222,253 kishi-soat;**

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir»

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Shahrisabz shahridagi 30-DMTT binosini joriy ta'mirlash.**» smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda - **37 110,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **222,253 kishi-soat.**

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna