

"KELISHILGAN"

Nurota tuman hokimining
o'rinbosari
Sh. Rustamov
" " 2022y.



"TASDIQLAYMAN"

Navoiy viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmat"
injiniring kompaniyasi
direktorli

A. Turdiyev
" " 2022 yil



Nurota shahar Mustaqillik MFY ichki yo'llarini ta'mirlash bo'yicha
"Ishchi chizmalar va smeta hujjatlari" ni ishlab chiqishga

TEXNIK TOPSHIRIQ

(2_NUSXADA TAYORLANDI)

Buyurtmachi	Navoiy viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK
Bosh loyihachi	"Buyurtmachi" tomonidan tanlab aniqlanadi
Yordamchi loyihachilar	
Bosh pudratchi	
Loyihalash uchun asos	O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-maydagi "Sement beton qoplamali avtomobil yollari tarmog'ini kengaytirish chora - tadbirlari to'g'risida"gi PQ-249-sonli qaroriga asosan
Qurilish turi	ta'mirlash
Ob'ektning joylashuvi urni	<u>Nurota shahri Mustaqillik MFY</u> (obekt joylashgan viloyat tuman)
Loyihashtirish bosqichi	Ishchi chizmalar va smeta hujjatlari.
Joyning tavsifi	<u>Shahar hududi</u> (loyihalanayotgan hudud joylashuvi)
Qurilish ishlarini boshlash	2022 yil
Qurilish ishlarini tugallash	2022 yil
Yo'l muhandislik inshootlarining mavjudligi	<u>Bosh rejaga asosan aniqlanadi</u> (qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi kursatilsin)
Loyihalanayotgan yo'lining asosiy ko'rsatkichlari	Sementobeton qorishmasidan qattiq qoplama quriladigan (mavjud homiylik yo'li bilan shag'al-qum aralashmasidan qoplama qurilgan) ichki yo'llarining umumiy uzunligi – 3,133km. 1. Ko'chalar mavjud yo'l asosining kengligi – 5,0m, qatnov qismining kengligi – 4,0m., yo'l cheti kengligi 2x0,5m. qabul qilinsin. Yo'lni ta'mirlashda quyidagi ishlar ko'zda tutilsin: 1. Yo'ning mavjud asosi yuzasidagi notekisliklarni yangi mahulot qo'shib to'g'irlash. 2. B20 (M250) markali sementobeton qorishmasidan H=16sm. qalinlikda qoplama qurish. Suv o'tkazish quvurlarini o'rnatish, harakat xafvsizligini ta'minlash maqsadida zarur yo'l belgilari bilan jihozlash ishlari mahalliy byudjetning boshqa manbalari hisobidan amalga oshirilishi munosabati bilan smeta -hujjatlarida ko'zda tutilmasin.
Yo'l to'shamasi	Bir qatlamli B20 (M250) markali sementobeton qoplama
Loyihalashtirish uchun boshlang'ich ma'lumotlar	Sementobeton qorishmasidan qattiq qoplama quriladigan Mustaqillik MFY ichki yo'llarining umumiy uzunligi va qiymati O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-maydagi PQ-249-sonli qarori ijrosini joylarda ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan <u>manzilli dasturi doirasida ajratilgan mablag'larga muvofiq shakllantirilsin.</u> Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati, olish manbalari, transport tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiyalari, detallari va maxsulotlar tayyorlovchi zavod va bazalar, yuk tushirish yo'llari, yo'l qorish materiallari karerlarning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar, loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi, qo'shimcha yoki boshqa xarajatlarga koeffitsientlar "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarga asosan shakllantirilsin.
Loyihani davlat ekspertizasidan o'tkazish	"Buyurtmachi" tomonidan amalga oshiriladi.
Loyihalarni ishlab chiqarish tugatish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
Qurilishni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy materillardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi.

Tabiiy atrof-muhit muhofazasiga talablari	Me'yoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin.
Kapital qo'yilmalarning mo'ljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari	Moliyalashtirish manbai: Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.
Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushurishning mo'ljallanayotgan muddatlari	Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqqan holda aniqlanadi.
Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmiklik darajasi – QMQ ga binoan qabul qilinadi.
Standartlarga rioya qilish talablari	SHNQ 3.06.03-08 "Avtomobil yo'llari", SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining 6.04.2022yildagi №13-10/3400 xatiga asosan
Topshirish – qabul qilish tartibi	Ishchi chizmalar vas meta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smeta hujjatlari qurilish materiallari va mashina-mexanizimlar hamda material-texnik resurslar narxining "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan "Kelishuv bayonnomasi" ga asosan hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi chizmalar vas meta hujjatlari 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Buyurtmachi:
Navoiy viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
IK vakili


(imzo)

