

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «ФАРГОНА ФУКАРО ЛОЙИХА СЕРВИС»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Объект: Монтаж медицинской кислородной газоснабжение
центральной больницы Учкуприкского района Ферганской
области**

(Отделение реанимации и операционной)

Книга № 1:

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт

г. Фергана – 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «ФАРГОНА ФУКАРО ЛОЙИХА СЕРВИС»

Лицензия №АЛ-000946 22.06.2020 Уз.Рес. курилиш вазирлиги. Тел: (90) 634-10-40

Заказчик: РМО Учкуприкского района

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Монтаж медицинской кислородной газоснабжение центральной больницы

Учкуприкского района Ферганской области

Книга № 1

(Отделение реанимации и операционной)

Структура прямых и прочих затрат.

Ведомость потребных ресурсов.

Локальная ресурсная ведомость.

Дефектный акт

Директор ООО
«Фаргона Фукаро Лойиха Сервис»



ГИП:

Составил:

Handwritten signatures and initials, including 'T.G.' and 'M.Y.'.

Турсунов Т.Т.

Исаев М.У.

Ёкубов А.А.

г. Фергана 2022 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Монтаж медицинской кислородной газоснабжение центральной больницы Учкуприкского района Ферганской области

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г., № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 05.2004 года № 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03.

Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм – затраты на эксплуатацию машин механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска.

И. Затраты на заработную плату:

определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-час (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс}, \text{ где:}$$

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической часовой заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi, \text{ где:}$$

Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц определяется на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,83 часов в месяц на 2013 год.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12%.

И. Затраты на эксплуатацию машин механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаются в текущих ценах исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону, цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = \text{ЭМ} \times \text{Цпр}, \text{ где:}$$

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

II. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = СМ1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

СМ1, СМ2, СМ3, Смп – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций.

$$Смп = N \times Цпр, \text{ где:}$$

N – количества отдельного вида строительного материала (изделия, конструкция) требуемого для строительства объекта;

Цпр – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкция).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы).

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат) согласно письма ИКСЕЗ Фер.Обл.Хокимията за 01-20-9/1826 от 17 сентября 2021 года

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, платы компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

На строительные материалы, изделия (импортные) в размере – до 2 %.

Строительных материалов, изделий и конструкций в размере – до 5 %.

На кабельно-проводниковую продукцию в размере – до 2 %.

Оборудования в размере – до 2 %.

На строительные материалы, изделия (импортные) в размере – до 2 %.

VII. Коэффициент риска принят $Kp = 0 \%$.


При определении рекомендуемой стоимости объекта, цены на материальные ресурсы применены в соответствии с каталогом Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве и строительстве Республики Узбекистан 2022 года.

Рекомендуемые цены являются ориентиром для дальнейшего согласования и утверждения между заказчиком и подрядчиком. Сметная документация носит рекомендательный характер.

Всего рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС составляет –

127 719 409 сум

Составил:



Турсунов Т

Структура прямых и прочих затрат

Монтаж медицинской кислородной газоснабжение центральной больницы
Учкуприкского района Ферганской области

№	Наименование затрат	Стоимость (сум)
	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	9288
	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом складских 3 % и транспортных расходов 2 %	11 095 599
	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и транспортных 2 %	0
	Затраты на металлоконструкции с учетом заготовительно-складских расходов 1 % и транспортных 2 %	0
	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и транспортных 2 %	89 209 200
	Основная заработная плата рабочих-строителей :	5727363
1	Количество рабочих часов в месяц на 2012 г. -168,83 час (по данным Минтруда)	
2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-891895,124 (выданной Госстат Ферганской обл.Республики Узбекистан)	
3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2045356,87:168,83=12114,89 сум/ч)	
4	Затраты труда рабочих-строителей	472,754 чел/ч
5	Расчетные данные	12114,89сум/ч x 472,754 чел/ч
	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	687284
	итого прямых затрат	106728734
	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат) согласно письма ИКСЕЗ Фер.Обл.Хокимията за № 01-20-9/1826 от 17 сентября 2021 года	3397038
	Прочие затраты и расходы заказчика	
1.	Затраты на разработку проектно-сметной документации	533644
2.	Затраты на АПЗ	0
3.	Затраты на экспертизу ПСД	133411
4.	На основании Указа Призидента Республики Узбекистан за № УП-4464 от 20.20.2019 года отчисления на обслуживания на национальной информационнои системы приняты в размере 0% от прямых затрат	0
5.	Затраты на содержание заказчика (1,26% от итогов прямых затрат)(.....x1:100)	0
6.	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат)(.....x0,2:100)	0
1	Итого затраты заказчика	667055
2	Итого затрат с п.1 по п.11	110792826
3	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	354 537
4	Козффициент риска 0 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x0,5:100)	0
5	Итого стоимость в текущих ценах без затрат заказчика	110480308
6	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 15 %	16572046
7	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС без затрат заказчика	127052355
8	Прочие затраты заказчика	667055
9	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	127719409



Составил

Турсунов Т

казчик: РМО Учкуприкского района

**Монтаж медицинской кислородной газоснабжение центральной больницы
Учкуприкского района Ферганской области**

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на общестроительные и монтажные работы

(наименование работ)

п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ И ОПЕРАЦИОННЫЙ					
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E16-09-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 8ММ	100 М		1,67
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	114	190,38
1.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,92	3,2064
1.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,3	0,501
1.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,47	0,7849
2	СТ113-210	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ПОЛУТВЕРДЫЕ ДИАМЕТРОМ 8ММ	М		150
3	СТ113-212	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ПОЛУТВЕРДЫЕ ДИАМЕТРОМ 6ММ	М		17
4	Ц08-02-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М		0,6
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,99	9,594
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	0,168
4.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,66	0,996
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,084
4.5	87891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	101,7	61,02
5	Ц34-01-013-25	МОНТАЖ КОЛЛЕКТОРА (РАМПЫ) ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА	ШТ		7
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21	147
6	СТ111-15	РАМПА НА 2 БАЛОНА В КОМПЛЕКТЕ	ШТ		7
7	Ц11-02-001-01	МОНТАЖ РЕДУКТОРА	ШТ		14
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	14,42
8	СТ111-18	РЕДУКТОР С ШТУЦЕРЕМ И КЛИПСОЙ	ШТ		14
9	Ц11-02-042-01	МОНТАЖ МАНОМЕТРА	ШТ		17
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,12	19,04
10	СТ130-11	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ 2Й-НОЙ	ШТ		17
11	Ц11-02-042-01	МОНТАЖ АППАРАТ БОБРОВА С КРАНОМ И РАТОМЕТРОМ	ШТ		11
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,12	12,32
12	СТ130-19	АПАРАТ БОБРОВА С КРАНОМ И РАТОМЕТРОМ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ		11
13	Ц34-01-013-2	КОНСУЛ НА ОПЕРАЦИОННОЙ И РЕАНИМАЦИИ	ШТ		8
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10	80
14	СТ130-25	КОНСУЛ НА ОПЕРАЦИОННОЙ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ		3
15	СТ130-26	КОНСУЛ НА РЕАНИМАЦИИ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ		5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ					

16	СТ11-17	ГОФРА			
17	СТ11-22	ШУРУПЫ (САМОРЕЗ) С ЧУПИКОМ	М		107
18	СТ11-49	ГАЙКИ БРОНЗОВЫЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА	КГ		3
19	СТ11-26	ПРИПОЙ МЕДНЫЙ	ШТ		35
20	СТ11-77	ОТВОД Т ОБРАЗНЫЙ МЕДНЫЙ	ШТ		30
21	СТ11-46	ПОДСТАВКА ПОД МАНОМЕТРА	ШТ		18
22	СТ11-51	КОЛПАЧЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ	ШТ		35
23	СТ11-69	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 3ММ	ТН		14
					0,002

Составил:



Турсунов Т

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач медобъединение Учкуприкского района
Ферганской области
 _____ **О. Б. Орипов**
 " _____ " _____ **2022г.**

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составленный по обследованию на
 монтаж медицинской кислородной газоснабжение центральной больницы
 Учкуприкского района Ферганской области

Мы члены рабочей группы в составе: заведующий отделений реанимации: С. Отажонов, главный бухгалтер: А. Хожиматов, заведующий отделение скорой помощи: Н. Кенжаев, главный инженер: Ш. Уринов, снабженец: Б. Эргашев визуально осмотрев объект пришли к следующему мнению,

л/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	2	3	4
	<i>ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ И ОПЕРАЦИОННЫЙ</i>		
	<i>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i>		
	ПРОКЛАДКА МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 8ММ	М	150
	ПРОКЛАДКА МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 6ММ	М	17
	МОНТАЖ РАМПЫ НА 2 БАЛОНА	ШТ	7
	МОНТАЖ РЕДУКТОРА	ШТ	14
	МОНТАЖ МАНОМЕТРА	ШТ	17
	МОНТАЖ АППАРАТ БОБРОВА	ШТ	11
	МОНТАЖ КОНСУЛ НА ОПЕРАЦИОННОЙ	ШТ	3
	МОНТАЖ КОНСУЛ НА РЕАНИМАЦИИ	ШТ	5
	УСТАНОВКА ГАЙКИ БРОНЗОВЫЙ	ШТ	35
	УСТАНОВКА ОТВОДОВ Т ОБРАЗНЫЙ МЕДНЫЙ	ШТ	18
	УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ ПОД МАНОМЕТРА	ШТ	35

Заведующий отделение реанимации:

С. Отажонов

Главный бухгалтер:

А. Хожиматов

Заведующий отделение скорой помощи:

Н. Кенжаев


Главный инженер:

Ш. Уринов

Снабженец

Б. Эргашев

УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ФАРГОНА VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI

«КУРИЛИШ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА СИНОВ»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qapchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shahar bo'limi, INN: 205 745 947



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»

Д. Мирзарахимов

20 июня 2022 года.

Номер лицензии: №КЛЭ 000109
от 28.12.2020 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №35-1/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «МОНТАЖ МЕДИЦИНСКОЙ
КИСЛОРОДНОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
УЧКУПРИККСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Заказчик на экспертизу:	ООО «Фаргона Фукаро Лойиха Сервис»
Источник финансирования	Бюджетные средства
Проектная организация:	ООО «Фаргона Фукаро Лойиха Сервис»
Номер лицензии:	№ АЛ 000946 от 22.06.2020 г. выданное Министерством по Строительству Республики Узбекистан.
Главный инженер проекта:	Исаев. М.
Год разработки:	2022 год.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:

- 1.1 Письмо-заказ.
- 1.2 Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3 Дефектный акт.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:

- 2.1. Книга 1. Сметная документация:
 - Структура прямых и прочих затрат.
 - Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.
 - Дефектный акт.

3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.

Расчетная стоимость объекта «Монтаж медицинской кислородной газоснабжение центральной больницы Учкуприкского района Ферганской области» определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11 июня 2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-09. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика	106728,7	тысяч сум
Прочие расходы и затраты подрядчика	3397,0	тысяч сум
Прочие затраты и расходы заказчика	667,0	тысяч сум
Транспортно-заготовительные расходы	5%	
Коэффициент риска	0%	

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- 4.1. В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 19,39 %, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 13568,68 сум чел/час с учетом соц.страха.
- 4.3. Транспортные и складские расходы на стройматериалы приняты 3%.
- 4.4. По статье «затраты на эксплуатацию машин и механизмов» исключены затраты на автомобили бортовые.
- 4.5. Заявленные затраты на строительные материалы, изделия и конструкции уточнены согласно «Каталога текущих цен на строительные материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве Госкомитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству:
 - редуктор с штуцером и клипсой принять по цене 525,0 тысяч сум за 1шт.
- 4.6. В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме 127719,4 тысяч сумм снизилась на 713,9 тысяч сумм и определена в сумме 127005,5 тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика 663,4 тысяч сумм.

В Ы В О Д Ы:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий проект: «Монтаж медицинской кислородной газоснабжение центральной больницы Учкуприкского района Ферганской области» *Рекомендует к утверждению со следующими показателями в текущих ценах:*

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	11095,6	10884,3
Эксплуатация машины и механизмы	9,3	4,0
Кабельная продукция	0	0
Оборудования	89209,2	88852,2
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	6414,6	6414,6
Итого прямых затрат	106728,7	106155,1
Прочие затраты подрядчика	3397,0	3355,0
Страхование объекта	354,5	352,6
Коэффициент риска	0	0
Всего стоимость строительства без НДС	110480,3	109862,7
Всего стоимость строительства с НДС	1270562,3	126342,1
Прочие затраты заказчика	667,1	663,4
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	127719,4	127005,5

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Б. Мирзарахимов