



«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Генерального директор
ООО «Йул-лойиха бюроси»

Г. Мухуддинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


На разработку рабочего проекта: РП «4Р214 "Наманган ш. - Қозоқовул қ. - Косонсой ш." автомобиль йўлининг 0 км даги кўприкни реконструкция қилиш объектининг мавжуд газ қувурларини қайта ётқизиш»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для разработки | <ul style="list-style-type: none">Письмо-разрешение на перекладку и Техническое условие от ТГФ "HUDUDGAZ NAMANGAN" за № 37-02-03/791 от 08.07.2022г;Протокол |
| 2. | Заказчик | ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I» |
| 3. | Вид строительства | Реконструкция |
| 4. | Адрес проектируемого объекта | Республика Узбекистан, Наманганская область, город Наманган |
| 5. | Сроки начало и окончания проектирования и строительства | 2022 г.-2023г. |
| 6. | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 7. | Сейсмичность | 8-9 баллов |
| 8. | Источник финансирования | |
| 9. | Наименование строительной организации – подрядная организация | Определяется через тендер |
| 10. | Наименование проектной организации –генерального проектировщика | ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I» |
| 11. | Наименование проектной организации | Определяется через тендер |
| 12. | Обеспечение объекта ресурсами | При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов |
| 13. | Необходимость инженерных изысканий | Топографическая съемка М 1:500 трассы выполненная ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I» – представляется заказчиком. На отдельные участки по необходимости будет выполнен заказ до съёмки. Затраты включаются в общую стоимость ПИР. |
| 14. | Требование к разработке | В линейной части рабочего проекта предусмотреть: <ul style="list-style-type: none">проектирование прокладки газопроводов среднего давления попадающих в зону строительство моста с переустройством на безопасное расстояние от сооружений;проектирования пересечений с линией моста осуществить в подземном исполнении в стальном кожухе;пространство между газопроводом и кожухом заполнить битумом с герметическим уплотнением концов кожухе;проектирования перекладку газопроводов среднего давления d-219 мм, d-89 мм, d-57 мм,; |

| | | |
|-----|--|---|
| | | - Демонтаж существующих трубопроводов будет осуществляться по мере возможности ведения работ ввремя строительства. |
| 15. | Требования по рекультивации и благоустройству территории | Предусмотреть рекультивацию нарушенных земель при строительстве. |
| 16. | Требование по разработке раздела ЭХЗ подземных сетей газоснабжения | Раздел ЗОК разработать с учетом замен или реконструкции существующих средств защиты с изучением на месте. |
| 17. | Исходные данные для проектирования | <ul style="list-style-type: none"> • Письмо-разрешение на перекладку и Техническое условие от ТГФ "HUDUDGAZ NAMANGAN" за № 37-02-03/791 от 08.07.2022г. • Разделы СП-ТР рабочего проекта «Переустройство газопровода среднего давления с территории строительство моста и поперечный разрез проектной линии разработанные ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ» • Архитектурно планировочное задание №1714-1714401-45553 от 29.06.2022г. предоставленное заказчиком. • Материалы: инженерно-геологические работы, выполненные ООО «GEOPROF», представленные заказчиком; |
| 18. | Особые условия проектирования | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования СНК 2.04.08-13 и другими действующими нормативными документами. 2. Рабочий проект выполнить в объеме – 4-х «экземплярах» согласно СНК 1.03.01-08; 3. ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ» предоставляет технические условия и другие необходимые исходные данные по запросу; |

«Заказчик»

**И.о. Главного инженера
ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ»**

 **Б. Усманов**