



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Андижон шаҳар мактабгача таълим муассасаси
муdiri хайъат раиси Ш.М.Хамдамова

ТЕХНИК ВАЗИФА

Энг яхши таклифни танлаб олишнинг маълумот жадвали

Ушбу бўлимда танлов предмети билан боғлиқ бўлган аниқ қодалар, шунингдек танлов ҳужжатларинг талаблари хақида маълумот келтирилган.

№	БЎЛИМ НОМИ	БЎЛИМЛАР УЧУН ТУШУНТИРИШЛАР
1	Буюртмачи	Андижон ш МТБ
2	Обект номи	Андижон ш МТБ тассаруфидаги 9- ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлов рақами	etender.uzex.uz веб сайида эълон қилинади
4	Буюртмачининг манзили ва банк маълумотлари	Андижон шаҳар мактабгача таълим булими Андижон шаҳар Пирмухаммедов №1 Хр 10002286003401709110025156 СТИР 305156119 ОКОНХ 92400 Ўзбекистон Республикаси МВ Газначилик булими ХР 23402000300100001010 Марказий банк ХККМ МФО : 00014 ИНН 201122919
5	Алоқа учун шахс	Андижон ш МТБ Эксплатация бўлми қурилиш бўйича мутахассис +998995339900
6	Танловлар эълон қилинди	etender.uzex.uz веб сайида эълон қилинади
7	Иштирокчилар танловда этишга рухсат этилади	Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигга мувофиқ.
8	Талаб этиладиган ҳужжатлар	Ташкилот гувоҳномаси, лицензияси
9	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатларига аниқлик киритиш учун ариза топшириш муддати	Танлов якунидан камида 2 кун олдин
10	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари тугаган кундан бошлаб камида 5 кун
11	Танлов таклифларини қабул қилишда қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар	иштирокчи томонидан корхона тугрисида маълумот (ишчи ходимлари, техникалари ва бошқалар) низоми, ДСИдан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот, банк маълумотлари тугрисида маълумот, Ноҳолис таъминотчилар руйхатида йуклиги тугрисидаги маълумотларни тулик тақдим этиш
12	Танлов таклифларини тақдим этиш	Танлов ҳужжатларни тулик электрон холда тақдим этилиши талаб этилади.
13	Танлов таклифларини баҳолаш даври	Танлов таклифини баҳолаш муддати танлов таклифларини қабул қилиш тугаган кундан бошлаб 3 кундан ортиқ эмас
14	Шартномани бажариш учун хавфсизлик миқдори	Олдиндан тўлаш 30% аванс сифатида, қолган 70% барча шартнома мажбуриятлари бажарилгандан сўнг
15	Буюртмачининг дастлабки бошлагич нархи	315 282 798 сум
16	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
17	Танлов тили	Ўзбек тили ва рус тили
18	Шартнома валютаси	Сўм



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI.
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MASHRAPOV AXRORBek AKRAMOVICH
Sana: 09-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60402

Obyekt nomi «Andijon shaxar maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 9-MTT binosini joriy ta'mirlash ishlari»

Buyurtmachi - "QURILISH LOYIHA XXI" MCHJ
Bosh loyihachi - "QURILISH LOYIHA XXI" MCHJ
Litsenziya AL-000345 berilgan sana: 19-11-2019 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi
Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi - tender savdolari orkali
Qurilish turi joriy ta`mirlash
Murojaat raqami: № 57284

1. Loyihalash uchun asos

Andijon shaxar moliya bo`limi boshlig`ining birinchi o`rinbosarining 08.03.2022 yoldagi №01-22.

Buyurtmachi va ijrochi o`rtasidagi tuzilgan 23.08.2022 yildagi №01-22 sonli shartnomasi.

Buyurtmachi tomondan 2022 yildagi tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Andijon shaxar maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 9-MTT binosini joriy ta'mirlash ishlari. tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Ta`mirlash ishlari:

Tom ishlar; Tom almashtirish ishlari, 50mm lik rekalgarga almashtirish

O`stirma; Plastik qoplama buzish ishlari, Karkaz to`qish ishlari, tunika tom qoplash ishlarini bajarish.

Yog`in suv quviri; Germetika va 140mm o`lchamdagi quvirlar yordamida Yog`in suv quvirini o`rnatish

ishlari.

Fasad; Shiftga (potalok) shpaklevka qilish ishlari, shiftga gruntovka qilish ishlari, shiftga suvlik bo`yoq qilish ishlari va reang berish ishlari.

Devor; Devor suvoq qilish ishlari, sokol suvoq (sementlik) qilish ishlari, shpaklevka qilish ishlari, rang sepish ishlari, gruntovka ishlari yana suvlik bo`yoq qilish ishlari, ranglik suvlik bo`yoq berish. Metal gruntovka qilish ishlari. Metal moylik bo`yoq qilish ishlari metal lesalar o`rnatish ishlari hamda rom va eshiklarni o`rnatish. Yog`och karkaz ishlar va rom qismini tunikafon bilan qoplash ishlari, beton ustun qismini tunika bilan qoplash ishlari, tunikafon, pol va zina ishlari. Pol qismini bo`yoq qilish ishlari 35% gacha. Moylik bo`yoq markasi PF-266 universal pol uchun.

Hudud boshqa ishlari; Metal yong`in zinasini gruntovka qilish ishlari va moylik bo`yoq bilan bo`yash ishlari, beton panelni gruntovka qilish ishlari. Beton panelni oq rangli suvli bo`yoq bilan bo`yash ishlari.

Oqrovulxona 2 dona:

O`stirma; Plastik qoplama buzish ishlari, yog`och karkas to`qish ishlari, tunikafon qoplash ishlari.

Yog`in suv quviri; 140mm o`lchamlik yong`in suv quvirini (latog) o`rnatish ishlari, devor suvoq qilish ishlari, shpaklevka qilish ishlari, gruntovka qilish ishlari, suvlik bo`yoq qilish ishlari. Sokolni (sement) suvoq qilish ishlari, sokolni moyli bo`yoq qilish ishlari 35% gacha.

Zina; Moylik bo`yoq qilish ishlari: 35% gacha moylik bo`yoq markasi PF-266 universal pol uchun.

Tashqi metal devor uchun; Tashqi metal devorni gruntovka qilish ishlari XC-059. Tashqi metal devorni moylik bo`yoq qilish ishlari 2 marotabalab. Sokol qismini moylik bo`yoq qilish ishlari. 35% gacha.

Metal darvoza 2 dona; Metal darvoza gruntovka qilish ishlari XC-059. Metal darvoza moylik bo`yoq qilish 2 martalab.

Bostirma; Yer kovlash ishlari va beton poydevorlarni asosini shag`allashtirish, lenta podevor ishlari. Beton blok urish ishlari beton blok o`lchamlari 400x200x200mm. sementlik suvoq qilish ishlari, shpaklevka qilish ishlari. Gruntovka qilish ishlari. Suvlik bo`yoq ishlari sokol (sement 1.3) suvoq qilish ishlari, sokol qismini moylik bo`yoq qilish ishlari va metal ferma mantraj ishlari. Metal truba ishlari o`lchami 80x40mm qalin devor 3,0mm (1 PM uchun og`irlik 5,25kg) metal truba GOST 8639-82, o`lchami 25x25mm, devor qalinligi 2,0mm (1 PM uchun og`irlik 1,39kg). tom qismiga profnastil qoplash ishlari. Profnastil. Metal gruntovka ishlar XC-059, metal bo`yoqlik bo`ytoq ishlar. Mayda shag`allashtirish ishlar. *Beton pol quyish ishlari*: 1000mm. Bostirma 6 dona va bolalar maydonchasi: Devor shuvoq ishlari, shpaklevka qilish ishlari. Gruntovka qilish ishlari, suvlik bo`yoq qilish ishlari. Bordiorni moylik bo`yoq qilish ishlari. Metal gruntovka ishlar va yana moylik bo`yoq ishlari 2 marotabalab. Metal trubani moylik bo`yoq qilish ishlari 2 marta tashqi devor moylik bo`yoq ishlari 2 martalab.

Baseyn; Plitka buzish ishlari, pol plita buzish ishlari, gidrozolyatsiya qilish ishlari 1mm va 2mm, glauzrluk plita qoplash ishlari, pol qismini gidrozolyatsiya qilish ishlari, 20mm qalinlikda stoyajka quyish ishlari, polga keramik plitka qoplash ishlari, metal tayorlash ishlari, metal truba GOST 8645-68, o`lchami 50x50mm, devor qalinligi 2,0mm (og`irli 1PM uchun 2,17kg), metal truba GOST 10705-80 dn 26,8x1,7mm (og`irli 1PM uchun 0,50kg), metal gruntovka ishlari XC-059, 2 marotaba metalni moylik bo`yoq bilan bo`yash ishlari.

Elektr mantaj ishlari; Svitilnik mantaj ishlari LED panel 18W prime light, shit qo`yish ishlar SHRN-P-8 IP41EKF PROxima, kabel montaj ishlari (Alyuminiy kabel) APPV 2x2,5.

Jihozlar; Kompyuter, Pilot defender ES 1.8/3/5m qora & oq5, printer oq/qora canon, Televizor Artel H43 smart bilan jihazlash. Bundan tashqari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan oqava suv va isitish tizimi hamda ichki va tashqi elektr ta`minoti ishlarini bajarish ko`zda tutilgan. Xisob kitob uchun "Resurslar

metodidan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 329 592,542 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 14 309,743 ming so'm qurilish materiallari narxini, ishchilarning mehnat xarajatlarini kamaytirish. Smetaning mahalliy qismini tuzatish hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Andijon shaxar maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 9-MTT binosini joriy ta'mirlash ishlari, ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 594,612 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 315 282,798 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich



NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tassarufidagi 9-MIT binosining joriy ta'mirlash ishlari uchun zarur fizik ish hajmlari

№ n/n	Наименование работ	Е.д. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ТОМ		
2	SHIFET RA'Y VASHIRISH ISHLARI	100 M2	6.6
3	REKVAZITNASHIRISH ISHLARI 50 MM	100 M2	0.6
4	O'STIRMA		
5	PLASTIK QOPLAMA BUZISH ISHLARI	100 M2	1.76
6	KARKAS TOQISH ISHLARI	1 M3	1.6
7	TUNIKALON QOPLASH ISHLARI	100 M2	2.43
8	TUNIKALON	M2	243
9	YOG'IN SUV QUVIRI		
10	YOG'IN SUV TOJOGH O'RNATISH ISHLARI	1 M3	1.6
11	YOG'IN SUV QUVIRI O'RNATISH ISHLARI 140 MM	100 M3	1.6
12	GERMETIK	111	24
13	FASAD		
14	SHIFET SHPAKLOVKA QILISH ISHLARI	100 M2	6.143
15	SHIFET QIRI SHPOVKA QILISH ISHLARI		
16	SHIFET SUVLI BOYOQ OYLASH ISHLARI	100 M2	6.143
17	RANGLI SUVLI BOYOQ	KI	423.87
18	DEVOR		
19	DEVOR SUVQO'YISHLARI	100 M2	1.6
20	SOKOBL SUVQO'YISHLARI (SEMENTLI SUVQO'YISH)	100 M2	6.87
21	SHAFETLAKKA OYLASH ISHLARI	100 M2	6.143
22	DEKORATSIYALI OYLASH ISHLARI	100 M2	6.143
23	GREY SHPOVKA ISHLARI	100 M2	17.4325
24	SUVLI BOYOQ OYLASH ISHLARI	100 M2	17.4325
25	RANGLI SUVLI BOYOQ	KI	618.87
26	METAL QIRI SHPOVKA ISHLARI	100 M2	1.76

65	ZINA		
66	ZINA MOYLI BO'YOQ QILISH ISHLARI: 35 % GACHA		0
67	MOYLI BO'YOQ ПФ-266 Universal для пола	100 M2	0.0325
68	TASHIQI METAL DEVORI	KT	0.559
69	TASHIQI METAL DEVORI GRUNTOVKA ISHLARI XC-059		0
70	TASHIQI METAL DEVORI MOYLI BO'YOQ ISHLARI 2 MARTA	100 M2	1.512
71	SOKOL QISMINI MOYLI BO'YOQ QILISH ISHLARI: 35 % GACHA	100 M2	1.512
72	METAL DARVOZA 2 DONA		1.092
73	METAL DORVOZA GRUNTOVKA ISHLARI XC-059		0
74	METAL DORVOZA MOYLI BO'YOQ ISHLARI 2 MARTA	100 M2	0.2
75	BOSTIRMA		0.2
76	YER KOVLASH ISHLARI		0
77	ETON POYDEVOR ASOSINI SHAG'ALLASHTIRISH	100 M3	0.01
78	LENTA BETON POYDEVOR ISHLARI	M3	0.26
79	BETON BLOK URISH ISHLARI	100 M3	0.018
80	BETON BLOK 400X200X200 MM	M3	1.37
81	SEMENTLI SUVOQ ISHLARI	III T	86
82	SHPATLEVKA ISHLARI	100 M2	0.1232
83	GRUNTOVKA ISHLARI	100 M2	0.1232
84	SUVLI BO'YOQ ISHLARI	100 M2	0.1232
85	SUVLI BO'YOQ	100 M2	0.1232
86	SOKOL SUVOQ ISHLARI (SEMENTLI SUVOQ 1:3)	KT	6.628
87	SOKOL QISMINI MOYLI BO'YOQ QILISH ISHLARI	100 M2	0.0528
88	METAL FERMA MONTAJ ISHLARI	100 M2	0.0528
89	METAL TRUBA размер 80x40 мм, толщина стенки 3,0 мм (вес 1 пм = 5,25 кг)	I T	0.076638
90	METAL TRUBA ГОСТ 8639-82, размер 25x25 мм, толщина стенки 2,0 мм (вес 1 пм = 1,39 кг)	M	11.8
91	TOM QISMINI PROFNASTIL QOPLASH ISHLARI	M	10.8
92	PROFNASTIL	100 M2	0.18
93	METAL GRUNTOVKA ISHLARI XC-059	M2	18
94	METAL MOYLI BO'YOQ ISHLARI	100 M2	0.114
95	MAYDA SHAG'ASHITIRISH ISHLARI	100 M2	0.114
96	BETON POL QUYISH ISHLARI: 100 MM	100 M3	0.0087
97	BOSTIRMA 6 DONA VA BOLALAR MAYDONCHASI	100 M2	0.175
98	DEVOR SUVOQ ISHLARI		0
99	SHAPTEVKA QILISH ISHLARI	100 M2	0.47
		100 M2	0.47

МД

Мухиддинов А

ий