



«УТВЕРЖДАЮ»

И.в. Генерального директор
ООО «Йул-лойиха бюроси»

Г. Мухуддинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


На разработку рабочего проекта: РП «4Р214 "Наманган ш. - Қозоқовул қ. - Қосонсой ш." автомобиль йўлининг 0 км даги кўприкни реконструкция қилиш объектининг мавжуд сув қувурларини қайта ётқизиш»

№ n/n	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для разработки	<ul style="list-style-type: none">Письмо-разрешение на перекладку и Техническое условие от ООО «NAMANGAN-SUV TA'MINOTI» за № 02/633 от 29.07.2022г;
2.	Заказчик	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
3.	Вид строительства	Реконструкция
4.	Адрес проектируемого объекта	Республика Узбекистан, Наманганская область, город Наманган
5.	Сроки начало и окончания проектирования и строительства	2022 г.-2023г.
6.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7.	Сейсмичность	8-9 баллов
8.	Источник финансирования	
9.	Наименование строительной организации – подрядная организация	Определяется через тендер
10.	Наименование проектной организации –генерального проектировщика	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
11.	Наименование проектной организации	Определяется через тендер
12.	Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
13.	Необходимость инженерных изысканий	Топографическая съемка М 1:500 трассы выполненная ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I» – представляется заказчиком. На отдельные участки по необходимости будет выполнен заказ до съёмки. Затраты включаются в общую стоимость ПИР.
14.	Требование к разработке	В линейной части рабочего проекта предусмотреть: <ul style="list-style-type: none">- проектирование прокладки магистрального водопровода, попадающего в зону строительство моста с переустройством на безопасное расстояние от сооружений;- проектирование пересечений с линией моста осуществить в подземном исполнении в стальном кожухе;- пространство между газопроводом и кожухом заполнить битумом с герметическим уплотнением концов кожухе;- проектирование перекладку водопровода d-300мм, d-76мм;- Демонтаж существующих трубопроводов будет осуществляется по мере возможности ведений работ

		вовремя строительства.
15.	Требования по рекультивации и благоустройству территории	Предусмотреть рекультивацию нарушенных земель при строительстве.
16.	Требование по разработке раздела ЭХЗ подземных сетей водоснабжения	Раздел ЗОК разработать с учетом замен или реконструкции существующих средств защиты с изучением на месте.
17.	Исходные данные для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> • Письмо-разрешение на перекладку и Техническое условие от ООО "NAMANGAN-SUV TA'MINOTI" за № 02/633 от 29.07.2022г • Разделы СП-ТР рабочего проекта «Переустройство водопровода с территории строительства моста и поперечный разрез проектной линии разработанные ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ» • Архитектурно планировочное задание №1714-1714401-45553 от 29.06.2022г. предоставленное заказчиком. • Материалы: инженерно-геологические работы, выполненные ООО «GЕOPROF», представленные заказчиком;
18.	Особые условия проектирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования КМК 2.04.02-19 и другими действующими нормативными документами. 2. Рабочий проект выполнить в объеме – 4-х «экземплярах» согласно ШНК 1.03.01-08; 3. ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ» предоставляет технические условия и другие необходимые исходные данные по запросу;

«Заказчик»

И.о. Главного инженера
ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ»


Б. Усманов