

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ОДИЛЛИК" В МФЙ "БЎСТОН" АЛТЫНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1127М.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "ОДИЛЛИК" В МФЙ "БЎСТОН" ДЛИНА L=1127 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

ТЫС.СУМ.

Средства на оплату труда

ТЫС.СУМ.

Составлена в текущих ценах

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "ОДИЛЛИК" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 1127,0 М							
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА	1000M2	5,6350			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	2,4231		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	3,7755		
2	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ,	100M3	0,6800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	9,7920		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5500	1,0540		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,7600	3,2368		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,0800	4,8144		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,6188		
		ВОДА	М3	7,0000	4,7600		
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	82,9600			
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,2540			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,6537		
		БИТУМ	Т	1,0300	2,3216		
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4	1000 M2	4,5080			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	74,9680		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,4400	6,4915		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	1,0819		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	2,2540		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	0,5410		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	6,4915		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	13,8846		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	6,1760		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	6,9874		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	435,4728		
		ВОДА	М3	0,9000	4,0572		
		БИТУМ	Т	0,0108	0,0487		
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 M2	4,5080			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	5,2293		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,3600	1,6229		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,2705		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,1352		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	1,6229		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	109,1838		
		БИТУМ	Т	0,0028	0,0126		
6	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	1,1270			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	35,7259		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	4,0347		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	9,2189		

1	2	3	4	5	6	7	8
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6000	11,9462		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	1,0256		
		ВОДА	МЗ	20,0000	22,5400		
7	С	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	69,8740			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				
ИТОГО			СУМ				
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %			СУМ				
ВСЕГО			СУМ				381 092 791,44
НДС 15%			СУМ				57 163 918,72
ВСЕГО С НДС			СУМ				438 256 710,16

ПРОВЕРИЛ

Amir

А.ТЕШАБОВ

СОСТАВИЛ

Muhammad

М.АХМЕДОВ

Yuridik Ahamiyatga Ega Hujjatlarning Qonun Hujjatlari Muvofiqligi To'g'risida Huquqiy Xulosa

№ FO37543881

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi: "Haq evaziga hizmat ko'rsatish shartnomasi"

Oltinkul tumani Pudratchi "Vodiy Yol Trans qurilishni ta'mirlash" MChJ va «BUYURTMACHI» Oltinko'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtalarida Bo'ston MFY Odillik ko'chasini 1,127 km qismini joriy ja'mirlash yuzasidan tuzilgan shartnoma loyihasi kiritilgan.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Oltinko'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi. 08.09.2022 yil

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Oltinko'l tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



G.Begmurodova

12.09.2022 yil

Олтинкул туман Ободонлаштириш бошкармаси ва “Водий йул транс курилиш таъмирлаш” МЧЖ ўртасида ички йўллари жорий таъмирлаш ишлари бўйича тузилган

ШАРТНОМА № 15

Олтинкул туман.

“12” “08” 2022 йил .

Кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган “Олтинкул туман Ободонлаштириш бошкармаси” номидан Низоми асосида иш кўрувчи Бошлиги М. Мирзаев, бир томондан, матндан кейинги ўринларда “**Пудратчи**” деб юритиладиган “Водий йул транс курилиш таъмирлаш” МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Х. Дадабоев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “**Пудратчи**” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Халқ депутатлари Олтинкул туман кенгашининг 2 Феврал 2022-йил кунги № 49 сонли қарорига асосан “ Очик бюджет ” ахборат партали орқали фуқаролар томонидан жамотчилик фикри асосида аниқланган Бустон МФЙ Одиллик ички кўчасини 1,127 км кесмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “**Буюртмачи**” эса “**Пудратчи**”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **395000000** (Уч юз туксон беш миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узасбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ **Буюртмачи** ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “**Буюртмачи**” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг 30% аванс тариқасида келишилган сумма “**Пудратчи**”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради, қолган 70% бажарилган ишларнинг Ф2 Ф3 ҳужжатларига нисбатан тўлаб берилади.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ **Буюртмачи** ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “ **Пудратчи** ” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “**Пудратчи**” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “**Буюртмачи**” га топширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “**Пудратчи**” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “**Буюртмачи**” томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “**Буюртмачи**” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“**Пудратчи**”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларида ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “**Буюртмачи**”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “**Пудратчи**” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “**Буюртмачи**” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “ **Пудратчи** ” “ **Буюртмачи** ” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “ **Буюртмачи** ” “ **Пудратчи** ” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “**Пудратчи**” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлик ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “**Пудратчи**” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “**Буюртмачи**”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “**Пудратчи**”

“Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.4-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.5-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.4-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.5-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи”га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Андижон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узасбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2021 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

Буюртмачи:

Пудратчи:

Олтинкўл туман ободонлаштириш
бошқармаси

“Водий йўл транс қурилиш таъмирлаш”
МЧЖ

Марказ МФЙ Чинобод кўчаси

Андижон шаҳар Аҳмаджон хожи 72

Шхв: 100022860032027045204110005

Банк: Ипатека АТИБ Андижон вилоят

ИНН: 204529051 ОКОНХ: 90211

филиали

Ўзб.Рес.Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Х/Р: 20208000305014503001 МФО: 00059

Х/Р23402000300100001010

ИНН: 302462509

МФО: 00014 ИНН: 201122919


Марказий Банк Тошкент ш ХККМ

Рахбар:  Х.Дадабоев

Рахбар: 

М. Мирзаев

М/У. (имзо)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 144325 на приобретение Бустон мфй одиллик кучаси

Способ проведения электронный

Дата 06.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 09:43

Конкурсная комиссия Олтинкул туман Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEV MIROLIM RUSTAMALIYEVICH	Рахбар	Ободон
Секретарь комиссии	ASQAROVA MARG'UBAXON OBIDJONOVNA	бош Хисобчи	ободон
Член комиссии	ALIJONOV G'OLIBJON TOXIRJON O'G'LI	бўлим бошлиғи	ободон
Член комиссии	RO'ZIMATOV ABDULXAY NASIRDINOVICH	iqtisodchi	Ободон
Член комиссии	XAMIDOV XURSHIDJON MADJIDOVICH	дастурчи	ободон
Член комиссии	XOLMATOV ABDEVOSIT ABDUVALIYEVICH	Иқтисодчи	Ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.09.2022 года № лота 144325.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	одиллик кучаси
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	437 295 152.00
Стартовая сумма	437 295 152.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 иш бажариш муддати ва

Тип: Текстовое значение

Описание: тегишли хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	25	План график ва Машина механизмлар	24	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	25	434000000	24	Экспертная		
VODIY YO L TRANS	25	395000000	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH TA M						
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 иш бажариш сифати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	25	Кафолат хати	24	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	25	Ишлар ўз вақтида ва сифатли бажарилади	25	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	395000000	25	Экспертная		
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	25	25	24	Экспертная		

Критерий №3 Баланс молиявий натижалар туг да хис

Тип: Текстовое значение

Описание: Фойда ва зарарлар тугрисида хисбот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	25	Баланс ва молиявий натижалар хамда Кафолат хати	24	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	25	434000000	24	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	395000000	25	Экспертная		
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	25	25	24	Экспертная		

Критерий №4 Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: техзникалари

Обязательность: Критично


Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	25	Моддий техник база хакида маълумот план графикни давомида	24	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	25	Моддий техника базасида машина ва механизмлар мавжуд	24	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	395000000	25	Экспертная		
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	25	25	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	437 295 152.00	395 000 000.00 UZS	395 000 000.00	00.00	395 000 000.00	05.09.2022 01:10:00	10.00
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	437 295 152.00	419 803 346.00 UZS	419 803 346.00	00.00	419 803 346.00	30.08.2022 12:38:16	09.41
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	437 295 152.00	428 549 248.00 UZS	428 549 248.00	00.00	428 549 248.00	05.09.2022 18:49:36	09.22
OOO FARXOD ASR QURILISHI	437 295 152.00	434 000 000.00 UZS	434 000 000.00	00.00	434 000 000.00	31.08.2022 18:00:20	09.10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	90	10	100
SAMANDAR SHIJOATI MCHJ MCHJ	86.4	9.41	95.81
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	87.3	9.22	96.52



"KELISHILDIRILGAN" **UMUMIY TASHKILLASH VA YOL QURILISH BOSHQARMASI** Oltinko'1 tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Bo'ston" MFY raisi, Xokim yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani boshqarmasi rahbari

Oltinko'1 tumani Bo'ston MFY "Oqilq" ko'chasini 1,127 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha **NUQSONLAR QAYDNOMASI**




Biz, quyida muzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Oltinko'1 tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Bo'ston" MFY raisi, Xokim yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ri'daki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.





№ p/p	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyixada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajimlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km	gacha	PK +	PK +	PK +							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -55m.												
1	0	0,055	0+00	0+55	55	Mavjud yo'l qoplanmasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 4m.	Avtoqreyder bilan yo'lining bo'yilama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarraqli zich asfaltobeton qotishmasi yotqizish. Yo'l chechini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEmi	m2	275		
Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -173m.												
2	0	0,173	0+00	1+73	173	Mavjud yo'l qoplanmasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 4m.	Avtoqreyder bilan yo'lining bo'yilama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlami yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarraqli zich asfaltobeton qotishmasi yotqizish. Yo'l chechini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEmi	m2	865		
Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -335m.												
3	0	0,335	0+00	3+35	335	Mavjud yo'l qoplanmasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 4m.	Avtoqreyder bilan yo'lining bo'yilama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlami yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarraqli zich asfaltobeton qotishmasi yotqizish.	LxEmi	m2	1675		
								LxEmi	m3	34		
								LxEmi	m2	1340		

		Yo'1 chekini 5sm qalnlkda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.		LxEni	m2	335				
Yo'1 poyining kengligi 4m, uzunligi -192m.										
4	0	0,192	0+00	1+92	192	Mavjud yo'1 qoplamasi QSHA dan iborat Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	960
						Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	17		
						5sm qalnlkda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	768	
						Yo'1 chekini 5sm qalnlkda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	192	
Yo'1 poyining kengligi 4m, uzunligi -180m.										
5	0	0,180	0+00	1+80	180	Mavjud yo'1 qoplamasi QSHA dan iborat Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	900
						5sm qalnlkda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	720	
						Yo'1 chekini 5sm qalnlkda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	180	
Yo'1 poyining kengligi 4m, uzunligi -192m.										
6	0	0,192	0+00	1+92	192	Mavjud yo'1 qoplamasi QSHA dan iborat Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	960
						5sm qalnlkda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	768	
						Yo'1 chekini 5sm qalnlkda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	192	
Umumiy yo'1 bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.										
				Asfaltobeton		km	48			
				Qum, shag'al aralashmasi		km	28			

Imzolar:

1. Tuman xalq deputati vakili:
2. Oldinko'1 tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
3. Tuman yo'llardan foydalanish unlar ko'rsatmalariga muvofiq:
4. "Bo'ston" MFY Xokim yordamchisi:
5. "Bo'ston" MFY raisi:
6. Loyixalashtrish tashkilot vakili:







 Altinov A.