



УТВЕРЖДАЮ"

Г.л. Инженер
Ташкент КФУК

А.Хожиев

СТРОИТЕЛЬСТВО БСУ В ЯНГИЙОЛДА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на СТРОИТЕЛЬСТВО ПАНДУСА И ФУНДАМЕНТА И МЕТ.ПОДСТАВКИ ПОД БУНКЕР С ЦЕМЕНТОМ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: КЖ

N п.п.	Шифр номера нормативов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		ПАНДУС			
1	E0101-195-26 ДОП. 11 ГОСАРХ ИТЕКТС ТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	РЫТЬЕ КОТЛОВАНА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000 МЗ ГРУНТА		0,210
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,349	1,753
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,32	3,217
1.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	15,32	3,217
2	E0601-001-22	УСТРОЙСТВО ЖЕЛ.БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	100МЗ		1,860
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446,040	829,634
2.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,420	39,841
2.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т (АВТОКРАН)	МАШ.-Ч	27,250	50,685
2.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,250	2,325
2.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,810	1,507
2.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,870	3,478
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,760	230,194
2.7	9219	ВОДА	МЗ	0,283	0,526
2.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,024
2.9	30652	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,130	0,242
2.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,030	0,056
2.11	35516	РОГОЖА	М2	88,200	164,052
2.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,610	1,135
2.13	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15(М200)	МЗ	101,500	188,790
2.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,200	72,912

3	C124-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		4,044
4	C124-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ	Т		0,400
5		ПРОВОЛОКА ВЯЗ.	КГ		22,218
		КОЛОННЫ И СЕЙСМОПОЯСА			
6	E0701-001-02	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССОЙ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5	100ШТ		2,360
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	82,500	194,700
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5Т	МАШ.-Ч	2,420	5,711
6.3	783	КРАНЫ НА ГУСЕНЕЧНОМ ХОДУ, 16 Т (АВТОКРАН)	МАШ.-Ч	28,170	66,481
6.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,120	9,723
6.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,670	1,581
6.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,680	6,325
6.7	45022	ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ БВС 2.4X0,6X0,4	ШТ	100,000	236,000
6.8	51619	ЩЕБЕНЬ	М2		51,920
7	E0701-002-1	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	100М2		2,362
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,840	4,345
7.2	783	КРАНЫ НА ГУСЕНЕЧНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,290	0,685
7.3	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	2,160	5,101
8	E0601-026-07 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 МСМ1,2 МБ В 15	100М3		0,230
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2 301,0	530,150
8.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	90,440	20,837
8.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т (АВТОКРАН)	МАШ.-Ч	97,220	22,399
8.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,120	0,719
8.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,840	0,424
8.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,250	47,981
8.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,590	1,058
8.8	9219	ВОДА	М3	0,250	0,058
8.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,070	0,016
8.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,084	0,019
8.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,250	0,058
8.12	36080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,200	0,276
8.13	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,250	0,058
8.14	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	М3	101,500	23,386
8.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135,000	31,104
9	C124-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ	Т		0,552
10		ПРОВОЛОКА ВЯЗ.	КГ		2,762
11	E0601-035-01	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ОПМ1,2 МБ В 12,5	100М3		0,270
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1 016,260	273,984
11.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,090	13,235

11.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	69,970	18,864
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,840	0,226
11.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,250	56,144
11.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,230	0,332
11.7	9219	ВОДА	МЗ	0,120	0,032
11.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,010
11.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,040	0,011
11.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,250	0,067
11.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,250	0,067
11.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,810	0,218
11.13	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	101,500	27,364
11.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,900	21,002
12		ПРОВОЛОКА ВЯЗ.	КГ		3,339
13	C124-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,668
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА И МЕТ.ПОДСТАВКИ ПОД БУНКЕР С ЦЕМЕНТОМ					
1	E0101-195-26 ДОП. 11 ГОСАРХ ИТЕКТС ТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	РЫТЬЕ КОТЛОВАНА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROVEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000 МЗ ГРУНТА	0,050	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,26	0,363
1.4	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	15,32	0,766
2	E601-1-9 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА М350	100МЗ	0,470	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	271,4	127,558
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,53	9,179
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,127
2.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	10,17	4,780
2.5	698	КРАНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 10 Т	МАШ.-Ч	18,7	8,789
2.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,989	0,465
2.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,263
2.8	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА М350	МЗ	101,5	47,705
2.9	9219	ВОДА	МЗ	0,129	0,061
2.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0076	0,004
2.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,2	0,094
		ПРОВОЛОКА ВЯЗ.	Т	0,0016	0,001
2.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	17,1	8,037
3	C	АРМАТУРА АIII ДИАМЕТРОМ 18ММ	Т	1,00	
4	E903-12-12	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 219ММ, СО СВАРКОЙ И РЕЗКОЙ	Т	1,10574	

4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,5785	8,380
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4835	1,640
4.3	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	1,219	1,348
4.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1035	0,114
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2645	0,292
4.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,576	2,848
4.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	2,156
4.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000
4.9	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,001
4.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,652
5	С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 219Х12ММ	М		18
6	Е903-14-1	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 40Х40Х2ММ ДЛЯ КРОВЛИ .СО СВАРКОЙ И РЕЗКОЙ	Т		0,424
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28	26,831
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,01	1,700
6.3	762	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	3,6	1,526
6.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,667	0,283
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,042
6.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,19	0,081
6.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	1,46	0,619
6.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,2	0,509
6.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000
6.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,153
7	С	УГОЛОК 65Х65Х10ММ(45М)	М		0,424
8	Е601-15-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т		0,876
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	248,193	217,417
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,414	0,363
8.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1725	0,151
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2415	0,212
9	С	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	Т		0,5652
		Труба Д=57 мм	м	301,600	80,000
		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
		ПЕРЕВОЗКА БЕТОНА С АВТОМАШИНОЙ МИКСЕР	ТН	283Х2.2 ТН	622,600
		ЗАТРАБА ТРУДА МАШИНИСТОВ	М ЧАС	1,734	1 079,588
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т		1,734	1 079,588
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМАШИНОЙ ГР ПОД ДС 40 ТН	ТН		797,200
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М ЧАС	0,941	750,412
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 40 Т		0,941	750,412
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЯ	СУМ		
		СОЦ.СТРАХ. 12%	СУМ		
		МАШИНЫ И МЕХ	СУМ		
		МАТЕРИАЛЫ	СУМ		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ		
		ИТОГО :	СУМ		
		ПРОЧНЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ		
		ВСЕГО: с НДС	СУМ		845 900 654,337