

Идея Disegion
Mas'uliyati cheklangan jamiyati
ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИИЙ АКАДЕМИЯСИ
КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ"
МФИ НОМОЗГОХ улц ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

ШАХРИСАБЗ-2022

Aldea Disegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati
ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИИЙ АКАДЕМИЯСИ
КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ"
МФЙ НОМОЗГОХ улц ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ


КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

Директор:

М. Равшанов

Главный инженер:

Ш. Хамдамов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № ___ от 09 2022 года заключенного между частной проектной организацией «ARX IDEAL DISEGION» и.13-ИУМИ Текущий ремонт здание «Ихтисослаштирилган санъат мактаби» в городе Шахрисабзе

Источник финансирования: Государственные бюджет.

Заказчик: Ихтисослаштирилган санъат мактаби

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроая Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **300 665 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная Текущий ремонт здание «Ихтисослаштирилган санъат мактаби» в городе Шахрисабзе в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно–монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно–монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИЙ АКАДЕМИЯСИ КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ
 МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ" МФЙ НОМОЗГОХ УЛЦ ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты					Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	Затраты на страховых объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум	Всего стоимость в дог. Ценах. С НДС сум
		зарплата с уч.соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Смах0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельной продукции Скабх0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02	Всего прямых затрат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	59 241 406	10 467 925	137 439 508	687 1975					214020814	47427012		261447826		300665000
	Итого	59241406	10467925	137439508	6871975					214020814	47427012		261447826		300665000
	Прочие затраты проектировщика														
	Всего														300665000

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

261447826 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах С НДС =

300665000 сум

Составил:



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИЙ АКАДЕМИЯСИ КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2
на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ							
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОД							
1	E57-2-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ БРУСЧАТКА	100 М2		1	731315,66	731315,66
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
1.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	35,49	35,49	20538,48	728910,66
2	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2		0,3	1538575,02	461572,51
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
2.2	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	74,3	22,29	20538,48	457802,72
2.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,28	0,984	1857,00	1827,29
			МАШ-ЧАС	0,35	0,105	18500,00	1942,50
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОД"							1192888,16
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"							0,00
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
3	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2		27,6	1484832,11	40981366,36
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
3.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	33,78	932,328	20538,48	19148399,98
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	2,76	18500,00	51060,00
3.4	09210	ВОДА	МАШ-ЧАС	0,06	1,656	91121,00	150896,38
3.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	М3	0,24	6,624	2500,00	16560,00
3.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	ТН	0,071	1,9596	8500000,00	16656600,00
3.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	КГ	4,02	110,952	1250,00	138690,00
3.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТН	0,076	2,0976	1350000,00	2831760,00
			1000 М2	0,0016	0,04416	45000000,00	1987200,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							44684777,12
ФАСАД							
4	E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2		0,3	12344702,53	3703410,76
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
4.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	201,14	60,342	20538,48	1239332,96
4.3	09219	ВОДА	МАШ-ЧАС	0,08	0,024	121002,00	2904,05
4.4	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	0,465	0,1395	2500,00	348,75
4.5	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	1,5	0,45	468500,00	210825,00
				100	30	750000,00	2250000,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							44684777,12
5	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНЮЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		15,8	427200,38	6749766,07
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
6	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		15,8	1481934,26	23414561,27
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
6.2	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	16,87	266,546	20538,48	5474449,69
6.3	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	7,11	112,338	54800,00	6156122,40
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	14,22	224,676	1500,00	337014,00
6.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	МАШ-ЧАС	0,1	1,58	91121,00	143971,18
6.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0538	0,85004	12500000,00	10625500,00
			ТН	0,0016	0,02528	26800000,00	677504,00
7	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		15	1796302,35	26944535,25
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
7.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	43,5	652,5	20538,48	13401358,20
7.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,07	1,05	91121,00	95677,05
7.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М3	0,009	0,135	4000000,00	540000,00
7.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М2	3,4	51	145000,00	7395000,00
			ТН	0,035	0,525	10500000,00	5512500,00
Итого по разделу " ФАСАД"							57108862,59

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА							
8	E01-02-027-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,828	2526233,04	2091720,96
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	123	101,844	20538,48	2091720,96
9	E01-01-014-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА		0,1728	13333558,63	2304038,93
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,32	5,4121	20538,48	111156,23
9.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	17,05	2,94624	156376,00	460721,23
9.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	73,04	12,62131	137241,00	1732161,48
10	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ (ДЛЯ ЯМЫ) ТОЛЩ 300 ММ	1 М3		4,5	158918,66	715133,99
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	10,35	20538,48	212573,27
10.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,36	121002,00	43560,72
10.3	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	5,4	85000,00	459000,00
11	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 М3		41,4	156182,53	6465956,82
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	99,36	20538,48	2040703,37
11.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	3,726	121002,00	450853,45
11.3	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	52,992	75000,00	3974400,00
12	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 М3		41,4	159736,38	6613086,13
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	103,5	20538,48	2125732,68
12.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	3,726	121002,00	450853,45
12.3	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	4,554	75000,00	341550,00
12.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	4,14	75000,00	310500,00
12.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	3,726	75000,00	279450,00
12.6	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	41,4	75000,00	3105000,00
13	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 100 ММ	1 М3		82,8	603369,86	49959024,74
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	149,04	20538,48	3061055,06
13.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	39,744	1095,00	43519,68
13.3	09219	ВОДА	М2	100	100	65000,00	650000,00
13.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0828	4000000,00	331200,00
13.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	84,456	550000,00	46450800,00
14	E06-01-015-10	УСТРОЙСТВО СЕТОК С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	Т		1,738	259606,39	451195,90
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,64	21,96832	20538,48	451195,90
15	03673	СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	ТН		1,738	10500000,00	18249000,00
16	03674	ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ (ЧЕРНАЯ)	М2		1700	4988,75	8480870,24
17	E11-01-025-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2		1	8832283,56	8832283,56
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,8	94,8	20538,48	1947047,90
17.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,83	2,83	121002,00	342435,66
17.3	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	100	65000,00	650000,00
17.4	09219	ВОДА	М2	100	100	65000,00	650000,00
17.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,43	2,5	2500,00	6250,00
						85000,00	36550,00
Итого по разделу " БЕГОВАЯ ДОРОЖКА"							104162311,28
ИТОГО:							207148839,14

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИЙ АКАДЕМИЯСИ КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ" МФЙ НОМОЗГОХ улц ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2			5	6	7
3			4			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2884,41042	20538,48	59241405,64
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						59241405,64
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	10,666	121002,00	1290607,33
2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,94624	156376,00	460721,23
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	39,744	1095,00	43519,68
4	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	112,338	54800,00	6156122,40
5	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,984	1857,00	1827,29
6	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,995	18500,00	55407,50
7	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	224,676	1500,00	337014,00
8	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	12,62131	137241,00	1732161,48
9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,05	91121,00	95677,05
10	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,236	91121,00	294867,56
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						10467925,51
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	03673	СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	ТН	1,738	10500000,00	18249000,00
2	03674	ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ (ЧЕРНАЯ)	М2	1700	4988,75	8480870,24
3	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	65000,00	6500000,00
4	09210	ВОДА	М3	6,624	2500,00	16560,00
5	09219	ВОДА	М3	31,6195	2500,00	79048,75
6	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	0,45	468500,00	210825,00
7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	4,554	75000,00	341550,00
8	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,9596	8500000,00	16656600,00
9	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,85004	12500000,00	10625500,00
10	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	110,952	1250,00	138690,00
11	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	2,0976	1350000,00	2831760,00
12	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,02528	26800000,00	677504,00
13	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,0828	4000000,00	331200,00
14	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,135	4000000,00	540000,00
15	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	30	75000,00	2250000,00
16	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	84,456	550000,00	46450800,00
17	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	5,83	85000,00	495550,00
18	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	4,14	75000,00	310500,00
19	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	3,726	75000,00	279450,00
20	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	41,4	75000,00	3105000,00

21	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ				
22	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М3	52,992	75000,00	3974400,00
23	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М2	51	145000,00	7395000,00
24	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТН	0,525	10500000,00	5512500,00
			1000 М2	0,04416	45000000,00	1987200,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						137439507,99
Итого:						207148839,14

Составил: 

Проверил: _____

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Узбекистон Бадиий Академияси
Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат
мактаб-интернати» директори



Handwritten signature
Н.Холмурадова

09 2022 й

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз ким ушбу далолатномани тузиб имзо чекувчилар. Санъат мактаб-интернати касаба уюшмаси раиси О.Юлдошева, санъат мактаб-интернати хужалик ишлари мудирини О.Файзиев ушбу далолатномани тузамиз шу ҳақдаким таъмирлаш ҳолатига келиб қолганлиги сабабли куйдаги курилиш – таъмирлаш ишларини бажариш аниқланди,

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
	Текущий ремонт		
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		0
2	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОД		0
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ БРУСЧАТКА	100 М2	1
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,3
5	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
7	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	27,6
8	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	0,3
9	ФАСАД		0
10	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	15,8
11	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	15,8
12	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	15
13	БЕГОВАЯ ДОРОЖКА		0
14	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2	0,828
15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА	0,1728
16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ (ДЛЯ ЯМЫ) ТОЛЩ 300 ММ	1 М3	4,5
17	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 М3	41,4
18	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 М3	41,4
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 100 ММ	1 М3	82,8
20	УСТРОЙСТВО СЕТОК С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	Т	1,738
21	СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ 150X150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 5 ММ	ТН	1,738
22	ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ (ЧЕРНАЯ)	М2	1700
23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2	1

Санъат мактаб-интернати касаба уюшмаси раиси: *Handwritten signature* О.Юлдошева

Санъат мактаб-интернати хужалик ишлари мудирини: *Handwritten signature* О.Файзиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 12-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60534

Obyekt nomi «Shahrisabz shahri MFY Namozgoh Tarag'ay bohodir ko'chasiidagi "O'zbekiston badiiy akademiyasi Qashqadaryo viloyat ixtisoslashgan san'at maktab-internati" binosini joriy ta'mirlash".»

Buyurtmachi - "O'zbekiston badiiy akademiyasi Qashqadaryo viloyat ixtisoslashgan san'at maktab-internati"

Bosh loyihachi - «Arx ideal disegion» MCHJ

Litsenziya AL-0001339 02.09.2020

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 57988

1. Loyihalash uchun asos

1.1. - "O'zbekiston badiiy akademiyasi Qashqadaryo viloyat ixtisoslashgan san'at maktab-internati"ning 2022yil 30 avgustdagi 48-sonli xati.

1.2. "O'zbekiston badiiy akademiyasi Qashqadaryo viloyat ixtisoslashgan san'at maktab-internati" direktori N.Xolmurodova va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "O'zbekiston badiiy akademiyasi Qashqadaryo viloyat ixtisoslashgan san'at maktab-internati" direktori N.Xolmurodova va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz	- 300 665,000ming. so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajati	- 2 884,410kishi. soati

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlar "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **300 665,000**ming so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. "Shahrisabz shahri MFY Namozgoh Tarag'ay bohodir ko'chasidagi

"O'zbekiston badiiy akademiyasi Qashqadaryo viloyat ixtisoslashgan san'at maktab-internati" binosini joriy ta'mirlash" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz	- 300 665,000ming. so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajati	- 2 884,410kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Хулоса

Бўлим: Smeta

Эксперт: Жарких Наталья Петровна

Етакчи мутахассис: Жарких Наталья Петровна

Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар: Smeta bo'limi

Дизайн ечимларининг қисқача тавсифи:

Лойиҳа бўйича шарҳлар ва таклифлар:

Хулоса:

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish haqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **300 665,000** ming so'm miqdorida.

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

Киритилган сана: 12-09-2022

Ўзгартириш киритилган сана: 12-09-2022

