



**“УТВЕРЖДАЮ”**

**Директор по производству**

**АО “Muborak IEM”**

**Ж.Н.Пирманов**

**“ 19 ” 07 2022г.**

## **Техническое задание**

по демонтажу резервной стальной дымовой трубы Н-60 метров,

диаметром 6,0метров АО “Muborak IEM”

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: начальник ОППР Тайпотов Э.Т., инженер ОКСа Казаков О.Ш и заместителя начальника ОППР Худайкулов Э.А. составили настоящий дефектный акт, о том, что для демонтажа резервной стальной дымовой трубы Н-60метров, диаметром 6,0метров, необходимо выполнить нижеследующие работы на основании отчета по результатам обследования металлической дымовой трубы за №Арх.№22635 обследованной согласно договора №121/22 от 12.05.2022г.:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1.	Разработать проект прооизводства работ (ППР) на демонтаж элементов стальных труб Н-60метров, Ø6,0метров.	2экз	Проект
2.	Демонтаж металлоконструкций листниц и площадок обслуживания и ребер жёсткости ствола.	тн	5,48тн
4.	Демонтаж металлоконструкций ствола дымовой трубы а) от отметки +20,00метров до +60,00метров стал.листовой бмм.	тн	35,49тн
5.	Демонтаж металлоконструкций ствола дымовой трубы а)от отметки +12,00метров до +20,00метров стал.листовой б-12мм.	тн	14,19тн
6.	Демонтаж металлоконструкций ствола дымовой трубы а) от +0,00метров до +12,00метров, стал.листовой б-14мм.	тн	24,84тн

**Начальник ОППР**

**Инженер ОКС**

**Зам.начальник ОППР**

**Тайпотов Э.Т.**

**Казаков О.Ш.**

**Худайкулов Э.А.**







