

### НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

Биз ушбу далолатномани тузиб имзо қўйувчилар Қашқадарё вилоят уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бўлим бошлиғи Ж.Жўраев, Қарши туман бўлим бошлиғи Р.Исоқов, Қарши туман бўлими мутахассиси О.Улашов ва “Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа” МЧЖ бош муҳандиси У.Тагаев туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким, Қарши туман “Ўзбекистон Мустиқиллиги” МФЙ “Ўзбекистон Мустиқиллиги” кўчасида жойлашган 2 қаватли №11 уй турар-жой биносининг кириш йўлагини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун қуйидаги иш турлари аниқланди:

| № п/п | Наименование работ  | Ед. изм.    | Количество |
|-------|---|-------------|------------|
| 1     | 2   | 3           | 4          |
| 1     | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №1 /   |             |            |
| 2     | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ  | 100 КОРОБОК | 0,01       |
| 3     | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2       | 100 М2      | 0,0195     |
| 4     | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5   | М2          | 1,95       |
| 5     | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ   | 100 КОРОБОК | 0,01       |
| 6     | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2 | М2          | 2,73       |
| 7     | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1300Х2100   | ШТ          | 1          |
| 8     | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2   | 100 М2      | 0,0546     |
| 9     | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ  | 100 ШТ      | 0,01       |
| 10    | ЗАМОК КОДОВОЙ   | ШТ          | 1          |
| 11    | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/  |             |            |
| 12    | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                | 100 М2      | 0,2        |
| 13    | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН: ПО КИРПИЧУ   | 100 М2      | 0,827      |
| 14    | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН                                   | 100 М2      | 0,827      |
| 15    | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ  | 100 М2      | 0,083      |
| 16    | ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2      | 0,993      |
| 17    | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ   | 100 М2      | 0,993      |
| 18    | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ)                                | 100 М2      | 0,129      |
| 19    | ПОТОЛОК НА ОТМ. +2,6М И 5,15М /ПОДЪЕЗД №1/  |             |            |
| 20    | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2      | 0,1656     |
| 21    | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2      | 0,1656     |
| 22    | ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ  | 100 М2      | 0,1656     |
| 23    | ПОЛ   |             |            |
| 24    | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ  | 100 М2      | 0,162      |
| 25    | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА   | 100 М2      | 0,162      |
| 26    | РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ   |             |            |
| 27    | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2      | 0,114      |



|    |   |            |        |
|----|---|------------|--------|
| 28 | ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2     | 0,114  |
| 29 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ   | 100 М2     | 0,114  |
| 30 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ВЕРХНИЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА                      | 100 М2     | 0,109  |
| 31 | УСТРОЙСТВО ПЕРИЛА ДЕРЕВЯННЫХ  | 100 М      | 0,064  |
| 32 | ПЕРИЛА ДЕРЕВЯННЫЙ   | М          | 6,4    |
| 33 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)  | 100 М2     | 0,0192 |
| 34 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2  | 100 М2     | 0,051  |
| 35 | УСТРОЙСТВО СТРЕМЯНКИ 1ШТ  |            |        |
| 36 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРЕМЯНКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ М  | ТН         | 0,0176 |
| 37 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4  | 100 КГ     | 0,12   |
| 38 | АРМАТУРА, ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 18 ММ   | ТН         | 0,0056 |
| 39 | МОНТАЖ МЕТАЛ СТРЕМЯНКИ  | ТН         | 0,0176 |
| 40 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2   | 100 М2     | 0,0095 |
| 41 | ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/  |            |        |
| 42 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА                                  | 100 М2     | 0,024  |
| 43 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ КВАРТИРЫ: ЗА ДВА РАЗА   | 100 М2     | 0,113  |
| 44 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА  | 100 М2     | 0,012  |
| 45 | НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (подъезд №1 и №2/   |            |        |
| 46 | ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 3-Х ПРОВОДОВ  | ОПОРА      | 1      |
| 47 | УСТАНОВКА ТРАВЕРС: ЧЕТЫРЕХШТЫРНЫХ НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОРАХ ОДИНАРНЫХ  | 1 ТРАВЕРСА | 1      |
| 48 | ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ  | ШТ         | 1      |
| 49 | ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ   | ШТ         | 4      |
| 50 | ПОДВЕСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: ВРУЧНУЮ   | 1 КМ       | 0,04   |
| 51 | ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2  | М          | 40     |
| 52 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 | 100 М      | 0,45   |
| 53 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х16+1Х10                           | 1000 М     | 0,045  |
| 54 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ  | М          | 40     |
| 55 | ОСВЕЩЕНИЯ /ПОДЪЕЗД №1/  |            |        |
| 56 | РЕМОНТ ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ СО СМЕНОЙ АВТОМАТОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВА47-29 25А ТИПА "СНINT"           | 100 ШТ     | 0,01   |
| 57 |   | ШТ         | 6      |
| 58 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ   | 100 М      | 0,2    |
| 59 | СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  | 100 ШТ     | 0,02   |
| 60 | УСТАНОВКА КОРОБКА   | 100 ШТ     | 0,06   |
| 61 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  | ШТ         | 6      |
| 62 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196   | ШТ         | 2      |
| 63 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                   | 100 М      | 0,6    |
| 64 | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2  | 1000 М     | 0,06   |
| 65 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК  | 100 ШТ     | 0,02   |

|    |   |             |        |
|----|---|-------------|--------|
| 66 | СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18Вт, 220 V   | ШТ          | 2      |
| 67 | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №2/  |             |        |
| 68 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                      | 100 КОРОБОК | 0,01   |
| 69 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2      | 0,0195 |
| 70 | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5   | М2          | 1,95   |
| 71 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                     | 100 КОРОБОК | 0,01   |



|     |   |        |        |
|-----|---|--------|--------|
| 72  | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2 | М2     | 2,73   |
| 73  | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1300Х2100   | ШТ     | 1      |
| 74  | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2   | 100 М2 | 0,0546 |
| 75  | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ  | 100 ШТ | 0,01   |
| 76  | ЗАМОК КОДОВОЙ   | ШТ     | 1      |
| 77  | <b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/</b>   |        |        |
| 78  | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                | 100 М2 | 0,2    |
| 79  | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН: ПО КИРПИЧУ   | 100 М2 | 0,827  |
| 80  | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН                                   | 100 М2 | 0,827  |
| 81  | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ  | 100 М2 | 0,083  |
| 82  | ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2 | 0,993  |
| 83  | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ   | 100 М2 | 0,993  |
| 84  | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ)                                | 100 М2 | 0,129  |
| 85  | <b>ПОТОЛОК НА ОТМ. +2,6М И 5,15М /ПОДЪЕЗД №2/</b>   |        |        |
| 86  | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2 | 0,1656 |
| 87  | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2 | 0,1656 |
| 88  | ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ  | 100 М2 | 0,1656 |
| 89  | <b>ПОЛ</b>  |        |        |
| 90  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ  | 100 М2 | 0,162  |
| 91  | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА   | 100 М2 | 0,162  |
| 92  | <b>РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ</b>  |        |        |
| 93  | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2 | 0,114  |
| 94  | ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ  | 100 М2 | 0,114  |
| 95  | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ                             | 100 М2 | 0,114  |
| 96  | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ВЕРХНИЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА          | 100 М2 | 0,109  |
| 97  | УСТРОЙСТВО ПЕРИЛА ДЕРЕВЯННЫХ  | 100 М  | 0,064  |
| 98  | ПЕРИЛА ДЕРЕВЯННЫЙ   | М      | 6,4    |
| 99  | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)  | 100 М2 | 0,0192 |
| 100 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2  | 100 М2 | 0,051  |
| 101 | <b>ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №2/</b>   |        |        |
| 102 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА                      | 100 М2 | 0,024  |
| 103 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ КВАРТИРЫ: ЗА ДВА РАЗА   | 100 М2 | 0,113  |
| 104 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА  | 100 М2 | 0,012  |
| 105 | <b>ОСВЕЩЕНИЯ /ПОДЪЕЗД №2/</b>   |        |        |
| 106 | РЕМОНТ ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ СО СМЕНОЙ АВТОМАТОВ  | 100 ШТ | 0,01   |
| 107 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВА47-29 25А ТИПА "CHINT"  | ШТ     | 6      |
| 108 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ   | 100 М  | 0,2    |
| 109 | СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  | 100 ШТ | 0,02   |
| 110 | УСТАНОВКА КОРОБКА   | 100 ШТ | 0,06   |
| 111 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  | ШТ     | 6      |
| 112 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196   | ШТ     | 2      |
| 113 | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2  | 1000 М | 0,06   |
| 114 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК  | 100 ШТ | 0,02   |
| 115 | <b>ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОР ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ СТР.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>  |        |        |

|     |   |              |      |
|-----|---|--------------|------|
| 116 | ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА   | 100 Т МУСОРА | 0,02 |
| 117 | ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЕ   | 100 М3       | 0,02 |
| 118 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 30 КМ | ТОННА        | 2    |

**Комиссия аъзолари:**

**Қашқадарё вилоят уй-жой  
коммунал хизмат кўрсатиш  
бошқармаси бўлим бошлиғи:**



**Ж.Жўраев**

**Қарши туман бўлим бошлиғи:**




**Р.Исоқов**

**Қарши туман  
бўлими мутахассиси:**



**О.Улашов**

**“Қашқадарё газ саноат  
фуқаро лойиҳа” МЧЖ  
бош мухандиси:**



**У.Тагаев**