



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR  
KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 02-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54960

**Obyekt nomi** «Sanitariya-epidomologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi Bandixon tuman bo'limi binosini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** – Sanitariya-epidomologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi Bandixon tuman bo'limi

**Bosh loyihachi** - «HUMO-MUNCHOQTEPA»XLK

**Litsenziya** №AL-000806 sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** – Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash Murojaat

**raqami:** № 50749

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli ishlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 1.1. smeta xujjatlari,
- 1.2. nuqsonli ishlar dalolatnomasi.
- 1.3. ishchi chizma

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Taqdim etilgan ishchi loyixa bo'yicha, Sanitariya-epidomologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi Bandixon tuman bo'limi binosini joriy ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan.

Bajarilishi kerak bo'lgan ish xajmlari buyurtmachi va loyixachi ishtirokida xolati ko'zdan kechirilib, nuqsonli ishlar dalolatnomasi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va quyidagi ishlarni bajarilishi inobatga olingan:

- Ta'mirlash ishlari, ichki isitish tizimini yangilash, tekshirish punkiti binosini qurilish ishlari, tekshirish punkiti binosini elektr yoritish tizimi, Besedka 2 dona, soyabon qurilishi.

Ishlarini bajarish muddati – 2 oy tashkil etadi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar vatakliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- lokal resurs me'yorlarining elementlari aniqlashtirilib, tuzatishlar kiritildi.
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) Surxondaryo viloyati o'rtacha joriy narxlariga bo'yicha to'g'rilandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxhisobi

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 54236,648ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati 3267,304ming so'm miqdorida kamayib 50 969.344ming so'm tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-44321,169ming so'm,
- QQS-6648,175ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari-1127,611ming so'm.

Ushbu joriy ta'mirlash ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK ish xajmlari qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.3. Buyurtmachi va bosh loyihachi joriy ta'mirlash boshlanishidan oldin,

- buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan asosan aniqlahishart;

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq:

- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligiyuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda Bandixon tuman Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 14-sonlimaktabni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261 sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi. Bosh mutaxassis:

Rashidov Shuxrat Qayumovich



# ISHCHI LOYIHA

**САНИТАРИЯ - ЭПИДИМОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК  
ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ БАНДИХОН ТУМАН  
БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Direktor:

Sh.Allamurodov

GIP:

O'.Barakov



Termiz-2022y.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по определению стоимости в договорных текущих ценах по объекту:

## САНИТАРИЯ -ЭПИДИМОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ БАНДИХОН ТУМАН БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

### Определяем стоимость по затратам:

#### I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Сурхандарьинской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Сурхандарьинской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по г.Термез, сум/мес;

$\Phi$  – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно данным заказчика зарплата рабочих-строителей за 1 человек/час по Сурхандарьинской области составила - 18676,41 сум.

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроая цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$  – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций;  $C_{mn} = N \times Ц_{ср}$ ,

где:

$N$  – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

### IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

### V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы и оборудование - 5%

### VI. Прочие затраты подрядчика

Согласно письма Госкомстата РУ, прочие затраты подрядчика ( $Пп$ ) приняты на уровне 17,54 % от суммы прямых затрат.

### VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию" от 20 декабря 1999 года №532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

### VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принять согласно письма Министерство финансов Республики Узбекистан за №ВА/03-61-12/2351 от 22.12. 2006 года из расчета 6% годовых. Коэффициент риска  $K_p$  принимаем в пределах 1,22 % от стоимости строительства объекта:

Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Составил:



Ш.Алламуродов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:

САНИТАРИЯ -ЭПИДИМОЛОГИЯ ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ БАНДИХОН  
ТУМАН БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРНИ ТАЪМИРЛАШ

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	11 826,336
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	145,253
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	24 395,656
4	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И НА ОБОРУДОВАНИЯ	1 219,783
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>37 587,028</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	6 592,765
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ	141,375
9	<b>ИТОГО БЕЗ НДС</b>	<b>44 321,169</b>
10	НДС 15%	6 648,175
11	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>50 969,344</b>
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 127,611
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>52 096,955</b>



ПРОЕКТИРОВЩИК



## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Целью	
				всего	и
1	4	5	6	10	11
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	<i>Затраты труда</i>			
	<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	чел.-ч	633,2232	18676,41	11826336
		СУМ			11826336
<b>Строительные машины и механизмы</b>					
1	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	4,7859	1850	8854
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,25684	58740	132567
3	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	3,6	366	1418
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	655	2513
	<b>Итого по строительным машинам</b>	СУМ			145254
<b>Строительные материалы, изделия и детали</b>					
1	Линолеум (шир. 2.0 м; толщ. 2.5мм, производитель России и Украины)	М2	92,106000	38200	3518449
2	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100М	0,614040	12000	7368
3	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5,460000	1000	5460
4	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5,460000	1000	5460
5	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	31,200000	435	13372
6	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	205,140000	150	30771
7	ПЛИНТУСА ПЛАСТИКОВЫЕ	М	78,780000	4800	378144
8	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,660000	400703,28	264464
9	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,225000	26700000	6007500
10	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,885000	10700000	9469500
11	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,180000	900000	162000
12	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,150000	10500000	1575000
13	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,016000	5217391	83478
14	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,008000	3350000	26800
15	Бетон тяжелый М-150	М3	8,160000	348981,49	2847689
	<b>Итого по материальным ресурсам</b>	СУМ			24195656
СОСТАВИЛ		Ш.АЛЛАМУРОДОВ			

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

(наименование стройки)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E57-2-1	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА</b>			
		<b>ПОЛЫ</b>			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,9030	
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			
2	E11-1-36-4	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ</b>			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,9030	
	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА			
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ-Ч	11,3900	10,2852
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1300	0,1174
	32035	Линолеум (шир. 2,0 м; толщ. 2,5 мм, производитель России и Украины)	100М2	0,9030	
	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	М2	102,00000	92,10600
3	E11-1-40-3	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ</b>			
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	0,7800	
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-Ч	6,66000	5,19480
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	МАШ-Ч	0,03000	0,02340
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШГ	7,00000	5,46000
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШГ	7,00000	5,46000
	30391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИННОЙ 35 ММ	ШГ	40,00000	31,20000
	51452	ПЛИНТУСА ПЛАСТИКОВЫЕ	ШГ	263,00000	205,14000
			М	101,00000	78,78000
4	E62-41-1	<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>			
		<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>	100М2	15,0000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8000	312,00000
5	E61-2-9	<b>РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ</b>	100М2	0,3000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	157,10000	47,13000
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,67000	0,20100
	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,20000	0,66000
	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,00000	0,90000
6	E15-4-12-1	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ</b>	100М2	15,0000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,390000	215,850000
	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,240000	3,600000
	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,120000	1,800000
	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015000	0,225000
	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059000	0,885000
	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012000	0,180000
	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,010000	0,150000
	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10	М3	0,004700	0,070500
		ММ	КГ	0,410000	6,150000
	44059	ВЕТОШЬ			
		<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>			
7	E11-1-2-9	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ТРОТУАРА ТОЛЩИНОЙ 80ММ</b>	М3	8,000000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8000	14,4000
	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,4800	3,8400
	09219	ВОДА	М3	0,3500	2,8000
	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,0020	0,0160
	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,0010	0,0080
	45024	Бетон тяжелый М-150	М3	1,0200	8,1600

СОСТАВИЛ



Ш.АЛЛАМУРОДОВ

## НУКСОНЛИ ИШЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчи комиссия аъзолари: Санитария-Эридимология Осойишталик ва жамоат саломатлиги Бандихон туман булими Хужалик ишлари буйича мудир Г.Шаймардонов, Санитария-Эридимология Осойишталик ва жамоат саломатлиги Бандихон туман булими ишчиси Х.Султонов, Санитария-Эридимология Осойишталик ва жамоат саломатлиги Бандихон туман булими ишчиси Т.Дусалиевлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким, Санитария-Эридимология Осойишталик ва жамоат саломатлиги Бандихон туман булими биносини жорий таъмирлаш учун куйидаги иш турларини бажариш кераклигини аниқладик:

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>ПОЛЫ</b>			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,90300
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100М2	0,90300
3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	0,78000
<b>НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	15,00000
5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,30000
6	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	15,00000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>			
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ТРОТУАРА ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	8,00000

Санитария-Эридимология Осойишталик ва жамоат саломатлиги  
 Бандихон туман булими Хужалик ишлари буйича мудир




Г.Шаймардонов,

Санитария-Эридимология Осойишталик ва жамоат саломатлиги  
 Бандихон туман булими ишчиси



Х.Султонов

Санитария-Эридимология Осойишталик ва жамоат саломатлиги  
 Бандихон туман булими ишчиси



Т.Дусалиев