



TASDIQLAYMAN
«QFK» MChJ direktori v.b.
_____ F.X. Samadov
« _____ » _____ 2022 y.

«QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEKSI» MChJ uchun
1TRD10 xamda 2TRD10 quritish qurilmasini tishli uzatmaga (венец)
almashtirish ishlarini/xizmatlarni bajarish uchun

Texnik vazifa

Konimex tumani
2022 y.

1-BO'LIM. UMUMIY MA'LUMOT

1.1-kichik bo'lim. Bajarilgan ishlar/xizmatlar nomi
<i>ITRD10 xamda 2TRD10 quritish qurilmasini tishli uzatmaga almashtirish.</i>
1.2-kichik bo'lim. Ishlar/xizmatlardan foydalanish maqsadlari
<i>«QFK» MCHJ FKICH sexida qo'llaniladi. Maqsad: Quritish qurilmasining ish jarayonlarini qulayligini oshirish, quritish qurilmasining aylanishini yengillashtirish va xizmat davrini uzaytirish</i>
1.3-kichik bo'lim. Ishlar/xizmatlar ro'yxati va ularning hajmi (miqdori)
<i>ITRD10 xamda 2TRD10 quritish qurilmasini reduktordan ajratish, KΦK359.100.000CE chizma asosida tishli uzatma uchun maxsus o'rnatish maydonchasi tayyorlash, 1 ilova asosan quritish qurilmansini tishli uzatmaga moslashtirish hamda o'rnatish.</i>
1.4-kichik bo'lim. Ishlarni/xizmatlarni bajarish joyi
<i>ITRD10 xamda 2TRD10 quritish qurilmasini tishli uzatmaga almashtirish ishlari / xizmatlari «Qizilqum Fosforit Kompleksi» MCHJ FKICH sexi hududida Pudratchi tomonidan Buyurtmachining nazorati ostida bajariladi.</i>
1.5-kichik bo'lim. Ishlarni/xizmatlarni bajarish shartlari
<i>Shartnoma tuzishda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq, Buyurtmachining talablari bajarilishini hisobga olgan holda. (Pudratchi tashkilotning talab qilinayotgan barcha ishlarni bajarish uchun ruxsatnomasi, sertifikat, bo'lishi, hamda bajarilgan ishlar va o'rnatilgan uskunalarning hujjatlari va hujjatlashtirish ishlari)bajarilishi.</i>
1.6-kichik bo'lim. Bajarilgan ish / xizmatlarning murakkabligiga asoslangan ishtirokchiga qo'yiladigan talablar
<i>ITRD10 xamda 2TRD10 quritish qurilmasini tishli uzatmaga almashtirish ishlarini bajarish uchun Pudratchining maxsus texnikalari, maxsus jihozlar va asboblarning mavjudligi.</i>
1.7-kichik bo'lim. Ishlarni/xizmatlarni bajarish muddatlari (davrlari).
<i>ITRD10 xamda 2TRD10 quritish qurilmasini tishli uzatmaga almashtirish ishlari bo'yicha shartnoma tuzilgach, oldindan to'lov amalga oshirilgach 30 kalendar kuni ichida amalga oshiriladi.</i>
1.8-kichik bo'lim. Ishlarni/xizmatlarni bajarish uchun xavfsizlik talablari
<i>O'zbekiston Respublikasi hududida amaldagi ta'mirlash ishlari/xizmatlarini ishlab chiqarishga qo'yiladigan standart talablar.</i>
1.9-kichik bo'lim. Ishlarni/xizmatlarni yetkazib berish va qabul qilish tartibi
<i>Ishlar/xizmatlar Pudratchi tomonidan ITRD10 xamda 2TRD10 quritish qurilmasini tishli uzatma almashtirish ishlari uchun belgilangan texnik tavsiflarga muvofiqligi uchun montaj va texnik sinovdan so'ng Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi. Qabul qilishning ijobiy natijasi bilan tomonlar bajarilgan ishlar dalolatnomasi tuzadilar. Agar Buyurtmachi bajarilgan ishlarning sifati bo'yicha nomuvofiqliklar va sharhlarni aniqlasa, Pudratchi ularni 5 kalendar kuni ichida bartaraf qiladi.</i>
1.10-kichik bo'lim. Ish / xizmatlar natijalarini bajarish va yetkazib berishdan keyin texnik / boshqa hujjatlarni buyurtmachiga topshirishga qo'yiladigan talablar

*Ishlar/xizmatlar tugallangandan so'ng, **Pudratchi** o'n ikki kalendar oyi davomida bajarilgan ishlar/xizmatlar uchun kafolat, Ishlarni bajarish dalolatnomasi va hisob-fakturani taqdim etishi shart.*

1.11-kichik bo'lim. Ish/xizmatlar sifati kafolatlari hajmiga qo'yiladigan talablar

*Amalga oshirilgan ishlar/xizmatlar bo'yicha **Pudratchi**, kafolat muddati davomida 1TRD10 xamda 2TRD10 quritish qurilmasini ishlatish paytida nuqsonlar aniqlangan taqdirda, ularni o'z mablag'lari hisobidan ko'rsatilgan ishlar/xizmatlar hajmidan oshmaydigan miqdorda bartaraf etish majburiyatini oladi.*

1.12-kichik bo'lim. Ishlar/xizmatlar uchun boshqa talablar va ularni taqdim etish shartlari

Talab etilmaydi.

2-BO'LIM. QISQARMALAR RO'YXATI

№	Qisqartma	Qisqartma yoyilmasi
1	«QFK» MChJ	«QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEKSI» MChJ
2	FKICHS	Fosforit konsentratini ishlab chiqarish sexi

Ishlab chiqdi:

Bosh mexanik o`rinbosari


D.O. Shodiev

Kelishildi:


Direktorning ishlab chiqarish bo'yicha
o'rinbosari - Bosh muhandis


X.R. Yoriyev

Bosh mexanik


R. Z. Xakimov

Bosh energetik


G'. A. Nurov

1-ilova

1TRD10 hamda 2TRD10 quritish qurilmasini tishli uzatmaga (венец) almashtirish ishlarini/xizmatlarni bajarish uchun

Kafolat va texnik xizmat ko'rsatish	12 oy
Mahsulot nomi	1TRD10 hamda 2TRD10 quritish qurilmasi
Xizmatni bajarish vaqti	45 kun
Olib ketish/yetkazib berish turi	Pudratchi/Pudratchi
Kerakli uskunalalar	<ul style="list-style-type: none"> - 2 komplekt elektr dvigateli 75 kVt, 1500 ay/m.; - 2 komplekt SIEMENS. MICROMASTER 440 6SE6440-2UD37-5FA 75 kVt; - 2 komplekt ЦДНД-400-31,5-12 reduktori; - 2 komplekt venesli sherternya m=16, z=222; Ø3552mm. - 2 komplekt val shesternya m=16, z=27; Ø432mm. - 2 komplekt uzatma korpusi yig'ma holatda; - 2 komplekt elektr dvigateli va reduktor ramasi yig'ma holatda; - 2 komplekt qurilish ishlari (fundament qismi, karkas o'rnatish); - 2 komplekt ishga tushirish-sozlash ishlari; - 2 komplekt plan-proyekt (pasport).