

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сурхондарё минтақавий  
йўлларга буюртмачи хизмати”

ДУК директори

А.Боқиев



2022 й

**Сурхондарё вилоят Шўрчи тумани ички хўжалик йўлларини  
L-10495 т жорий тамирлаш ишлари ишчи лойиҳасини ишлаб  
чиқишга**

**ЛОЙИХА Т О П Ш И Р И Қ**

Буюртмачи	“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Лойиҳалаш учун асос	ПҚ-172 сонли қарор
Лойиҳаловчи ташкилот-бош лойиҳачи	Танлов савдолари асосида аниқланади
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
Қурилиш бошланиши ва тугатиш муддатлари	2022- йил. Ишлаб-чиқариш календар графиги асосида
Лойиҳалаштириш босқичлари	Ишчи лойиҳа
Қурилиш майдончаси	Сурхондарё вилояти, Шўрчи тумани.
Пудратчи ташкилот	Танлов савдоларига асосан.
Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий хом ашёлардан фойдаланишга алоҳида этибор қаратилсин.
Автоматлаштириш ва механизациялаштириш бўйича талаблар	Ишларни замонавий етакчи механизмлар ёрдамида бажарилиши таъминлансин.
Мухандислик изланувчи зарурияти	Мухандислик изланув ишлар амалга оширилсин.
Махсулотлаш-чиқариш технологияси ва усулларига бўлган талаблар, корхонани ишлаш тартиби	Қурилиш учун махсулотлар Республикада ўрнатилган давлат стандарти ва талаблари асосида илғор технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилиши таъминлансин. Пудратчи ташкилот ишни 2-сменада олиб борилиши инобатга олинсин.
Архитектура-санъат, ҳажмий-режавий, конструктив-муҳандислик ечимларига бўлган талаблар	Лойиҳада ШНК 2.07.01.-03 “Шахарсозлик. Шахар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш» талаблари асосида.
Ёрдамчи ишлаб чиқаришлар ва ҳужалиқлар, муҳандислик иншоотлари ва коммуникациялари кооперацияси (хамкорлиги) бўйича кўрсатмалар	Қурилиш ҳудудида жойлашган ишлаб-чиқариш кучларидан самарали фойдаланишига ва уларни кооперацияси таъминлансин.
Атроф-муҳитни химоялашга бўлган талаблар	Мавжуд йўлни таъмирлашни инобатга олиб. (ЗВОС) таълаб этилмади.
Объектнинг асосий техник-иктисодий хусусиятлари ва кўрсаткичлари	Лойиҳавий йўлнинг тахминий умумий узунлиги -10495 m ; Лойиҳалаштирилаётган йўлнинг параметрлари, мавжуд йўл параметрларидан тўлиқ фойдаланган ҳолда қабул қилинсин. 1. Лойиҳаланаётган автомобиль йўлининг узунлиги -10495 m. Йўл копламаси кенлиги 3.5-4.5 м. 2. Лойиҳалаштирилаётган йўлнинг параметрлари , Шўрчи тумани ҚБ ва буюртмачи ташкилот билан келишган ҳолда қабул қилинсин.
Ногиронлар ҳаёт фаолиятлари шароитларини таъминлаш бўйича талаблар	ШНК 2.07.02-07 “Инсонларнинг ҳаёти вафаолияти муҳитини ногиронлар эҳтиёжлари ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш”
Лойиҳалаштиришда (қурилишда) илмий-тадқиқот ва тажриба - конструкторлик ишларини амалга ошириш бўйича кўрсатмалар.	Лойиҳалаш жараёнида замонавий илғор технологиялар ва қурилиш материалларини танлашга алоҳида этибор қаратилсин
Лойиҳалаштиришнинг махсус шартлари	Заруратга кўра техник кўрик хулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган сунъий иншоотлар, қувурлар ва кўприкларни таъмирлаш, йўлнинг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш ҳамда тегишли асослар хулосасига кўра янгидан қурилиши инобатга олинсин.

**Топшириш-қабул қилиш тарғиби**

Ишчи лойиха ушбу топширик, талабларига биноан қабул қилинади.  
Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиха  
3 нусхада ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган бўлиши  
керак.

Келишилган:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК вакили:



“ ” \_\_\_\_\_ 2022 й.

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

**Сурхондарё вилояти Шурчи тумани маҳаллий ҳокимликлар  
балансида булган кишлок аҳоли пункти кучаларини 2022 йилда  
жорий таъмирлаш ишлари.**

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	972,991
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 085,348
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТ	11 369,265
4	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>18 427,604</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%	2 211,313
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0,000
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0%	0,000
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>20 638,917</b>
9	Н Д С 15%	3 095,838
10	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>23 734,754</b>



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

**Сурхондарё вилояти Шурчи тумани маҳаллий ҳокимликлар  
балансида булган кишлок аҳоли пункти кучаларини 2022 йилда  
жорий таъмирлаш ишлари.**

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	972.991
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6,085.348
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТ	11,369.265
<b>4</b>	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>18,427.604</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%	2,211.313
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0.000
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0%	0.000
<b>8</b>	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>20,638.917</b>
9	Н Д С 15%	3,095.838
<b>10</b>	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>23,734.754</b>

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_  
МП

**ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

**Сурхондарё вилояти Шурчи тумани маҳаллий ҳокимликлар балансида булган кишлоқ аҳоли пункти кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш ишлари.**

№ п.п	Месторасположения дорог	Основная зарплата, т.сум	Эке машин и механизмов, т.сум	Строительные материалы, т.сум	Перевозка грузов и грунта т.сум	Итого	Прочие затраты подрядчика 12%	Затраты на страхование 0,32%	Коэффициент риска 0%	Прочие затраты заказчика	НДС-15%	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>3-сектор</b>												
1	Шурчи тумани "Бахшитепа" МФЙ 09 124 ТКК-63 Мустақиллик кучаси L-300 м	972.991	6,085.348	3,948.837	7,420.428	<b>18,427.604</b>	2,211.313	0.00	0.00	0.000	3,095.838	<b>23,734.754</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>972.991</b>	<b>6,085.348</b>	<b>3,948.837</b>	<b>7,420.428</b>	<b>18,427.604</b>	<b>2,211.313</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3,095.838</b>	<b>23,734.754</b>

СОСТАВИЛ: М.ЭШАНКУЛОВ

Сурхондарё вилояти Шурчи тумани "Бахшитепа" МФЙ 09 124 ТКК-63 Мустакиллик кучаси маҳаллий ҳокимликлар балансида булган кишлок аҳоли пункти кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш ишлари L- 300 м

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 12**

Шурчи тумани "Бахшитепа" МФЙ 09 124 ТКК-63 Мустакиллик кучаси L- 300 м

Составлена в текущих ценах

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><u>Ресурсы по нормам СНиП</u></b>							
<i><u>Затраты труда</u></i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	49.92	19491	972991
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>972991</b>
<b><u>Строительные машины и механизмы</u></b>							
1.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2.784	314899	876679
2.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	7.104	264078	1876010
3.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.716	123354	211675
4.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ ND 110 S/N	маш.-ч	7.308	225338	1646770
5.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	8.892	165791	1474214
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			<b>6085348</b>
<b><u>Строительные материалы, изделия и детали</u></b>							
1.		9219	Вода	м3	12.6	0.0	0.0
2.		####	Песчано-гравийная смесь	м3	303.36	13017	3948837
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>3948837</b>
<b><u>Перевозка грузов и грунта</u></b>							
1.			Транспортировка ГПС на расстояние 26 км	тн/км	12619.776	588	7420428
<b>Итого по перевозка ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>7420428</b>

СОСТАВИЛ:

М.ЭШАНКУЛОВ

**Сурхондарё вилояти Шурчи тумани "Бахшитап" МФЙ 09 124 ТКК-63 Мустакиллик кучаси махаллий хокимликлар балансида булган кишлок ахоли пункти кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш ишлари L- 300 м**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12-1**

(локальная ресурсная смета)

**Шурчи тумани "Бахшитап" МФЙ 09 124 ТКК-63 Мустакиллик кучаси L- 300 м**

(наименование работ и затрат)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>E2704-003-05 ДОП. 4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 12 CM</b>	<b>1000M2</b>	<b>1.200</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41.6	49.92
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.32	2.784
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5.92	7.104
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1.43	1.716
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4.09	4.908
1.6	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5.01	6.012
1.7	9219	ВОДА	М3	10.5	12.6
1.8	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	152	182.4
<b>2</b>	<b>E2704-003-08 ДОП. 7 К=8</b>	<b>НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07</b>	<b>1000 M2</b>	<b>1.200</b>	
2.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	2.4
2.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2.4	2.88
2.3	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	100.8	120.96
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		49.92

СОСТАВИЛ

М.ЭШАНКУЛОВ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54494**

**Objekt nomi** «"Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janub Surxon Universal" MChJ

**Litsenziya** AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 53462

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Sho'rchi tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Elektron yo'nalishda taqdim qilingan hujjatlar tarkibi: ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Yalti" MFY "Oliyximmat" MFY, "Oynako'l" MFY "Qoraariq" MFY, "Sholdiroq" MFY, "Do'stlik-Oynako'l-Xurlik" MFY "Joyilma" MFY, "Baxshitepa" MFY, "Baxshitepa-1" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy

uzunligi L=10,495km eni B=3,5-4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

*Yalti MFY Bobur ko'chasi L=750m B=3,5m QSHA qoplama;*

*Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi L=250m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi L=700m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Oliyxiimmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi L=700m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Oliyxiimmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi L=800m B=3,5m QSHA qoplama;*

*Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi L=1100m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi L=1300m B=4,0m QSHA qoplama;*

*Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi L=1400m eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi L=1060m; eni B=4,5m asphalt qoplama qoplash;*

*Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi L=800m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi L=435m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

*Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi L=300m; eni B=4,0m QSHA qoplama;*

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha tekislovchi qatlam yotqizish, asos ustidan 500gr/m<sup>2</sup> bitum to'kish hamda 5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

#### **Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 120 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

*6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:*

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiq lashtirildi

#### **6.2. Qurilish narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan ishchi loyihaning boshlang'ich qiymati - **1119157,814ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra - **1687,854ming.so'm** miqdorida kamaytirilib **1117469,960** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 931224,967ming so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 139683,745ming so'm,

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 46561,248ming so'm.

№	Yo'llarni joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	Yalti MFY Bobur ko'chasi	1608,593	38606,244
2	Yalti MFY Oltinsoy massivi ko'chasi	641,120	15386,884
3	Yalti MFY At-Termiziy ko'chasi	1715,833	41179,993
4	Oliyximmat MFY Yangiobod-2 ko'chasi	1824,731	43793,542
5	Oliyximmat MFY Yangiobod-5 ko'chasi	2221,412	53313,878
6	Oynako'l MFY O'rtabo'z qishlog'i ko'chasi	3901,006	93624,147
7	Oynako'l MFY O'rtabo'z-1 ko'chasi	4610,280	110646,719
8	Qoraariq MFY Quymozor qisloq Anxor ko'chasi ko'chasi	5127,786	123066,858
9	Sholdiroq MFY Olmazor ko'chasi	1031,946	24766,700
10	Do'stlik-Oynako'l-Xurlik MFY xo'jaliklararo ko'chasi	16577,147	397851,523
11	Joyilma MFY Do'stlik ko'chasi	2709,236	65021,656
12	Baxshitepa MFY Mustaqillik ko'chasi	1031,946	24766,700
13	Baxshitepa-1 MFY Bog'ishamol ko'chasi	1015,963	24383,121
14	Baxshitepa MFY Pattabobo ko'chasi	1496,321	35911,715
15	Baxshitepa-1 MFY Yangiobod ko'chasi	1047,928	25150,279
	<b>Jami</b>	<b>46561,248</b>	<b>1117469,960</b>

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich