

«ТАСДИКЛАЙМАН»
 Тошкент вилоят Янги йўл туман
 Ободонлаштириш бош бошқармаси
 бошлиғи
 М. Достонов



**Тошкент вилояти Янгийул туман Ахил МФЙ Тошкент-Бухоро темир йўл
 худудидаги ободонлаштириш ишлари буйича**

**ТЕХНИК
 Т О П Ш И Р И К**

Буюртмачи	Янги йўл туман Ободонлаштириш бошқармаси
Танлаш мавзуси	Тошкент вилояти Янгийул туман Ахил МФЙ Тошкент-Бухоро темир йўл худудидаги ободонлаштириш ишлари
Буюртмачи манзили	Тошкент вилояти Янгийул туман Ахил МФЙ Самарканд кучаси
Танлов эълон қилинди	“Etender.uzex.uz” сайти орқали
Танлаш таклифларини таклиф қилиш муддати	Элонда белгилинган муддат давомида
Танлаш таклифларини қабул қилиш	Таклифлар веб-сайтда эълон қилинган пайтдан бошлаб қабул қилинади
Танлаш ва таклифларни очиш	Электрон шаклда амалга оширилади
Танлаш таклифларини баҳолаш муддати	Танлаш таклифларини қабул қилиш тугаган кундан бошлаб 10 кун давомида
Тулов тури	Танлаш таклифлари буйича белгиланган иш қийматининг 30 % миқдорида олдиндан тулов
Товар иш хизматлар ҳажми	1,0 ед. усл.
Товар иш хизматлар бошлангич суммаси	139 581 197,0 (Бир юз ўттиз тўққиз миллион беш юз саксон бир минг бир юз тўқсон етти) сўм.
Танлаш тили	Ўзбек
Молиялаштириш манбаси	Бюджет

**Буюртмачи:
 масъул вақили**

“ ” 2022 й.

ООО «AMAZING-PROJECT»
ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-000183 выдана 30.08.19г.

РАСЧЕТ ПРЕДВОРИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

“БЛОГОУСТРОЙСТВО ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАССЫ ТАШКЕНТ-БУХАРА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ АХИЛ” ЯНГИБЛЬСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ташкент 2022г

НАШИ КОНТАКТЫ: (99) 882-55-93

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

“БЛОГОУСТРОЙСТВО ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАССЫ ТАШКЕНТ-БУХАРА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ АХИЛ ЯНГИЮЛЬСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ”

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров РУз от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», а также методических рекомендаций по составлению ресурсных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы, ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих – строителей принята на основании данных Управления статистики и составляет **33060,13** сум за 1 чел/час, с учетом отчисления на социальное страхование 12%.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве РУз “Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроля РУз, а также сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определенная настоящей ресурсной сметой стоимости прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер (ШНК 4.01.16-09 главы 4 (п.4.5)) и не может служить ориентиром и основанием при взаиморасчетах между заказчиком и подрядной организацией.

На основании Постановления Кабинета Министров РУз от 15.08.95 г. за №16/19 - 28 денежная единица в сметной документации принята – Сум.

Транспортные расходы на строительные материалы приняты 3%, согласно письма №352/11 05 от 31.01.2011г.

Прочие затраты подрядчика приняты согласно данным Государственного Комитета РУз по архитектуре и строительству в размере 19 % от суммы прямых затрат.

Всего прямые затраты составляют **117 296 123** сум.

Всего стоимость работ в текущих ценах составляют **139 581 197** сум.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАССЫ ТАШКЕНТ-БУХАРА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ АХИЛ ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	88 766,386
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	26 403,406
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	2 125,332
5	Итого полных затрат	117 295,124
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19%	22 286,073
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	139 581,197

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 251 * О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений, стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договора между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «AMAZING-PROJECT»
наименование организации
КОНТАКТЫ: (99) 882-55-93



МАЛЫШКИН Д.В.
Ф.И.О. руководителя

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БЛАГОУСТРОЙСТВО ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАССЫ ТАШКЕНТ-БУХАРА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ АХИЛ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАССЫ ТАШКЕНТ-БУХАРА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ АХИЛ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	117 295 123 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	26 403 406 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 125 332 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	88 766 386 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	798,64798	33 060,13	26 403 406
			ИТОГО				26 403 406
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000101	C203-1001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	1,3046	0,00	0
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	7,458	1 200,00	8 950
3	000257	C207-148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	7,56	95 182,00	719 576
4	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	4,374	1 080,00	4 724
5	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,9936	1 200,00	1 192
6	000536		КУЛЬТИВАТОРЫ НАВЕСНЫЕ С ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	МАШ-Ч	0,36	100 204,00	36 073
7	000542		ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ	МАШ-Ч	4,677	100 204,00	468 654
8	001070	C216-402	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	0,83	0,00	0
9	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,6432	0,00	0
10	001834	C201-311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,729	94 635,00	68 989
11	001836	C201-313	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,82	114 683,04	323 406
12	001853	C201-410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,0226	87 441,12	176 858
13	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	90,4176	3 118,20	281 940
14	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5759	0,00	0
15	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,312	10 558,15	34 969
			ИТОГО	СУМ			2 125 332
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							

1		В-ОПОРА	ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	ШТ	1	2 200 000,00	2 200 000
2		В-КРЕПЛЕН	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАН 70-95/2200 (РА 95-2000) ИЭК	ШТ	4	275 000,00	1 100 000
3		В-ТРУБА50	ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ Д 50ММ	КГ	3312	12 719,00	42 125 328
4		В-6ПРОВОЛКА	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛКА Д 6ММ ВЕС 0,22 КГ	КГ	350	9 500,00	3 325 000
5		В-4ПРОВОЛКА	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛКА Д 4ММ ВЕС 0,099 КГ	КГ	300	9 500,00	2 850 000
6		В-3ПРОВОЛКА	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛКА Д 3ММ ВЕС 0,056 КГ	КГ	300	9 500,00	2 850 000
7		В-50ТРУБ	ТРУБА ППР ХВС Д50ММ	М	60,6	41 975,00	2 543 685
8		В-50ОТВ	ОТВОД Д50ММ	ШТ	12	6 992,00	83 904
9		В-50АДАПТ	АДАПТОР Д50ММ	ШТ	1	43 700,00	43 700
10		В-50АДАПРАЗ	АДАПТОР РАЗЪЕМНЫЙ Д50ММ	ШТ	1	67 850,00	67 850
11		В-50КРАН	ШАРОВЫЙ КРАН Д50ММ	ШТ	3	64 400,00	193 200
12		В-50МУФТ	МУФТА Д50ММ	ШТ	5	4 600,00	23 000
13		В-50ОБРКЛ	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д50ММ	ШТ	1	117 645,00	117 645
14		В-50ЗАГ	ЗАГЛУШКА Д50ММ	ШТ	1	5 313,00	5 313
15	022007		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	15,3	450 000,00	6 885 000
16	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	11 500 000,00	51 750
17	030972	C111-404	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРК МА-015, ПФ-014	Т	0,0004	0,00	0
18	031226	C1113-79	ЛАК БТ-577	Т	0,0001	0,00	0
19	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00102672	0,00	0
20	031519	C1610-1045	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,000007	0,00	0
21	031524	C1113-158	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0019872	0,00	0
22	032208	C111-962	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,00003	0,00	0
23	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,01143	0,00	0
24	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000024	0,00	0
25	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	8,6112	6 800,00	58 556
26	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0013248	14 500 000,00	19 210
27	035318	C111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,071208	14 500 000,00	1 032 516
28	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,105	0,00	0
29	041439		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	ШТ	12	0,00	0
30	041712		ЧЕРЕНКИ	ШТ	450	35 000,00	15 750 000
31	041837		СМАЗКА ЭЭС	Т	0,000111	0,00	0
32	041896		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ	ШТ	0,1	0,00	0
33	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,0255	0,00	0
34	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	9,765	45 000,00	439 425
35	072581		СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) (КС-062-2)	ШТ	0,374	0,00	0
			ИТОГО	СУМ			81 765 082
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		4 088 254
			ВСЕГО	СУМ			85 853 336
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
1		В-ПРОВОД3Х10	ПРОВОД СИП 3Х10ММ	М	100	28 700,00	2 870 000
			ИТОГО	СУМ			2 870 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		43 050
			ВСЕГО	СУМ			2 913 050
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			88 766 386
			ВСЕГО	СУМ			117 295 123
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			22 286 073
			ИТОГО	СУМ			139 581 197

СОСТАВИЛ:



ЗАКАЗЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БЛАГОУСТРОЙСТВО ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАССЫ ТАШКЕНТ-БУХАРА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ АХИЛ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАССЫ ТАШКЕНТ-БУХАРА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ АХИЛ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E47-1-1-1	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М2	27	
1.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	7,56
1.2	000257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,28	7,56
2	E47-2-1-12	СПЛОШНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМЕ ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКОЙ НА ПОЧВАХ СРЕДНИХ	ГА	0,3	
2.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,9	2,97
2.2	000542	ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ	МАШ-Ч	10,89	3,267
2.3	001834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,43	0,729
2.4	001836	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,7	1,41
2.5	001853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОПЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,77	0,831
3	E47-2-11-3	ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА НА ГЛУБИНУ 46-60 СМ НА ПОЧВАХ СРЕДНИХ	ГА	0,3	
3.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,7	1,41
3.2	000542	ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ	МАШ-Ч	4,7	1,41
3.3	001836	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,7	1,41
4	E1-2-58-2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,15	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	280	42
5	E9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 МГ ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ	Т	3,312	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	21,82608
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,32	7,68384
5.3	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00102672
5.4	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0019872
5.5	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,0013248
6	E6-1-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,15	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	598,26	89,739
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,7	2,955
6.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	29,16	4,374
6.4	022007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	102	15,3
6.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,0045
6.6	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0762	0,01143
6.7	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,7	0,105
6.8	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	65,1	9,765
ЭЛЕКТРИКА					

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРИКА				
7	Е33-4-3-4	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38, 6-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	1
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,56
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,11
7.3	001070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	0,83
7.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28
7.5	030972	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРК МА-015, ПФ-014	Т	0,0004
7.6	031226	ЛАК БТ-577	Т	0,0001
7.7	032208	СМАЗКА СОЛИДОП ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,000030
7.8	041439	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	ШТ	12
7.9	041837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,0001
7.10	041896	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ	ШТ	0,1
7.11	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,02
8	В-ОПОРА	ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	ШТ	1
9	В-КРЕПЛЕН	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАН 70-95/2200 /РА 95-2000/ ИЭК	ШТ	4
10	Е33-4-9-5	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ ² С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 10 ОПОРАХ	КМ	0,11
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,76
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,11
10.3	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	11,86
10.4	001853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВт (Л.С.)	МАШ-Ч	7,56
10.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,69
10.6	031519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,000060
10.7	034035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,00022
10.8	041837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,0001
10.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05
10.10	072581	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) (КС-062-2)	ШТ	3,4
11	В-ПРОВОД3Х10	ПРОВОД СИП 3Х10ММ	М	100
УСТРОЙСТВО ВИНОГРАДНИКА				
12	Ц38-1-3-1 ШНК.ДОП.4	Г ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ	Т	3,312
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,34
12.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3
12.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1
12.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	27,3
12.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1
12.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6
12.8	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215
13	В-ТРУБА50	ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ Д 50ММ	КГ	3312
14	Ц8-2-303-7	МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ПРОВОДА ДЛЯ ВИНОГРАДНИКА ПО ШПАЛЕРАМ/ПРИМ ПОЗИ	КМ	9,957
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,5
15	В-6ПРОВОЛКА	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛКА Д 6ММ ВЕС 0,22 КГ	КГ	350
16	В-4ПРОВОЛКА	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛКА Д 4ММ ВЕС 0,099 КГ	КГ	300
17	В-3ПРОВОЛКА	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛКА Д 3ММ ВЕС 0,056 КГ	КГ	300
18	Е22-1-21-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,06
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,41
18.3	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	20,3
19	В-50ТРУБ	ТРУБА ППР ХВС Д50ММ	М	60,6
20	Е22-3-2-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	2,4
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,14

20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,62	6,288
20.3	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	2,6	6,24
21	В-50QTB	ОТВОД Д50ММ	ШТ	12	
22	В-50АДАПТ	АДАПТОР Д50ММ	ШТ	1	
23	В-50АДАПРАЗ	АДАПТОР РАЗЪЕМНЫЙ Д50ММ	ШТ	1	
24	В-50КРАН	ШАРОВЫЙ КРАН Д50ММ	ШТ	3	
25	В-50МУФТ	МУФТА Д50ММ	ШТ	5	
26	В-50ОБРКЛ	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д50ММ	ШТ	1	
27	В-50ЗАГ	ЗАГЛУШКА Д50ММ	ШТ	1	
28	Е47-2-44-7	ПОСАДКА ВРУЧНУЮ ЧЕРЕНКОВ	1000ШТ	0,45	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,4	4,23
28.2	041712	ЧЕРЕНКИ	ШТ	1000	450
29	Е47-2-56-1	КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ В МЕЖДУРЯДЬЯХ	КМ	1,44	
29.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,36
29.2	000536	КУЛЬТИВАТОРЫ НАВЕСНЫЕ С ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	МАШ-Ч	0,25	0,36
29.3	001853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,25	0,36

СОСТАВИЛ: _____

ЗАКАЗЧИК: _____



УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАССЫ ТАШКЕНТ-БУХАРА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ АХИЛ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
1	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М2	27
2	СПЛОШНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМЕ ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКОЙ НА ПОЧВАХ СРЕДНИХ	ГА	0,3
3	ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА НА ГЛУБИНУ 46-60 СМ НА ПОЧВАХ СРЕДНИХ	ГА	0,3
4	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,15
5	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М/Г ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ/	Т	3,312
6	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,15
ЭЛЕКТРИКА			
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРИКА			
9	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38, 6-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	1
12	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 10 ОПОРАХ	КМ	0,11
УСТРОЙСТВО ВИНОГРАДНИКА			
15	Г ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ/	Т	3,312
17	МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ПРОВОДА ДЛЯ ВИНОГРАДНИКА ПО ШПАЛЕРАМ/ПРИМ ПОЗ/	КМ	9,957
21	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,06
23	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	2,4
31	ПОСАДКА ВРУЧНУЮ ЧЕРЕНКОВ	1000ШТ	0,45
32	КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ В МЕЖДУРЯДЬЯХ	КМ	1,44

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
