



г. Навои ул. Гулбоғ-130, р/с 20208000300626315001 АТБ «Қишлоқ қурилиш банку» г. Навои,
МФО 00202, ИНН 304020794, ОКНХО 66000, контактный телефон: (90) 501 86 05.

Лицензия №002050 от 30.06.2016г., бессрочная.

Удостоверение аккредитации № ҚЛЭ-000082 от 02.07.2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «НАВОИ ПРОЕКТ ПРО»
Шаюмов М.М.
«12» сентября 2022 г.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №288/09-22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: « **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПАХТАЧИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: Педагогического колледжа Пахтачинского района .

Источник финансирования: *Собственное средство.*

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ООО «Навои-Дизайн».

Генподрядчик: *Подрядным способом.*

1. Основание для проектирования:

1.1. Дефектный акт.

1.2. Письмо заказчика № 01-59 от 06.09.2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению кабинета Министров от 11.06.03 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: « **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПАХТАЧИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и соответствии Постановлении Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261. Проведен расчёт стоимости в текущих ценах и

оставлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2022г. (1-квартал), по исходным данным и согласование цен.

Затрата труда рабочих-строителей принято чел/час – 19 338,75сум /час по исходным данным утвержденным заказчиком.

Прочие затраты подрядчика - 18%.

Транспортные расходы на материалы – 5%.

Прочие затраты заказчика (Пз) -5%.

Заявленная стоимость в текущих ценах с учетом НДС 111 562 401 сум без учета прочих затрат заказчика.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочей проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за I – квартал 2022г.

Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, №226 от 12.05.2004 года, № 54 от 5.02.1999 года, №444 от 15.10.2003 года «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектом в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Госкомархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за №129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10., ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госкомархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года №31. За стоимость строительных материалов, оборудования, мебели и инвентаря не учтенных КТЦ экспертиза ответственности не несет, функцию регулирования осуществляет заказчик.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №579 от 17.09.2021г. приложения №2 глава III, пункт 29 «Заказчик и проектная организация несут ответственность за качество муниципальных документов, предоставленных в экспертную организацию, точность исходных данных и принятых проектных решений»

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03.06-09 – «Инструкция о порядке проведения госэкспертизы проектов строительства и градостроительной документации» - настоящие правила подлежат применению все уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госкомархитектростроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства, применение настоящих правил носит рекомендательный характер.

Юридические лица, имеющие лицензии Госкомархитектростроя Республики Узбекистан на проведение экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением.

7.ВЫВОД:

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.) на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).


Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: « **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПАХТАЧИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ** » рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 111 562 401 (сто одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста один) сум с учетом НДС и без учета прочих затрат заказчика и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Главный эксперт



Шаюмов М.



"NAVOIY-DIZAYN"
MCHJ

ООО "НАВОИ-ДИЗАЙН"

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

*НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА ПАХТАЧИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ*

Основание: Дефектный акт

Книга – 1
Том-1

ЛОКАЛЬНАЯ И РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

г.Навои -2022 г.



ООО «НАВОИ-ДИЗАЙН» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендуемый сметный расчет **НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПАХТАЧИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ** составлен программным комплексом программным комплексом «**QURQIMATASOS-2005**» утвержденный приказом Госкомархитектростроя РУз запатентован удостоверением № 000947.

Расчёт произведен в соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений». Стоимость объекта рассчитана по ресурсному методу, а также на основании приложенного ведомость работ на остаточный объем.

Затраты на заработную плату приняты по каталогу Минстрой РУз за 1 квартал, что составляет 19338,75 сум/час с учётом отчисления на соц.страхование по Самаркандской области.

Цены на строительные материалы, материально технические ресурсы без учета транспортных расходов каталога текущих цен на строительные материалы за I-квартал 2022 год, выпускаемого Минстроем РУз и согласование цен заказчика, за изменение цен и стоимости цен на строительные материалы и конструкции проектный институт ответственности не несет.


Транспортные расходы принять 5% и складские расходы 1% от стоимости строительных материалов и конструкции согласно письма Госархитектростроя за №352/11-05 от 31.01.2011г.

Рекомендуемая сметная стоимость в текущих ценах, согласно расчёта с учетом НДС составляет: **111 562 400,67 сум.**

Составил



Шаюмов М.Д.



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Педагогического

колледжа Пахтачинского района

А.С.Тогаев

" " 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2022г.

г. Пахтачинского района


Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____

произвели осмотр на предмет определения объемов работ на текущий ремонт здание педагогического колледжа Пахтачинского района Самаркандской области и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	АКТОВЫЙ ЗАЛ		0
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,08
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100 КОРОБОК	0,04
4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,1222
5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,08
6	РАЗБОРКА ОБШИВКИ БАТАРЕЙ	100 М2 СТЕИ	0,124
7	ОТБИВКА ШПАКЛЕВКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН	100 М2	1,94
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 5 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,94
9	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	1,94
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,856
11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,94
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,08
13	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,568
14	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	1,94
15	УСТАНОВКА ЗАНАВЕСКИ ТИПА "ЖАЛЮЗЫ"	М2	24
16	УСТАНОВКА ШТОРОВ ДЛЯ СЦЕНЫ	М2	44
17	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ: АРМСТРОНГ	100 М2	0,15
18	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,15
19	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,484
20	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЙ	1,466
21	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,466
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT: БЕЗ ПРОКАЛИВАНИЯ СТЫКОВ (ЗАМКОВЫМ СПОСОБОМ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,466
23	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,484
24	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,04
25	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,04
26	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,2
27	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ	20

28	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100 М	1,2
29	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до: 6	100 М КАБЕЛЯ	1,2
30	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2.2X2,5	1000 М	0,12
31	КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА И ПРИЕМНАЯ		0
32	ОТБИВКА ШПАКЛЕВКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПОТОЛКОВ	100 М2	1,885
33	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2	1,885
34	РАЗБОРКА ОБШИВКИ БАТАРЕЙ	100 М2 СТЕН	0,136
35	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,45
36	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,633
37	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,633
38	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT: БЕЗ ПРОКАЛИВАНИЯ СТЫКОВ (ЗАМКОВЫМ СПОСОБОМ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,633
39	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,45
40	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,0429
41	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02
42	УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0429
43	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,042
44	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,02
45	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,03
46	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,06
47	СВЕТИЛЬНИК LED 12 W	ШТ	6
48	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100 М	0,36
49	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до: 6	100 М КАБЕЛЯ	0,36
50	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2.2X2,5	1000 М	0,036
51	ПРОЧИЕ		0
52	ОБШИВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ РЕШЕТКАМИ БАТАРЕЙ	100 М2	0,26
53	ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	М2	26

Бойженков. А.
Ильинков. Д.



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 470.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДАНИЕ НЕДОГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА НАХТАЧИНСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	13912800,00
2	Транспортные расходы на оборудование	272800,00
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	64136854,61
4	Транспортные расходы на материалы	2553625,22
5	Заготовительно-складские расходы на материалы	610725,04
6	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	15272100,53
7	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел. часах	789,71
8	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	750823,59
9	Итого прямые затраты	84072578,74
10	Прочие затраты подрядчика	12828760,17
11	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	309444,28
12	Итого с прочими затратами	97010783,19
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	97010783,19
14	НДС	14551617,48
15	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	111562400,67
16	Прочие затраты заказчика при строительстве 5%	4139426,95

От заказчика

От подрядчика

М. П.

М. П.

ДИРЕКТОР ООО "НАВОИ-ДИЗАЙН"

ШАЮМОВ М.



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПАХТАЧИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТОВЫЙ ЗАЛ							
	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТО В		0,08	904623,84	72369,91
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	3,6888	19338,75	71336,78
1.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,0744	13886,10	1033,13
2	E56-1-2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100 КОРОБОК		0,04	7586380,26	303455,21
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	382,36	15,2944	19338,75	295774,58
2.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	2,92	0,1168	59635,74	6965,45
2.4	01199	МОЛОТКИ ОТБИЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,84	0,2336	1397,12	326,37
2.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,028	13886,10	388,81
3	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1222	131029233,40	16011772,32
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	14,10432	19338,75	272760,00
3.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,78	0,46192	87403,33	40373,00
3.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,78	0,46192	13886,10	6414,21
3.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,83096	709,48	589,55
3.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,26517	63061,07	16722,16
3.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	1,27821	857,92	1096,60
3.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	12,22	959558,00	11725798,76
3.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,23462	16827000,00	3948018,05
4	E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2 ОТРЕМОНТИ РОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,08	8722956,55	697836,52
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	383,06	30,6448	19338,75	592632,13
4.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,0928	13886,10	1288,63
4.4	09210	ВОДА	МЗ	0,35	0,028	770,00	21,56
4.5	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	4,4	0,352	295154,00	103894,21
5	E53-1-1	РАЗБОРКА ОБШПВКИ БАТАРЕИ	100 М2 СТЕИ		0,124	277198,12	34372,57
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,3	1,5252	19338,75	29495,46
5.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,45	0,0558	87403,33	4877,11
6	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШПАКЛЕВКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕИ	100 М2		1,94	441310,28	856141,93
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	44,2708	19338,75	856141,93
7	E61-1-1	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕИ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 5 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,94	733184,90	1422378,70
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,58	57,3852	19338,75	1109758,04
7.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,6208	13886,10	8620,49
7.4	09210	ВОДА	МЗ	0,35	0,679	770,00	522,83
7.5	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,53	1,0282	295154,00	303477,34
8	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕИ	100 М2		1,94	271022,31	525783,27
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,99	23,2606	19338,75	449830,93
8.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0194	13886,10	269,39
8.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0582	63061,07	3670,15
8.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,029	0,05626	1280000,00	72012,80


9	E18-01-008-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СВОИМ КЛАССИФИКАЦИОННЫМ ПОДГОТОВКАМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ИДЕКОНОМИЧНОЕ ГАТЕЛИВНО ПОДОЗМУДЬ ПОИЩАМИ СТО ТАРАМИ	100 M2		1,856	1187573,22	2204135,89
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	33,0816	19338,75	1026531,79
9.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01856	13886,10	257,73
9.4	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,1856	63061,07	11704,13
9.5	11037	КРАСКИ ВОЗДУШНЫЕ ПОШОНЫЕ	Т	0,069	0,12806	9000000,00	1152576,00
9.8	11200	ПАИЛЕТКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0033	0,01021	1280000,00	13066,24
10	E18-01-008-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СВОИМ КЛАССИФИКАЦИОННЫМ ПОДГОТОВКАМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОИЩАМИ ГАТЕЛИВНО ПОДОЗМУДЬ ПОИЩАМИ СТО ТАРАМИ	100 M2		1,94	1071242,61	2078210,65
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,11	49,2954	19338,75	953311,42
10.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0194	13886,10	269,39
10.4	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,194	63061,07	12233,85
10.5	11037	КРАСКИ ВОЗДУШНЫЕ ПОШОНЫЕ	Т	0,063	0,12222	9000000,00	1099980,00
10.8	11200	ПАИЛЕТКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,003	0,0097	1280000,00	12416,00
11	E63-10-8	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,08	1833230,34	146658,43
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	66,33	5,308	19338,75	102650,08
11.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,008	13886,10	111,09
11.4	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0048	63061,07	302,69
11.6	11710	ПАИЛЕТКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0394	0,00315	1280000,00	4034,56
11.8	11231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0213	0,00172	23000000,00	39560,00
12	E63-11-8	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,568	1335099,27	758336,39
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,6	25,9008	19338,75	500889,10
12.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,0568	13886,10	788,73
12.4	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,03408	63061,07	2149,12
12.6	11710	ПАИЛЕТКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,02329	1280000,00	29808,64
12.8	11231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,00977	23000000,00	224700,80
13	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	1 100 M2		1,94	845649,90	1640560,81
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	84,39	19338,75	1631997,11
13.3	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,1358	63061,07	8563,69
14	СГ126-24	УСТАНОВКА ЗАНАВЕСКИ ТИПА "ЖАЛЮЗИ"	M2		24	110000,00	2640000,00
15	СГ126-44	УСТАНОВКА ШТОРОВ ДЛЯ СЦЕНЫ	M2		44	250000,00	11000000,00
16	E46-04-007-6	РАБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"	100 M2		0,15	1323731,63	198559,74
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	66,87	10,0305	19338,75	193977,33
16.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,2	0,33	13886,10	4582,41
7	E15-01-047-15	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100 M2 ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ		0,15	11285060,96	1692759,14
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	102,46	15,369	19338,75	297217,25
3	00321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,33	0,8025	792,43	635,93
4	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,114	13886,10	1583,02
5	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	4,58	0,687	63061,07	43322,96
6	010335	ПАИЛЕТЫ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	M2	100	15	90000,00	1350000,00
	E57-3-1	РАБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 M ПЛИНТУСОВ		0,484	72907,09	35287,03
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	1,82468	19338,75	35287,03
	E57-2-1	РАБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 M2 ПОКРЫТИЙ		1,466	222073,56	325559,83

9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	16,69774	19138,75	322913,42
9.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,19058	13886,10	2646,41
20	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		1,466	1391468,47	2039892,78
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,31	37,92168	19138,75	1120132,50
20.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,07	13,29662	343,73	7236,63
20.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	1,86382	13886,10	2583,42
20.5	09219	ВОДА	1 М3	3,5	3,131	770,00	1930,87
20.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-30	М3	2,04	2,99064	295134,00	882692,36
21	E11-01-034-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT; БЕЗ ПРОКАЛИВАНИЯ СТЫКОВ (ЗАМКОВЫМ СПОСОБОМ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,466	10838866,14	15449977,76
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,11	38,94726	19138,75	398481,32
21.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,38118	13886,10	322,83
21.4	02509	КРАТКОЖИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,46912	63061,07	29383,21
21.6	083171	СВУКОНВОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	149,332	3000,00	148396,00
21.7	85917	МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT	М2	104	152,464	94238,80	14168024,40
22	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		0,484	997247,89	482667,98
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	3,22144	19138,75	62137,10
22.3	00321	ДРЕЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	0,64372	792,44	310,10
22.4	01041	ШУРУПОВЕУТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	0,97284	709,48	690,21
22.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01452	63061,07	913,63
22.11	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	127,292	113,00	14384,00
22.12	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	48,884	8261,00	403830,72
23	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,04	1236063,88	49442,56
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,964	19138,75	18642,36
23.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	4	7700,00	30800,00
24	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,04	1546063,88	61842,56
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,964	19138,75	18642,36
24.2	46282	ШТАПСЫ ДЛИННЫ 1903 ТКВ	ШТ	100	4	10800,00	43200,00
25	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ		0,2	3159128,76	631825,75
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	32,66	19138,75	631603,58
25.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,016	13886,10	222,18
26		СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ		20	81217,00	1624340,00
27	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ; СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100 М		1,2	49120,43	58944,51
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,54	3,048	19138,75	38944,31
28	1108-02-147-4	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, вт. до: 6	100 М КАБЕЛИ		1,2	766793,38	920152,06
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,3	30,36	19138,75	587124,45
28.3	00513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-ЧАС	3,84	7,008	643,99	4513,08
28.4	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,22	1,464	78348,86	114702,73
28.5	00985	ДЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т	МАШ-ЧАС	5,84	7,008	17343,98	121546,61
28.6	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,22	1,464	61505,48	90044,02
28.9	33101	ШУРУПЫ С ПЕДУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00011	0,00011	16827000,00	2221,16
29		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С А.ПОМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000 М		0,12	2180870,00	261704,40
Итого по разделу " АКТОВЫЙ ЗАЛ"							64224968,71
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА И ПРИЕМНАЯ							
30	E46-02-009-2	ОТБЫВКА ШПАКЛЕВКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПОТОЛКОВ	100 М2		1,885	441310,28	831869,87
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	43,0157	19138,75	831869,87
31	E15-04-027-6	ШПАКЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2		1,885	362710,68	683709,63
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,5	31,1025	19138,75	601483,47
31.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01885	13886,10	261,75
31.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0754	63061,07	4754,80
31.5	31710	ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	ТН	0,032	0,06032	1280000,00	77209,60

Код	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сумма
32	Е53-1-1 РАЗБОРКА ОБЫШВКИ БАТАРЕИ	100 М2 СТЕН		0,136	277198,12	37698,94
32.1	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,3	1,6728	19338,73	32349,86
32.2	00762 КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,45	0,0612	87403,33	5349,08
33	Е57-3-1 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСОВ		0,45	71907,09	32808,19
33.1	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	1,6965	19338,73	32808,19
34	Е57-2-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,633	222073,56	140872,56
34.1	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	7,20987	19338,73	139429,87
34.3	01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,08229	13886,10	1142,69
35	Е11-01-011-01 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,633	1391468,47	880799,54
35.1	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	59,51	25,00983	19338,73	483658,83
35.3	00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	5,74131	545,73	3133,32
35.4	01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	0,80391	13886,10	11163,17
35.5	09219 ВОДА	М3	3,5	2,2153	770,00	1703,93
35.6	12102 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	2,04	1,29132	295154,00	381138,26
36	Е11-01-034-05 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT: БЕЗ ПРОКАЛКИВАНИЯ СТЫКОВ (ЗАМКОВЫМ СПОСОБОМ)	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,633	10538866,14	6671102,27
36.1	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,11	13,36263	19338,73	258416,36
36.3	01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,16438	13886,10	2283,37
36.4	02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,20256	63061,07	12773,65
36.6	083171 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 3 ММ	М2	102	64,566	3000,00	193698,00
36.7	85917 МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT	М2	104	65,832	94238,80	6203928,68
37	Е11-01-040-03 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		0,45	997247,89	448761,55
37.1	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	2,997	19338,73	57958,23
37.3	00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	0,5985	792,43	474,27
37.4	01041 ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	0,9045	709,48	641,72
37.5	02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0135	63061,07	851,32
37.11	35391 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	118,35	113,00	13373,55
37.12	44346 ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	45,45	8261,00	375462,45
38	Е56-10-1 СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,0429	701609,85	30099,06
38.1	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	1,55641	19338,73	30099,06
39	Е56-9-1 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,02	3715270,92	74305,42
39.1	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	3,586	19338,73	69348,76
39.3	00659 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	3,97	0,0794	59635,74	4735,08
39.4	01199 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,1586	1397,12	221,58
40	Е10-01-039-1 УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,0429	66782837,08	2864983,71
40.1	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	4,47361	19338,73	86514,06
40.4	00762 КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,66	0,07121	87403,33	6224,34
40.6	02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,08537	63061,07	5383,59
40.7	12146 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,0045	295154,00	1329,52
40.8	29917 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	4,29	643975,00	2762652,75
40.9	30405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00009	800000,00	720,72
40.10	30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00018	800000,00	1417,42
40.11	30654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,00069	1080000,00	741,31
41	Е61-7-1 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,042	8722956,55	366364,18
41.00001	00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	383,06	16,08852	19338,73	311131,87

01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,04872	13886,10	676,33
09210	ВОДА	МЗ	0,35	0,0147	770,00	11,32
43543	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	4,4	0,1848	295154,00	54344,46
E67-9-1	СМЕТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,02	1236063,88	24721,28
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,482	19338,75	9321,28
44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	2	7700,00	15400,00
E67-9-2	СМЕТА РОНТОК	100 ШТ		0,03	1546063,88	46381,92
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,723	19338,75	13981,92
46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	3	10800,00	32400,00
E67-8-2	СМЕТА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ		0,06	3159128,76	189547,73
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	9,798	19338,75	189481,07
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0048	13886,10	66,63
	СВЕТИЛЬНИК LED 12 W	ШТ		6	35043,00	210258,00
E67-1-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100 М		0,36	49120,43	17683,35
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,54	0,9144	19338,75	17683,35
Ц08-02-147-4	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до: 6	100 М КАБЕЛЯ		0,36	766793,38	276045,62
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,3	9,108	19338,75	176137,34
00513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-ЧАС	5,84	2,1024	643,99	1353,92
00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,22	0,4392	78348,86	34410,82
00983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т	МАШ-ЧАС	5,84	2,1024	17343,98	36463,98
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,22	0,4392	61505,48	27013,21
35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00011	0,00004	16827000,00	666,35
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000 М		0,036	2180870,00	78511,32
Итого по разделу " КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА И ПРИЕМНАЯ"						13906224,13
ПРОЧИЕ						
E10-01-012-2	ОБШИВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ РЕШЕТКАМИ БАТАРЕЙ	100 М2		0,26	416290,88	108235,63
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,3	4,758	19338,75	92013,77
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,1352	63061,07	8525,86
30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	1 ТН	0,0037	0,00096	8000000,00	7696,00
48028	ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	М2		26	96000,00	2496000,00
Итого по разделу " ПРОЧИЕ"						2604235,63
ИТОГО:						80735428,48
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						13912800,00
Транспортные расходы на оборудование						272800,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						54136854,61
Транспортные расходы на материалы						2553625,22
Заготовительно-складские расходы на материалы						510725,04
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						15272100,53
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						789,71
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						750823,59
Итого прямые затраты						84072578,74
Прочие затраты подрядчика						12628760,17
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства						309444,28
Итого с прочими затратами						97010783,19
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						97010783,19
НДС						14551617,48
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						111562400,67
Прочие затраты заказчика при строительстве 5%						4139426,95

Ставил: _____ ШАЮМОВ М.



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПАХТАЧИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	789,71498	19338,75	15272100,53
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						15272100,53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	19,03793	543,75	10389,95
2	00513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-ЧАС	9,1104	643,99	5867,01
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,04472	792,43	1620,30
4	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	0,1962	59635,74	11700,53
6	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,65013	87403,33	56823,53
7	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,9032	78348,86	149113,55
9	00983	ЛБЕБДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/	МАШ-ЧАС	9,1104	17343,98	158010,60
10	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	1,87734	709,48	1331,94
11	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3922	1397,12	547,95
12	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	5,41679	13886,10	75218,03
4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,83096	709,48	589,55
5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,649	63061,07	40926,63
6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,91133	63061,07	120530,20
7	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,9032	61505,48	117057,23
8	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,27821	857,92	1096,60
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						750823,59
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
		СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	шт	20	81217,00	1624340,00
		СВЕТИЛЬНИК LED 12 W	шт	6	35043,00	210258,00
		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2 2Х2,5	1000 М	0,156	2180870,00	340215,72
	030835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	15	90000,00	1350000,00
	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2 ММ	М2	214,098	3000,00	642294,00
	09210	ВОДА	М3	0,7217	770,00	555,71
	09219	ВОДА	М3	7,3465	770,00	5656,81
	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	4,28196	295154,00	1263837,62
	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,0045	295154,00	1329,52
	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	4,29	643975,00	2762652,75
	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	ТН	0,00096	8000000,00	7696,00
	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,00009	8000000,00	720,72
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00018	8000000,00	1417,42
	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	12,22	959558,00	11725798,76
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00069	1080000,00	741,31
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,25028	9000000,00	2252556,00

31700	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,01991	1280000,00	25482,24
31710	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,14302	1280000,00	183065,60
33301	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ТН	0,00017	16827000,00	2887,51
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ШТ	245,642	113,00	27757,55
43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	Т	0,01149	23000000,00	264260,80
44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	М3	1,565	295154,00	461916,01
44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	ШТ	6	7700,00	46200,00
46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	М	94,334	8261,00	779293,17
48028	ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	ШТ	7	10800,00	75600,00
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	М2	26	96000,00	2496000,00
85917	МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT	КГ	0,23462	16827000,00	3948018,05
		М2	218,296	94238,80	20571953,08
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					51072504,35
ОБОРУДОВАНИЕ					
СТ126-24	УСТАНОВКА ЗАНАВЕСКИ ТИПА "ЖАЛЮЗЫ"				
СТ126-44	УСТАНОВКА ШТОРОВ ДЛЯ СЦЕНЫ	М2	24	110000,00	2640000,00
		М2	44	250000,00	11000000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					13640000,00
Итого:					80735428,48
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь					13912800,00
Транспортные расходы на оборудование					272800,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					54136854,61
Транспортные расходы на материалы					2553625,22
Заготовительно-складские расходы на материалы					510725,04
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					15272100,53
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					789,71
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					750823,59
Итого прямые затраты					84072578,74
Прочие затраты подрядчика					12628760,17
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства					309444,28
Итого с прочими затратами					97010783,19
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					97010783,19
НДС					14551617,48
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					111562400,67
Прочие затраты заказчика при строительстве 5%					4139426,95

Составил:

ШАЮМОВ М.





Пахтачи Пахтачи педагогика коллежи

КОНКУРСНИНГ МАЪЛУМОТЛАРИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қондаларни ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	БУЮРТМАЧИ:	Пахтачи т педагогика коллежи
2	Танлов мавзуси ёки ном (предмети):	Пахтачи педагогика коллежини жорий таъмирлаш
3	Рақамли конкурса:	№
4	Буюртмачи манзили ва телефон рақами:	Самарқанд вилояти, Пахтачи тумани, А.Темур МФЙ Х.Олимжон кучаси тел: (94)229-43-43
5	Алоқа учун шахс:	Пахтачи педагогика коллежи директори: А.Тогаев(94)229-43-43- Хужалик ишлар мудир А.Бобожонов (66)230-40-47
6	Танлов эълон қилинган жой:	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси: www.xanid.uzex.uz
7	Танлов бўйича таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш жой манзили:	Самарқанд вилояти, Пахтачи тумани, А.Темур МФЙ, Пахтачи педагогика коллежи маъмурий биноси I-кават Фаоллар зали
8	Танловда қуйидаги таклифчилар иштирок этиши мумкин ва уларга қўйиладиган талаблар:	"Танловда иштирок этиш истагида бўлган талабгорлар қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишлари шарт. -Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари). -Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий қафолат хати билан катнашмоғи лозим;Шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд, шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эга, (ишнинг, хизматнинг) муқобил вариантларига йўл қўйилса, лотни алмаштириш бўйича муқобил таклифларни баҳолаш тартибининг тавсифи; техник топширик, Корхонанинг бир йиллик касса айланмаси (касса оборот), ишчилар сони, солиқлар ва йнгимларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ва инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаган танловда иштрок этиш ниятини билдирган маҳаллий ва хорижий юридик шахслар
9	Лицензияланган иш турлари	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатларига аниқлик киритиш учун ариза топшириш муддати	Танлов таклифини топшириш муддатидан 2 кун олдин
11	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари тугаган кундан бошлаб камида 10 кун
12	Танлов бўйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади

13	Танлов бўйича таклифларни бериш тартиби	Танлов иштирокчиларининг таклифлари эълонда белгиланган тартиб асосида танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган манзилга муҳрланган конвертларда (конвертнинг елимланган жойига иштирокчининг муҳри босилади) тақдим этилади, унда техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлигига оид маълумотлар техник ва тижорат таклифлари билан бирга бўлиши керак. Танловда иштирокчилари таклифларини тақдим этган ҳужжатларда, корхонанинг лицензияси ёки гувоҳномаси, раҳбар Ф И Ш, тақдим қилинган хатда ёки конверт устида боғланиш учун тел. рақам ва алббата ЛОТ рақами кўрсатилиши керак.ЛОТ рақам кўрсатилмаган таклиф (конверт) танловда иштирок этмайди.
14	Танлов бўйича таклифларни баҳолаш вақти	Танлов таклифини баҳолаш муддати, танлов таклифларини қабул қилиш тугаган кундан бошлаб 3 кундан ортиқ эмас
15	Буюртмачининг танлов бўйича таклиф қиладиган энг юқори нархи:	111562401 сўм
16	Буюртмачи томонидан ишларни тугатиш учун қўйилган муддат	7 кун
17	Молиялаштириш манбан ва шакли	Бюджет маблағлари ҳисобидан
18	Молиялаштириш шартлари	Пул кўчириш йўли орқали олдиндан 30 % аванс тўлови амалга оширилади қолган 70 % махсулот етказилгандан сунг молиялаштирилади
19	Танловга таклифлар бериладиган тил :	Ўзбек тили, рус тили
20	Шартнома баҳосини ва ижрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта	Ўзбекистон сўми

Бош ҳисобчи

О.Шарипов