

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
при устройстве бетонного пола, косметического ремонта стен и потолка, ремонт
кровли, устройство освещения и окраска металлоконструкций
складского помещения «В» ООО «Sergeli-Avtotexxizmat»
находящегося по адресу г.Ташкент, Сергели-4, улица Обихаёт-39

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Устройство бетонного пола склада: площадью - 3460 м²
2. Косметический ремонт стен и потолка склада – 6910 м²
3. Ремонт кровли склада- 120 м²
4. Окраска металлоконструкций склада - 226 м²
5. Реконструкция ворот склада с последующей окраской - 65м²
6. Перенос линии освещения склада – 290 м
7. Устройство новой линии освещения – 380м
8. Монтаж светильников - 42 шт

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Необходимо выполнение следующих основных работ:

1. При устройстве бетонного пола:
 - Изоляция существующих железобетонных конструкций от бетонного пола (колонны, стеновые панели) – 360 м²
 - Устройство бетонного пола: $S_{\text{общ}} = 3460 \text{ м}^2$
 - Подстилающий слой из бетона класс В 22.5 (М300) толщиной – 120 мм, армированный сетками 15 x15 см, А1 диам.3 мм = 3780 м²
 - Устройство покрытий наливных полов, составом из сухих смесей «ТОППИНГ», сухая смесь на кварцевом заполнителе для упрочнения бетонных оснований- 3 мм = 3460 м²
 - Нарезка деформационных швов в бетонном полу – 1493 м
 - Шлифовка поверхности пола = 3460 м²
2. При устройстве косметического ремонта:
 - Очистка стен и потолка от старой побелки – 6910 м²
 - Заделка швов цементным раствором и частичная шпатлевка – 1500 м
 - Известковая побелка стен и потолка за 2 раза -6910 м²
3. При устройстве ремонта кровли:
 - Очистка старого покрытия кровли – 120 м²
 - Нанесение мастики в местах ремонта – 120 м²
 - Ремонт кровли из фольгоизола – 120 м²

<p>4. При окраске металлоконструкций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Очистка металлоконструкций от ржавчины - 162 м² - Устройство грунтовки в один слой – 226 м² - Окраска металлоконструкций нитроокраской в 2 слоя – 226м² <p>5. При реконструкции ворот:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обрезка металлоконструкции ворот до нужного размера - Установка металлических роликов и направляющих для раздвижных ворот - Очистка от старой краски и с последующей покраской за 2 раза - 65 м² <p>6. Перенос существующих линий освещения по месту расположения стеллажей - 290 м</p> <p>7. Устройство новой линии освещения – 380 м с тросовой натяжкой</p> <p>8. Монтаж осветительных приборов – 42 шт</p>
<p>Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ</p>
<p>Объект расположен на территории предприятия ООО «Sergeli-Avtotexhizmat» по адресу: г.Ташкент, Сергели-4, улица Обихаёт-39</p>
<p>Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР</p>
<p>Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком до начала производства работ.</p>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

<p>Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ</p>
<p>Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям:</p> <p>«Изоляция существующих железобетонных конструкций от бетонного пола (колонны, стеновые панели)»</p> <p>Е0601-013-01 «Устройство подливки толщиной 20 мм»</p> <p>Е2706-009-01 «Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие»</p> <p>ЕНА-1 «Сетка дорожная 15x15ХВР-1 Д-3,0мм»</p> <p>Е0601-013-02 К=8 «На каждые 10 мм изменения толщины добавить 100мм»</p> <p>Е1101-056-01 Минстрой РУз 05.01.21 N9 «Устройство покрытий наливных составом из сухих смесей толщиной 3 мм (затирка пола)»</p> <p>ЕНА-2 «Сухая напольная смесь top garaunt natural. серая в мешках 25кг»</p> <p>«Нарезка деформационных швов в бетонном полу»</p> <p>«Шлифовка поверхности пола»</p> <p>Все работы производить согласно СНиП, оплата будет произведена по фактически выполненным объемам работ.</p>

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

В соответствии с ремонтной ведомостью № РВ-40/4 от 29.06.2012 и локальной сметой 1С/2015.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ремонтной ведомостью № РВ-40/4 от 29.06.2012 и локальной сметой 1С/2015. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок начала выполнения работ – в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 15.10.2022 г.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии - 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.

Председатель правления ООО «Sergeli-Avtotexxizmat»

Бахтинуров Х.А.

М.П.

Начальник ПТО ООО «Sergeli-Avtotexxizmat»

Махаматбаев Э.С.