

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

на №3 УЙ КИРИШ ЙУЛАГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛКА СТЕН /2 ЭТАЖ,КОРИДОР/							
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕНОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,48		
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	9,984		
2	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,06		
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,84	12,1104		
2.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,71	0,0426		
2.3	09210	ВОДА	М3	0,35	0,021		
2.4	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,132		
3	E62-25-7	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,54		
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	12,744		
3.2	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	100	54		
4	E15-02-039-05	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		0,54		
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	226	122,04		
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	0,2484		
4.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,1242		
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,1242		
4.5	09219	ВОДА	М3	0,08	0,0432		
4.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	10,8		
4.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,27		
4.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0054		
4.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	20,52		
4.10	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	189		
5	37923	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ ТОЛЩИНА 45 ММ (РУЛОННЫЙ)	ШТ		6		
6	E15-04-024-8	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=400ММ)	100 М2		0,101		
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,12	2,13312		
6.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0267	0,0027		
6.3	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0103	0,00104		
6.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,00808		
6.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,21	0,02121		
Итого по разделу " ОТДЕЛКА СТЕН /2 ЭТАЖ,КОРИДОР/"							
ОГРАЖДЕНИЯ /2 ЭТАЖ КОРИДОР/							
7	E53-1-6	РАЗБОРКА СТЕН БРЕВЕНЧАТЫХ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ	100 М2 СТЕН		0,35		
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	101,8	35,63		
8	E08-04-003-03	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ: 200 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,35		
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,19	28,0665		

8.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,52	0,882		
8.3	09219	ВОДА	МЗ	0,0828	0,02898		
8.4	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	409,98	143,493		
8.5	19416	БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СТЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ	МЗ	20,2	7,07		
9	Е62-25-7	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНывАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ"	100 М2 ОБРАБОТАН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,78		
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	18,408		
9.2	31102	КЛЕЙ ПЛИТочный «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	100	78		
10	Е15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,78		
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	11,2242		
10.2	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,0075	0,00585		

10.3	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,04602		
11	Е15-04-024-8	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=400ММ)	100 М2		0,16		
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,12	3,3792		
11.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0267	0,00427		
11.3	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0103	0,00165		
11.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,0128		
11.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,21	0,0336		
Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЯ /2 ЭТАЖ КОРИДОР/"							

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СВЯЗЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА							
12	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	Т		0,185		
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	16,835		
12.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,2035		
12.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	27,3	5,0505		
12.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,0925		
12.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,185		
12.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	0,481		
12.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00398		
12.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,0925		
13	04505	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМАУГОЛЬНАЯ СЕЧ.40Х40Х1,7 ММ	ТН		0,185		
14	Е09-03-013-1	МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	Т		0,185		
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,11	10,38035		
14.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,07	0,01295		
14.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0003	0,00006		
15	Е15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,128		
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	9,09568		
15.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00128		
15.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00315		
15.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,3456		
15.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0384		
Итого по разделу " ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СВЯЗЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА"							
УСИЛЕНИЯ(ЗАМЕНА) ДЕРЕВЯННЫЙ КОЛОННА							
16	Е10-01-002-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫЙ КОНСТРУКЦИЯ СТОЙКИ	МЗ		0,38		
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	9,1542		

16.2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00274		
16.3	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	1,04	0,3952		
16.4	41268	ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ	ТН	0,005	0,0019		
17	Е15-04-024-1	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТОЙКИ	100 М2		0,078		
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,05	2,1879		
17.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,027	0,00211		
17.3	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0084	0,00066		
17.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00039		
17.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,00624		

17.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,33	0,02574		
Итого по разделу " УСИЛИНИЯ(ЗАМЕНА) ДЕРЕВЯННЫЙ КОЛОННА"							
ПОТОЛОК							
18	Е15-01-052-1	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНАМИ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2		0,72		
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	387,13	278,7336		
18.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	41,4	29,808		
18.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	59,28	42,6816		
18.4	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35	ТН	0,0146	0,01051		
18.5	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	М	0,0025	0,0018		
18.6	35416	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ	М2	108	77,76		
18.7	40968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	ТН	0,083	0,05976		
18.8	49329	ПРОФИЛЬ 60Х2,7Х0,61	М	510	367,2		
18.9	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	216		
18.10	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	86,4		
18.11	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	51,84		
18.12	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	51,84		
18.13	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	108		
19	Е62-25-7	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100 М2 ОБРАБОТАН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,72		
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	16,992		
19.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	72		
20	Е15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,72		
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	38,808		
20.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,04968		
20.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,6048		

20.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2232		
21	44084	ДЕТАЛИ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М		42		
Итого по разделу " ПОТОЛОК"							
ПОЛ							
22	Е11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ЧАСТИЧНЫЙ/	100 М2 СТЯЖКИ		0,767		
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	31,17855		
22.2	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	2,04	1,56468		
23	Е15-04-024-8	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА	100 М2		0,767		
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,12	16,19904		
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,04602		
23.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00767		
23.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,03835		
23.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0267	0,02048		
23.6	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0103	0,0079		
23.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00384		
23.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0004	0,00031		
23.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,06136		
23.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,21	0,16107		
Итого по разделу " ПОЛ"							
ОСВЕЩЕНИЯ /КОРИДОР 2 ЭТАЖ/							
24	Е67-9-1	СМЕНА (УСТАНОВКА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,03		
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,723		
24.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	3		
25	Ц10-06-037-12	УСТАНОВКА КОРОБКА	100 ШТ		0,03		
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,72	0,7416		
26		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		3		
27		КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196	ШТ		3		
28	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,3		
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	11,1		
28.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,39		

28.3	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	8,4		
29	92794	ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М		0,03		
30	Ц08-03-594-3	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК	100 ШТ		0,03		

30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	169	5,07		
31	99513	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WТ, 220 V	ШТ		3		

Итого по разделу "ОСВЕЩЕНИЯ /КОРИДОР 2 ЭТАЖ/"

НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (КОРИДОР 2 ЭТАЖ)

32	Е33-04-040-1	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 3-Х ПРОВОДОВ	ОПОРА		1		
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	1,27		
32.2	00101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	0,35	0,35		
33	Е34-02-036-1	УСТАНОВКА ТРАВЕРС: ЧЕТЫРЕХШТЫРНЫХ НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОРАХ ОДИНАРНЫХ	1 ТРАВЕРСА		1		
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,75	0,75		
33.2	39704	БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ, ДЛИНОЙ ДО 600 ММ	ТН	0,00056	0,00056		
33.3	39707	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5.8	ТН	0,00015	0,00015		
33.4	39810	ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ	КГ	1,22	1,22		
34	39828	ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ	ШТ		1		
35	99582	ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ	ШТ		4		
36	Е33-04-008-2	ПОДВЕСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: ВРУЧНУЮ	1 КМ НЕИЗОЛИР ОВАННОГО ПРОВОДА		0,04		
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,4	0,976		
37	45082	ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2	М		40		
38	Ц08-02-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М		0,6		
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,6	30,96		
38.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	ТН	0,00065	0,00039		
38.3	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	16,5	9,9		
39		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х16+1Х10	1000 М		0,06		
40	46191	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 40Х25 ММ	М		45		

Итого по разделу " НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (КОРИДОР 2 ЭТАЖ)"

РЕМОНТ Ж/Б ЛЕСТНИЦА

41	Е09-03-030-1	РЕМОНТ (МОНТАЖ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦ ИИ		0,015		
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,13	0,58695		

41.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,29	0,00435		
41.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	6,71	0,10065		
41.4	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,004	0,00006		
41.5	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07	0,00105		
42	50781	АРМАТУРА ГЛАДКИЙ	ТН		0,015		
43	Е15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,124		
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	8,81144		
43.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 011	ТН	0,0246	0,00305		
43.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,3348		
44	Е62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,216		
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	4,4928		
45	Е62-25-7	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ"	100 М2 ОБРАБОТАН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,24		
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	5,664		
45.2	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	180	43,2		
46	Е15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,24		
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	3,4536		

46.2	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,0075	0,0018		
46.3	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,01416		
47	E15-04-024-8	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ВЕРХНИЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА	100 М2		0,051		
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,12	1,07712		
47.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0267	0,00136		
47.3	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0103	0,00053		
47.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,00408		

				Итого по разделу "РЕМОНТ Ж/Б ЛЕСТНИЦА"			
ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОР							
48	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА		0,018		
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	3,85776		
49	E01-02-060-2	ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЕ	100 МЗ		0,018		

49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,8	1,1124		
50	E310-1030	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 30 КМ	ТОННА		1,8		
50.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,0613	0,11034		
50.2	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,0613	0,11034		

[illegible]

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

на №3 УЙ КИРИШ ЙУЛАГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	765,93041		
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,40476		
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	0,35		
2	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,11034		
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	30,69		
4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,0426		
5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,20785		
6	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,1136		
7	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,13315		
8	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	5,0505		
9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03835		
10	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1242		
11	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0925		
12	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,185		
13	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	42,6816		
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ /0,3Х16+1Х10	1000 М	0,06		
2		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	3		
3		КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196	ШТ	3		
4	04505	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМАУГОЛЬНАЯ СЕЧ.40Х40Х1,7 ММ	ТН	0,185		
5	09210	ВОДА	М3	0,021		
6	09219	ВОДА	М3	0,07218		
7	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	143,493		
8	19416	БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СТЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ	М3	7,07		
9	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,00765		
10	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	72		
11	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35	ТН	0,01051		
12	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00274		
13	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,39		
14	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,06018		
15	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,04968		
16	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,03711		
17	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	175,2		
18	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	10,8		
19	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,01177		
20	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,6804		
21	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,00423		
22	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	М	0,0018		
23	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,481		
24	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	ТН	0,00039		
25	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00006		
26	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00006		
27	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,00398		
28	35416	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ	М2	77,76		
29	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00031		
30	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,96736		

31	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,3952		
32	37923	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ ТОЛЩИНА 45 ММ (РУЛОННЫЙ)	ШТ	6		
33	39704	БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ, ДЛИНОЙ ДО 600 ММ	ТН	0,00056		
34	39707	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5.8	ТН	0,00015		
35	39810	ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ	КГ	1,22		
36	39828	ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ	ШТ	1		
37	40968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	ТН	0,05976		
38	41268	ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ	ТН	0,0019		
39	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,132		
40	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,50862		
41	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	3		
42	44084	ДЕТАЛИ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	42		
43	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	20,52		
44	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	189		
45	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,00105		
46	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,56468		
47	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,0925		

48	45082	ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2	М	40		
49	46191	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 40Х25 ММ	М	45		
50	49329	ПРОФИЛЬ 60Х2,7Х0,61	М	367,2		
51	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	216		
52	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	86,4		
53	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	51,84		
54	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	51,84		
55	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	108		
56	50781	АРМАТУРА ГЛАДКИЙ	ТН	0,015		
57	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	18,3		
58	92794	ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,03		
59	99513	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WТ, 220 V	ШТ	3		
60	99582	ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ	ШТ	4		

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						
Итого:						
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						
Итого прямые затраты						