

Республика Узбекистан Хорезмская область

ООО «PIXART»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

«Текущий ремонт школа № 35 в Турткульском районе РК.»  
Локально-ресурсная ведомость

Директор  
ООО «PIXART»



Искандаров .Б

г. Ургенч – 2022 год

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на «Текущий ремонт школы № 35 в Турткульском районе РК», разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г. за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Турткульском районе.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на 1 кв 2022г. и согласования заказчиком цен материалов ресурсов.

Среднечасовая заработная плата – 18961,43 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12 %).

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 5 %.

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 20,87%.

Прочие затраты заказчика – 5%.

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

«Текущий ремонт школа № 35 в Турткульском районе РК.»

Трудозатрат по ресурсной смете

443,789650 чел.час

Основной заработная плата рабочих-строителей

443,789650

x

16929,848

/

1000

7513,291 тыс. сум

Отчисления на социального страхования 12% от основной заработный платы:

7513,291

x

12%

901,595 тыс. сум

Основной заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

7513,291

плюс

901,595

8414,886 тыс. сум

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪКТОВ	Затрат труда рабочих ч/час	Строит . Машины и механизмы	Строит . Материалы конст-рукции	перевозка грунта	Оборудование	Итого прямых затрат
	з/п с отчислением					
ремонтные работы	443,790 8 414,886	52,993	17 541,651		0,000	26 009,531
<b>ИТОГО</b>	443,790 8 414,886	52,993	17 541,651		0,000	26 009,531
Заготовительно-складские расходы -2% на оборудование -1,2%			350,833		0,000	350,833 0,000
Транспортные услуги на стр.материлы-5% на оборудование -2%			877,083		0,000	877,083 0,000
<b>Итого</b>	443,790 8 414,886	52,993	18 769,567		0,000	27 237,447
Прочие затраты подрядчика 20,87%	27 237,447		x	20,87%		5 684,455
<b>итого</b>						32 921,902
Страхование строительства -0,32%						105,350
<b>итого</b>						33 027,252
НДС -15%						4 954,088
<b>Итого</b>						ИТОГО расчетная стартовая стоимость с НДС составляет 37 981,340
Прочие затраты заказчика			Затраты на ПИР			1 361,872
			Затраты на экспертизу			690,000
<b>Итого</b>			Стоимость в текущих ценах с НДС составляет	С	Прочие затраты заказчика	40 033,212

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



ЗАКАЗЧИК



ИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Текущий ремонт школа № 35 в Турткульском районе РК.»

ЭКТ №

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
НА «Текущий ремонт школа № 35 в Турткульском районе РК.»

ИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт школа № 35 в Турткульском районе РК.»

УВАНИЕ:

Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
			На ед измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>					
<b>1 E62-41-1</b>	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>	<b>100 M2</b>		<b>2,729</b>	<b>394397,74</b>	<b>1076311,44</b>
1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч				
2 6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	20,8	56,7632	18961,43	1076311,44
<b>2 E15-02-019-07</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН // 5ММ //</b>	<b>100M2</b>		<b>2,729</b>	<b>2153134,58</b>	<b>5875904,27</b>
1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	152,824	18961,43	2897761,58
2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,5458	0	(0)
3 521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,67	4,55743	950	4329,56
4 9219	ВОДА	М3	0,63	1,71927	0	0,00
5 12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	2,251425	1180000	2656681,50
6 31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	T	0,018	0,049122	6456000	317131,63
<b>3 E15-02-019-11</b>	<b>НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА</b>	<b>100M2</b>		<b>2,729</b>	<b>-961579,00</b>	<b>-2624149,09</b>
1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-25	-68,225	18961,43	-1293643,56
2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,1	-0,2729	0	(0)
3 521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-0,835	-2,278715	950	-2164,78
4 9219	ВОДА	М3	-0,315	-0,859635	0	0,00
5 12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-0,4125	-1,1257125	1180000	-1328340,75
<b>4 E15-02-019-09</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,208</b>	<b>3799739,33</b>	<b>790345,78</b>
1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	20,61488	18961,43	390887,60
2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,01872	0	(0)
3 521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,96	0,61568	950	584,90
4 9219	ВОДА	М3	1,12	0,23296	0	0,00
5 12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	1,461	0,303888	1180000	358587,84
6 31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	T	0,03	0,00624	6456000	40285,44
<b>5 E15-02-019-13</b>	<b>НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-09 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,208</b>	<b>-1709075,78</b>	<b>-355487,76</b>
1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-44,6	-9,2768	18961,43	-175901,39
2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,185	-0,03848	0	(0)
3 521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-1,48	-0,30784	950	-292,45
4 9219	ВОДА	М3	-0,56	-0,11648	0	0,00
5 12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-0,7305	-0,151944	1180000	-179293,92
<b>E15-04-034-01</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ И ОТКОСОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ</b>	<b>100M2</b>		<b>2,937</b>	<b>2692986,83</b>	<b>7909302,33</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,01	158,62737	18961,43	3007801,77
9219	ВОДА	М3	0,44	1,29228	0	0,00
2989	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" (ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	293,7	0	0,00
31088	КРАСКА SAND-TEX	КГ	60,6	177,9822	19500	3470652,90
34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	7,3425	25000	183562,50
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2	5,874	32000	187968,00
38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	74,5998	14200	1059317,16
<b>E15-01-091-03</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ТУНУКАПОНД БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,341</b>	<b>4155463,76</b>	<b>1417013,14</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	192,84	65,75844	18961,43	1246874,06
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,85	0,28985	0	(0)
2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	7,3656	851	6268,13
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	60	20,46	1176	24060,96
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	818,4	150	122760,00
29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	68,2	250	17050,00
<b>C111-29109</b>	<b>ТУНУКАПОНД ИЗ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА ТОЛШ 0,3ММ"</b>	<b>M2</b>		<b>34,1</b>	<b>70000,00</b>	<b>2387000,00</b>
<b>C112-65</b>	<b>РЕЙКА РАЗМЕРОМ 40x40ММ</b>	<b>M3</b>		<b>0,32</b>	<b>4336320,00</b>	<b>1387622,40</b>

10	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		1,118	1602006,21	1791042,94
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	48,633	18961,43	922151,23
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,07826	0	(0)
3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,010062	3576000	35981,71
4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	3,8012	145000	551174,00
5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,035	0,03913	7200000	281736,00
	РАЗДЕЛ	БЕТОННАЯ ДАРОЖКА					
11	E27-04-001-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ	100М3		0,05	14087761,91	704388,10
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	1,08	18961,43	20478,34
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	0,123	72437	8909,75
3	9219	ВОДА	М3	7	0,35	0	0,00
4	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	100	5	135000	675000,00
12	E27-06-017-1	УСТРОЙСТВО БТОННЫХ ПОКРЫТИИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 16 СМ//ТОЛЩИНОЙ 10СМ//	1000М2		0,072	122041136,02	8786961,79
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	267	19,224	18961,43	364514,53
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,7	0,1224	72437	8866,29
3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	17,4	1,2528	655	820,58
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,59	0,04248	54548	2317,20
5	9219	ВОДА	М3	178	12,816	0	0,00
6	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,09	0,00648	3821611	24764,04
7	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	10,2	0,7344	135000	99144,00
8	31901	ГИДРОИЗОЛ	М2	45,5	3,276	12500	40950,00
9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	12	0,864	5694	4919,62
10	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 /М150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ .	М3	162	11,664	692924	8082265,54
11	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫИ 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 26-06-017-1	М3	40	2,88	55000	158400,00
12	E27-06-017-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫИ 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 26-06-017-1	1000М2		0,072	-43565615,00	-3136724,28
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-31,02	-2,23344	18961,43	-42349,22
2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	-0,18	-0,01296	54548	-706,94
3	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	-3,9	-0,2808	135000	-37908,00
4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	-6	-0,432	5694	-2459,81
5	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 /М150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ .	М3	-61,2	-4,4064	692924	-3053300,31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				26009531,06
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				0,00
		ИТОГО	Сум				26009531,06
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				0,00
		ВСЕГО	Сум				26009531,06

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**  
**НА «Текущий ремонт школа № 35 в Турткульском районе РК.»**

ИМЕНОВАНИЕ:

Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
					в текущем уровне	
					на ед. изм	общая
2	3	4	5	6	7	8
		<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	443,78965	18961,43	8414886,38
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,62125	0,00	0,00
		<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>8414886,38</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
112	C C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,2454	72437,00	17776,04
404	C C211-1301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	1,2528	655,00	820,58
521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,586555	950,00	2457,23
2209	C C213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	7,3656	851,00	6268,13
2499	C C-2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02952	54548,00	1610,26
2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	20,46	1176,00	24060,96
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>52993,19</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	2,729	0,00	0,00
9219	C C140-9219	ВОДА	М3	15,434395	0,00	0,00
12373	C C12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,2776565	1180000,00	1507634,67
29109	C C111-29109	ТУНУКАПОНД ИЗ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА ТОЛШ 0,3ММ"	М2	34,1	70000,00	2387000,00
29160	C C111-29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	818,4	150,00	122760,00
29161	C C111-29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	68,2	250,00	17050,00
2989	C C2989	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" (ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	293,7	0,00	0,00
30135	C C111-9010	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,00648	3821611,00	24764,04
30659	C C140-30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,4536	135000,00	61236,00
31088	C C111-31088	КРАСКА SAND-TEX	КГ	177,9822	19500,00	3470652,90
31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,055362	6456000,00	357417,07
31901	C C111-1564	ГИДРОИЗОЛ	М2	3,276	12500,00	40950,00
31929	C C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	0,432	5694,00	2459,81
34402	C C111-34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	7,3425	25000,00	183562,50
35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	5,874	32000,00	187968,00
36065	C C112-65	РЕЙКА РАЗМЕРОМ 40x40ММ	М3	0,32	4336320,00	1387622,40
38725	C C112-65	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	74,5998	14200,00	1059317,16
43113	C C140-43113	ЩЕБЕНЬ	М3	5	135000,00	675000,00
44082	C C112-9084	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,010062	3576000,00	35981,71
45013	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 /М150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	7,2576	692924,00	5028965,22
45049	C C140-45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	2,88	55000,00	158400,00
51622	C C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,8012	145000,00	551174,00
63944	C C113-9231	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,03913	7200000,00	281736,00
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>17541651,48</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>26009531,06</b>
		<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА</b>	<b>СУМ</b>			<b>0,00</b>
		<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>26009531,06</b>
		<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>СУМ</b>			<b>0,00</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>26009531,06</b>

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт школа № 35 в Турткульском районе РК.

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии: \_\_\_\_\_, завхоз  
 \_\_\_\_\_ гл.бухгалтер \_\_\_\_\_, составили настоящий акт о том, что, нами было осмотро  
 \_\_\_\_\_ на предмет текущего ремонт. В результате этого осмотра были выявлены  
 нижеследующие виды ремонтно-строительные работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	3	4	5
	<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>		
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,729
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН // 5ММ //	100M2	2,729
3	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕН за 5 Раза	100M2	2,729
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,208
5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-09 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,208
6	ОКРАСКА ФАСАДОВ И ОТКОСОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	2,937
7	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ТУНУКАПОНД БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100M2	0,341
8	ТУНУКАПОНД ИЗ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА ТОЛШ 0,3ММ"	M2	34,1
9	РЕЙКА РАЗМЕРОМ 40x40ММ	M3	0,32
10	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	1,118
	<b>БЕТОННАЯ ДАРОЖКА</b>		
11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,05
12	УСТРОЙСТВО БТОННЫХ ПОКРЫТИИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 16 СМ/ТОЛЩИНОЙ 10СМ//	1000M2	0,072
13	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 26-06-017-1	1000M2	

*[Handwritten signature]*

Гл.бухгалтер

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



2022 г.

**Протокол согласования стоимость материалов и оборудования.**


**Текущий ремонт школа № 35 в Турткульском районе РК.**

№	Код ресурса и признак	Наименование	Единица измерения	Сметная стоимость, сум
				в текущем уровне на ед. изм
1	2	4	5	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18961,43
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00
<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>			<b>СУМ</b>	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	72437,00
2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	655,00
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	950,00
4	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	851,00
5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	54548,00
6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1176,00
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>			<b>СУМ</b>	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0,00
2	9219	ВОДА	М3	0,00
3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1180000,00
4	29109	ТУНУКАПОНД ИЗ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА ТОЛШ 0,3ММ"	М2	70000,00
5	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	150,00
6	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	250,00
7	2989	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "СРАУЗИТ" (ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	0,00
8	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	3821611,00
9	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	135000,00
10	31088	КРАСКА SAND-ТЕХ	КГ	19500,00
11	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	6456000,00
12	31901	ГИДРОИЗОЛ	М2	12500,00
13	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	5694,00
14	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	25000,00
15	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	32000,00
16	36065	РЕЙКА РАЗМЕРОМ 40x40ММ	М3	4336320,00
17	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	14200,00
18	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	135000,00
19	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	3576000,00



20	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 /М150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ ,	М3	692924,00
21	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	55000,00
22	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	145000,00
23	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	7200000,00

Гл. инженер:



Гл. бухгалтер





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expertziza.rk@mail.ru. www.expertziza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAYEVICH

Sana: 25-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 57981**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtkul tumanida joylashgan 35-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - QR, To'rtkul tumani xalq ta'lim bo'limi.

**Bosh loyihachi** - "Pixart" MChJ.

**Litsenziya** AL-000235 sonli, 26.09.2019 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tender savdolariga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 51723

**1. Loyihalash uchun asos**

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili 19 iyuldagi №104 son buyurtmachi xati.
- Loyiha-tadqiqot ishlari uchun 2022 yili 19iyulda buyurtmachi tomonidan tuzilgan shartnoma
- 2022 yili 19 iyuldagi 10411-sonli buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

"Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtkul tumanida joylashgan 35-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalayanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatmalar, qo'shimchalar va xato kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan smeta hujjatlari qayta ishlab chiqildi.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlari 40 994,630 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ich qiymati 3 013,29 ming so'mga kamaytirilib, 37 981,340 ming so'm qilib belgilandi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	33 027,252 ming so'm.
QQS:	4 954,088 ming so'm.
Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari:	2 051,872 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtkul tumanida joylashgan 35-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI