

52723
8338
4008

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

*ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ НГГИ В ГОРОДЕ НАВОИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

*ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ НГГИ В ГОРОДЕ НАВОИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ И ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Х.Ж.Углонов

Составил:

М.М.Рафиков



Навои -2022 г.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**НА ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИЕ
ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ НГГИ В ГОРОДЕ НАВОИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	8 169.176
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	52.346
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	9 814.042
4	Транспортные расходы на материалы 5%	490.702
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0.000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	18 526.266
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	3 334.728
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	21 860.994
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	20 835.000
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	416.700
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов	-
13	ИТОГО ПО СМЕТЕ	43 112.694
14	НДС 15%	6 466.904
15	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	49 579.598
16	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	2 155.635

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



Х.Ж.Углонов

М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ НГГИ В ГОРОДЕ НАВОИ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	38 870 564 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	8 169 176 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	52 346 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	9 814 042 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	20 835 000 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	425.8	16 151.00	6 877 096
2	021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	80	16 151.00	1 292 080
			ИТОГО				8 169 176
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	62.58	836.47	52 346
			ИТОГО	СУМ			52 346
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		200-9	КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ВИДЕО СИГНАЛА RJ 45	ШТ	60	720.00	43 200
2		200-1	ЭКСПРЕСС КЛЕЙ С АКТИВАТОРОМ АКФИХ 705 500МЛ	ШТ	1	144 000.00	144 000
3		200-2	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 30ММ	КГ	1	54 000.00	54 000
4		200-5	ШКАФ ДЛЯ МОНТАЖА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 300Х250Х100	ШТ	3	90 000.00	270 000
5		200-1011	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСИГНАЛА UTP 8Х0,52ММ	М	1000	5 940.00	5 940 000
6	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.123	12 000.00	1 476
7	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.224	1 200.00	1 466
8	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.0003	18 000 000.00	5 400
9	046163		СКОБЫ	10ШТ	240	400.00	96 000
10	058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	240	1 200.00	288 000
11	063804	C130-9656	ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ ДЛЯ ПРОВОДОВ 16Х25ММ	М	300	9 900.00	2 970 000
12	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1.2	0.00	0
13	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.069	7 200.00	497
			ИТОГО	СУМ			9 814 042
			ВСЕГО	СУМ			9 814 042
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		800-7	ВИДЕОКАМЕРА IP DS-2CD2421GO-I HD	ШТ	16	765 000.00	12 240 000
2		800-4	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 32 PORT DS-7632NI-E2	ШТ	1	2 250 000.00	2 250 000
3		800-8	ЖЕСКИЙ ДИСК HDD WD 8ТБ WD80PURX-78	ШТ	1	3 726 000.00	3 726 000
4		10708-159-1	POE ETHERNET SWITCH 10/100 MBPS WITH 10-PORT POE+2UP-LINK	ШТ	3	529 200.00	1 587 600
5		114-226	POE ETHERNET SWITCH 10/100 MBPS WITH 6-PORT POE+2UP-LINK	ШТ	3	333 000.00	999 000
6		800-10	HDMI КАБЕЛЬ 5МЕТР	ШТ	1	32 400.00	32 400
			ИТОГО	СУМ			20 835 000
			ВСЕГО	СУМ			20 835 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			20 835 000
			ВСЕГО	СУМ			38 870 564

Составил:  М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ НГГИ В ГОРОДЕ НАВОИ

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц10-9-3-11 ШНК4.17.00-05 П.5.1#К=0,3 ШНК.ДОП.3	ДЕМОНТАЖ ВИДЕОКАМЕР #ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ В ЛОМ	ШТ	16		9 690.60	155 050
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.6	9.6	16 151.00	155 050
2	Ц10-9-3-11 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ВИДЕОКАМЕРЫ	ШТ	16		32 302.00	516 832
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	32	16 151.00	516 832
3	800-7	ВИДЕОКАМЕРА IP DS-2CD2421GO-I HD	ШТ	16		765 000.00	12 240 000
4	Ц10-9-3-12	МОНТАЖ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	ШТ	1		581 436.00	581 436
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36	36	16 151.00	581 436
5	800-4	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 32 PORT DS-7632NI-E2	ШТ	1		2 250 000.00	2 250 000
6	800-8	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD WD 8ТБ WD80PURX-78	ШТ	1		3 726 000.00	3 726 000
7	10708-159-1	РОЕ ETHERNET SWITCH 10/100 MBPS WITH 10- PORT ROE+2UP-LINK	ШТ	3		529 200.00	1 587 600
8	114-226	РОЕ ETHERNET SWITCH 10/100 MBPS WITH 6-PORT ROE+2UP-LINK	ШТ	3		333 000.00	999 000
9	200-9	КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ВИДЕО СИГНАЛА RJ 45	ШТ	60		720.00	43 200
10	800-10	HDMI КАБЕЛЬ 5МЕТР	ШТ	1		32 400.00	32 400
11	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	3		261 443.03	784 329
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	47.97	16 151.00	774 763
11.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.66	4.98	836.47	4 166
11.3	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.0001	0.0003	18 000 000.00	5 400
12	С130-9656	ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ ДЛЯ ПРОВОДОВ 16X25ММ	М	300		9 900.00	2 970 000
13	200-1	ЭКСПРЕСС КЛЕЙ С АКТИВАТОРОМ АКФИХ 705 500МЛ	ШТ	1		144 000.00	144 000
14	200-2	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 30ММ	КГ	1		54 000.00	54 000
15	Ц8-3-599-12	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	3		56 222.11	168 666
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.41	10.23	16 151.00	165 225
15.2	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.041	0.123	12 000.00	1 476
15.3	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0.408	1.224	1 200.00	1 469
15.4	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.023	0.069	7 200.00	497
16	200-5	ШКАФ ДЛЯ МОНТАЖА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 300X250X100	ШТ	3		90 000.00	270 000
17	Ц10-8-5-2	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М	10		511 597.07	5 115 971
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29	290	16 151.00	4 683 790
17.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5.76	57.6	836.47	48 181
17.3	046163	СКОБЫ	10ШТ	24	240	400.00	96 000
17.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	24	240	1 200.00	288 000
17.5	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0.12	1.2	0.00	0
18	200-1011	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСИГНАЛА UTP 8X0,52ММ	М	1000		5 940.00	5 940 000
ПУСКО-НАЛАДКА							

19	У2-1-16-1	КАМЕРЫ ЦВЕТНЫЕ	ШТ	16		80 755.00	1 292 080
19.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	5	80	16 151.00	1 292 080
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				506
		ЗАРПЛАТА	СУМ				8 169 176
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				52 346
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				9 814 042
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				20 835 000
		ВСЕГО	СУМ				38 870 564

Составил: _____



М.М.Рафиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 09-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60324

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishlari.»

Buyurtmachi - Navoiy shahridagi NDKI.

Bosh loyihachi - "Loyiha-Nur-Geo" MChJ.

Litsenziya AL-001134-sonli 01.07.2020 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 56888

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Navoiy Davlat Konchilik va texnologiyalar universiteti Xarid komissiyasining 30.05.2022 yildagi 6-sonli yig'ilish bayonini Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor N.Ashurova tomonidan 30.05.2022 yilda tasdiqlangan.

1.2. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishlari uchun loyiha topshirig'i Navoiy shahar NDKI rektori tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Navoiy shahar NDKI rektori tomonidan 31.03.2022yilda tasdiqlangan.

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan narx navolar jihozlar va qurilish materiallari ro'yxati Navoiy shahar NDKI rektori tomonidan 31.03.2022yilda tasdiqlangan.

1.5. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 11.03.2022yildagi 1/246-04-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar.

1.6. Qurilish materiallari va jihozlari narxi kelishuv bayoni NDKI rektori N.Ashurova tomonidan 31.03.2022 yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 3.08.2022yildagi 01-05/702-sonli buyurtmachining xati.

2.2. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishlari ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Navoiy shahar NDKI rektori tomonidan 1.042022yilda tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishlari smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 49 579,598 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishlari:

- video kameralarni echib olish ishlari;
- video kameralarni o'rnatish ishlari;
- Video registratorni o'rnatish ishlari;
- POE Ethernet switch o'rnatish ishlari;
- Video signal uchun UTP 2-3 tolali tarmoq kabeli o'rnatish ishlari;
- Tizimlarni ishga tushurish ishlarini bajarish.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishish kerak:

- Navoiy viloyat yong'in xavfsizlik xizmati bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan loyihaviy joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan va SHNK 4.01.16-09 uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TN-Qurilish 5.0 dasturiy komplekslarida ishlab chiqilgan "Qurilish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari va

ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi asosida aniqlanadi.

Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachi tomonidan kelishilgan holda belgilanadi.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari buyurtmachi ma'lumotlari va joriy narxlar katalogiga muvofiq 2021-yilning 4-choragidan olinadi.

Mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiya xarajatlari qiymati resurs varaqlari va buyurtmachining dastlabki ma'lumotlariga muvofiq Tovar belgilariga bo'lgan me'yoriy ehtiyoj asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishlari ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.3. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishlari ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 49 579,598 ming so'mni tashkil etgan, ekspertiza natijalariga ko'ra ??? ming so'mga kamaydi.

6.4. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishlari ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **49 579,598** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 21 860,994ming so'm;

- Jihozlar - 21 251,700ming so'm;

- QQS - 6 466,904ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 2 478,980ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI yotoqxona binosini videokuzatuv tizimini buzish-tuzish ishlari ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi

nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085