

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «GLOBAL LOYIHA»

ЛИЦЕНЗИЯ № AL-001853



## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИИ  
ОБЩЕЖИТЕ ПРИ "КАРШИ АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ ЖАМОАТ  
САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ" В г.КАРШИ»**

№ 116/2021

**КНИГА №1. 1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.  
1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.  
1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.  
1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.**

г.КАРШИ - 2022 г.



## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИИ  
ОБЩЕЖИТЕ ПРИ "КАРШИ АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ ЖАМОАТ  
САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ" В г.КАРШИ»**

№ 116/2021

КНИГА №1.

- 1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
- 1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
- 1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.
- 1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

ДИРЕКТОР:

ГИП:

СОСТАВИЛ:



С.И.ЖУМАЕВ

Х.Х.ОЧИЛОВ

А.Н.ФАЗИЛОВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИИ ОБЩЕЖИТЕ ПРИ "КАРШИ АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ" В Г.КАРШИ

№	Наименование	Заработная плата	Эксп. машин и механизмы	Материалы	Транспортные расходы от материалов 5%	Кабельно-проводниковые материалы	Транспортные расходы от кабелей и проводов 1,5%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Итого	Оборудование и инвентарь	Транспортные расходы от оборудования 2%	Всего без НДС	Всего с НДС 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	20229017,05	2286749,74	68149679,88	3 407 484		-	94 072 931	20 846 561	114 919 492		-	114 919 492	132 157 416
	ИТОГО:	20229017,05	2286749,74	68149679,88	3 407 484	-	-	94 072 931	20 846 561	114 919 492	-	-	114 919 492	132 157 416
	Прочие затраты заказчика													2 642 584
	ВСЕГО:													134 800 000

СОСТАВИЛ:

ДИРЕКТОР:



наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 47 М</b>							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0564	3405301,90	192059,03
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	8,6856	22112,35	192059,03
2	E01-02-061-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,011	1956942,97	21526,37
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	0,9735	22112,35	21526,37
3	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,141	8383166,74	1182026,51
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	4,0044	22112,35	88546,69
3.2	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0,7191	2400,00	1725,84
3.3	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,16356	32100,00	5250,28
3.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,02115	57200,00	1209,78
3.5	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,17484	5800000,00	1014072,00
3.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,84	0,25944	88000,00	22830,72
3.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,92	0,12972	88000,00	11415,36
3.8	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,98	0,42018	88000,00	36975,84
4	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,113	62309314,38	7040952,52
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	38,13524	22112,35	843259,77
4.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,89614	1400,00	2654,60
4.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,08362	800,00	66,90
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,07345	57200,00	4201,34
4.5	09219	ВОДА	МЗ	0,283	0,03198	1500,00	47,97
4.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00203	10500000,00	21357,00
4.7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00283	950000,00	2683,75
4.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00316	9500000,00	30058,00
4.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,02486	3500000,00	87010,00
4.10	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	11,526	495000,00	5705370,00
4.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	5,0624	68000,00	344243,20
5	E12-02-002-02	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2		0,376	2131059,26	801278,28
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	11,2424	22112,35	248595,88
5.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АУ / 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1	0,376	34800,00	13084,80
5.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,752	2800,00	2105,60
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,094	57200,00	5376,80
5.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,09174	5800000,00	532115,20
6	ЦЗ8-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т		0,852	2651443,85	2259030,16
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	77,532	22112,35	1714414,72
6.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,2556	800,00	204,48
6.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,9372	5200,00	4873,44
6.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	23,2596	5800,00	134905,68
6.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,426	57200,00	24367,20
6.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,852	5100,00	4345,20
6.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	2,2152	7200,00	15949,44
6.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,01832	19500000,00	357201,00
6.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,426	6500,00	2769,00
7	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т		0,208	15858233,39	3298512,54
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	1,37072	22112,35	30309,84
7.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,0312	188000,00	5865,60
7.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,01872	6200,00	116,06
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,04784	57200,00	2736,45
7.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,46592	5100,00	2376,19
7.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00083	14000000,00	11648,00

7.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,4056	7200,00	2920,32
7.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00008	19500000,00	1622,40
7.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,12272	6500,00	797,68

7.10	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,005	0,00104	15500000,00	16120,00
7.11	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,208	15500000,00	3224000,00
<b>8</b>	<b>Е09-06-001-2</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК</b>	<b>1 Т</b>		<b>0,644</b>	<b>16770743,26</b>	<b>10800358,66</b>
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,79	32,70876	22112,35	723267,55
8.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0,07728	188000,00	14528,64
8.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	0,26404	5200,00	1373,01
8.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,03	1,30732	6200,00	8105,38
8.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,12236	57200,00	6998,99
8.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	1,19784	5100,00	6108,98
8.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0033	0,00213	14000000,00	29752,80
8.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	0,966	7200,00	6955,20
8.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0014	0,0009	19500000,00	17581,20
8.10	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,0644	28000,00	1803,20
8.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,2898	6500,00	1883,70
8.12	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,644	15500000,00	9982000,00
9	50054	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЬ ШАР	ШТ		17	45000,00	765000,00
10	50055	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЬ ШТЫК	ШТ		304	9500,00	2888000,00
11	50056	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЬ СКОБА	ШТ		1440	6400,00	9216000,00
12	Е15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,502	2339219,59	1174288,23
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	35,67212	22112,35	788794,40
12.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01506	57200,00	861,43
12.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,01235	29500000,00	364301,40
12.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,3554	15000,00	20331,00
<b>Итого по разделу " МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 47 М"</b>							<b>39639032,39</b>

**БЛАГОУСТРОЙСТВО**

13	Е68-61-1	РАЗБОРКА БРУСЧАТОК	100 М2		1,504	413058,70	621240,28
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,68	28,09472	22112,35	621240,28
14	Е11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 МЗ		6	155227,40	931364,43
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	13,8	22112,35	305150,43
14.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,22	1,32	34800,00	45936,00
14.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,44	2,64	5200,00	13728,00
14.4	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,9	1500,00	1350,00
14.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,2	7,2	78500,00	565200,00
15	Е11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		1,504	8689162,30	13068500,10
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	177,472	22112,35	3924322,98
15.2	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	150,4	51200,00	7700480,00
15.3	09219	ВОДА	МЗ	3,85	5,7904	1500,00	8685,60
15.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	1,94	2,91776	368000,00	1073735,68
15.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	4,60224	78500,00	361275,84
16	Е27-02-010-1	УСТАНОВКА БОРДЮРОВ	100 М		0,64	1567810,03	1003398,42
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,8	44,672	22112,35	987802,90
16.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0256	57200,00	1464,32
16.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,0384	368000,00	14131,20
17	50308	БОРДЮРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ (0,5 М)	М		64	22800,00	1459200,00
18	Е11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 МЗ		4,8	181069,88	869135,40
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	12	22112,35	265348,20
18.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	2,208	34800,00	76838,40
18.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	4,464	5200,00	23212,80
18.4	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,72	1500,00	1080,00
18.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	0,48	88000,00	42240,00
18.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,432	88000,00	38016,00
18.7	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	4,8	88000,00	422400,00
19	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	1 МЗ		4,8	552363,23	2651343,50
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	8,64	22112,35	191050,70
19.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	2,304	1200,00	2764,80
19.3	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	1,02	4,896	498000,00	2438208,00
19.4	09219	ВОДА	МЗ	0,35	1,68	1500,00	2520,00

19.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0048	3500000,00	16800,00
<b>Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО"</b>							<b>20604182,13</b>

**ОТМОСТКИ**

<b>20</b>	<b>Е11-01-002-09</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК</b>	<b>1 МЗ</b>		<b>22,2</b>	<b>532983,23</b>	<b>11832227,71</b>
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	39,96	22112,35	883609,51
20.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	10,656	1200,00	12787,20
20.3	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	1,02	22,644	4790000,00	10846476,00

20.4	09219	ВОДА	МЗ	0,35	7,77	1500,00	11655,00
20.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0222	3500000,00	77700,00
<b>Итого по разделу " ОТМОСТКИ"</b>							<b>11832227,71</b>

**ОГРАЖДЕНИЕ**

<b>21</b>	<b>Е09-06-001-2</b>	<b>ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК</b>	<b>1 Т</b>		<b>3,037</b>	<b>593399,95</b>	<b>1802155,66</b>
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,3	76,8361	22112,35	1699026,74
21.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,6074	5200,00	3158,48
21.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1,01	3,06737	6200,00	19017,69
21.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,93	2,82441	5100,00	14404,49
21.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,75	2,27775	7200,00	16399,80
21.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0007	0,00213	19500000,00	41455,05
21.7	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,15185	28000,00	4251,80
21.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,225	0,68332	6500,00	4441,61
<b>22</b>	<b>Е52-1-3</b>	<b>РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ</b>	<b>1 МЗ</b>		<b>9</b>	<b>354138,08</b>	<b>3187242,75</b>
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,78	70,02	22112,35	1548306,75
22.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	5,2	46,8	34800,00	1628640,00
22.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,18	57200,00	10296,00
<b>23</b>	<b>Е01-02-057-2</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ</b>	<b>100 МЗ</b>		<b>0,075</b>	<b>3405301,90</b>	<b>255397,64</b>
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	11,55	22112,35	255397,64
<b>24</b>	<b>Е06-01-001-20</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100 МЗ</b>		<b>0,12</b>	<b>61566634,38</b>	<b>7387996,13</b>
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	40,4976	22112,35	895497,11
24.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	2,0136	1400,00	2819,04
24.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,39	0,0468	188000,00	8798,40
24.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,0888	800,00	71,04
24.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,078	57200,00	4461,60
24.6	06318	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ	МЗ	102	12,24	487000,00	5960880,00
24.7	09219	ВОДА	МЗ	0,283	0,03396	1500,00	50,94
24.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00216	10500000,00	22680,00
24.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,003	950000,00	2850,00
24.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00336	9500000,00	31920,00
24.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0264	3500000,00	92400,00
24.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	5,376	68000,00	365568,00

<b>25</b>	<b>03502</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,019</b>	<b>9000000,00</b>	<b>171000,00</b>
<b>26</b>	<b>03566</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,051</b>	<b>8800000,00</b>	<b>448800,00</b>
<b>27</b>	<b>Е06-01-015-7</b>	<b>УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ</b>	<b>Т</b>		<b>0,045</b>	<b>19784299,38</b>	<b>890293,47</b>
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215,82	9,7119	22112,35	214752,93
27.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00945	57200,00	540,54
27.3	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,045	15000000,00	675000,00
<b>28</b>	<b>Е09-03-012-12</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК Б/У</b>	<b>Т</b>		<b>0,335</b>	<b>330033,39</b>	<b>110561,18</b>
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	2,20765	22112,35	48816,33
28.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,03015	6200,00	186,93
28.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,07705	57200,00	4407,26
28.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,7504	5100,00	3827,04
28.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00134	14000000,00	18760,00
28.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,65325	7200,00	4703,40
28.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00013	19500000,00	2613,00
28.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,59	0,19765	6500,00	1284,72
28.9	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,005	0,00168	15500000,00	25962,50
<b>29</b>	<b>Е09-06-001-2</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК Б/У</b>	<b>1 Т</b>		<b>2,702</b>	<b>1270743,26</b>	<b>3433548,28</b>
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,79	137,23458	22112,35	3034579,07
29.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0,32424	188000,00	60957,12
29.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	1,10782	5200,00	5760,66
29.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,03	5,48506	6200,00	34007,37

29.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,51338	57200,00	29365,34
29.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	5,02572	5100,00	25631,17
29.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0033	0,00892	14000000,00	124832,40
29.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	4,053	7200,00	29181,60
29.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0014	0,00378	19500000,00	73764,60
29.10	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,2702	28000,00	7565,60
29.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	1,2159	6500,00	7903,35
30	Е62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: ЗА 2 РАЗА	100 М2		0,394	2291902,02	903009,39

30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,73	31,80762	22112,35	703341,23
30.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00394	57200,00	225,37
30.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0136	0,00536	29500000,00	158072,80
30.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,00276	15000000,00	41370,00
<b>Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЕ"</b>							18590004,51
<b>ИТОГО:</b>							<b>90665446,66</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
 Проверил: \_\_\_\_\_

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИИ ОБЩЕЖИТЕ ПРИ "КАРШИ АБУ АЛИ ИБН СИНО  
НОМИДАГИ ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ" В г.КАРШИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
(наименование работ)

№ п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	914,82891	22112,35	20229017,05
<i>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</i>						<i>20229017,05</i>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	3,90974	1400,00	5473,64
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	12,96	1200,00	15552,00
3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,7191	2400,00	1725,84
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2556	800,00	204,48
5	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16356	32100,00	5250,28
6	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	47,176	34800,00	1641724,80
7	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,528	34800,00	122774,40
8	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,47952	188000,00	90149,76
9	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,752	2800,00	2105,60
10	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,91646	5200,00	15165,59
11	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	9,90862	6200,00	61433,44
12	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,17242	800,00	137,94
13	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	7,104	5200,00	36940,80
14	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	23,2596	5800,00	134905,68
15	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22066	57200,00	12621,75
16	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,04062	57200,00	59523,46
17	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,426	57200,00	24367,20
18	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	11,11629	5100,00	56693,08
<i>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</i>						<i>2286749,74</i>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</i>						
1	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,019	9000000,00	171000,00
2	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,051	8800000,00	448800,00
3	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	22,644	479000,00	10846476,00
4	06318	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	12,24	487000,00	5960880,00
5	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	4,896	498000,00	2438208,00
6	09203	БРУСЧАТКА	М2	150,4	51200,00	7700480,00
7	09219	ВОДА	М3	16,92634	1500,00	25389,51
8	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,0384	368000,00	14131,20
9	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,17484	5800000,00	1014072,00
10	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,01321	14000000,00	184993,20
11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00419	10500000,00	44037,00
12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00583	950000,00	5533,75
13	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01235	29500000,00	364301,40
14	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,00536	29500000,00	158072,80
15	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00276	15000000,00	41370,00
16	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,3554	15000,00	20331,00
17	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,09174	5800000,00	532115,20
18	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00652	9500000,00	61978,00
19	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	10,5708	7200,00	76109,76
20	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00022	19500000,00	4235,40
21	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00681	19500000,00	132800,85
22	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,01832	19500000,00	357201,00
23	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,05126	3500000,00	179410,00
24	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,027	3500000,00	94500,00
25	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,045	15000000,00	675000,00
26	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,48645	28000,00	13620,60
27	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	11,526	495000,00	5705370,00
28	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,91776	368000,00	1073735,68
29	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	11,80224	78500,00	926475,84
30	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,73944	88000,00	65070,72
31	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,56172	88000,00	49431,36
32	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	0,42018	88000,00	36975,84
33	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	4,8	88000,00	422400,00



34	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,93539	6500,00	19080,07
35	50054	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЬ ШАР	ШТ	17	45000,00	765000,00
36	50055	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЬ ШТЫК	ШТ	304	9500,00	2888000,00
37	50056	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЬ СКОБА	ШТ	1440	6400,00	9216000,00
38	50308	БОРДЮРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ (0,5 М)	М	64	22800,00	1459200,00
39	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,00271	15500000,00	42082,50
40	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,852	15500000,00	13206000,00
41	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	10,4384	68000,00	709811,20
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>68149679,88</b>
<b>Итого:</b>						<b>90665446,66</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

Карши Абу Али ибн Сино  
 Комиссия Намояб саломат  
 ва техника  
 директор  
 Е. Рухабоев



«09» сентябрь 2022 г

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии:

Д. Хаситов

лейдигери

Р. Сафаров,  
А. Розилов

и представитель

проектной организации \_\_\_\_\_ после осмотра составили настоящий акт о том что для ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИИ ОБЩЕЖИТЕ ПРИ "КАРШИ АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ" в г.КАРШИ необходимо произвести нижеследующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 47 М		0
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ	0,0564
3	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ	100 МЗ	0,011
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2	0,141
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ	0,113
6	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2	0,376
7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т	0,852
8	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,208
9	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	1 Т	0,644
10	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЬ ШАР	ШТ	17
11	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЬ ШТЫК	ШТ	304
12	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЬ СКОБА	ШТ	1440
13	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,502
14	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
15	РАЗБОРКА БРУСЧАТОК	100 М2	1,504
16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 МЗ	6
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	1,504
18	УСТАНОВКА БОРДЮРОВ	100 М	0,64
19	БОРДЮРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ (0,5 М)	М	64
20	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 МЗ	4,8
21	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	1 МЗ	4,8
22	ОТМОСТКИ		0
23	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	1 МЗ	22,2
24	ОГРАЖДЕНИЕ		0
25	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕШЕТОК	1 Т	3,037
26	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	1 МЗ	9
27	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ	0,075
28	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ	0,12
29	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,019

30	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,051
31	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т	0,045
32	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК Б/У	Т	0,335
33	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК Б/У	1 Т	2,702
34	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,394

*Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации  
состав комиссии :*

Евдокимов Гавриил :




Р. Сагоров

Викторья Тевн. Хиз. Куреев :




Р. Хаитов

**Представитель проектной организации:**



А. Розонов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
QASHQADARYO VILOYAT  
QARSHI SHAHAR  
"EXPERTISE GROUP"  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОРОД КАРШИ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
"EXPERTISE GROUP"

**ЭКСПЕРТИЗА**  
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Қарши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй  
Тел:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77  
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия  
КЛЭ-00125  
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001  
МФО:00190, ИНН:308168916  
Ипотека банк АТИБ филиал  
Кашкадарьинской области

«13» сентября 2022 г.

г. Карши

**УТВЕРЖДАЮ»**  
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»  
С.Хикматов

**Сводное экспертное заключение №812-2022**

По сметной документации:

**Текущий ремонт ограждения и благоустройство территории общежития при  
«Карши Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлик техникуми»  
в г.Карши Кашкадарьинской области.**

**Заказчик** «Карши Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлик техникуми»  
**Источник финансирования** - Собственные средства  
**Генпроектировщик** - ООО «Глобал лойиха» Лицензия №АЛ-001853  
**Вид строительства** - Текущий ремонт

**1. Основание для проектирования.**

- 1.1. Письмо-заказ за № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022г. на составление сметной документации.  
1.2 Дефектный акт, утвержденный директором техникума К.Рузибаевым и подписанный членами комиссии.

**2. Материалы, представленные на экспертизу.**

- 2.1. Сметная документация в текущих ценах в составе:
- Дефектный акт, утвержденный директором техникума К.Рузибаевым и подписанный членами комиссии.
  - Расчет стоимости строительство в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов в текущих ценах - Книга

**3. Краткое содержание проектных решений.**

Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:

- Металлическое ограждение сопутствующими земляными работами разработкой грунта, обратная засыпка грунта, устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом, устройство ленточных фундаментов, обмазочная битумная изоляция, изготовление м/к, монтаж металлических стоек, решеток, декоративных элементов «Шар», элементов штык, скоба, масляная окраска металлических поверхностей решеток, труб за 2раза;
- Благоустройство – разборка бетонных плиток типа «брусчатка», устройство подстилающих слоев песчаных, устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов, установка бордюров,;
- Отмостка – устройство бетонных отмосток;

- Ограждение – демонтаж металлических решеток, разборка монолитных бетонных фундаментов, земляные работы, устройство ленточных фундаментов с устройством арматуры, установка ЗД, монтаж металлических стоек, решеток, окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей решеток и оград за 2раза.

#### Основные технико-экономические показатели.

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС  
с прочими затратами заказчика - 134 800,000тыс.сум  
Затраты труда: рабочих-строителей - 914,828чел.час

#### 4. Согласование проекта

4.1. Сметную документацию рассмотреть и согласовать с Заказчиком.

#### 5. Результаты экспертного рассмотрения

##### 5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объемы работ с представленным рабочим проектом. Проверены нормы расходов затраты труда, ЭММ, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих строителей принята 22112,35сум, с учетом отчислений на соцстрахование, прочие затраты подрядчика составляет 22,16% от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону, а также цены на рынках строительных материалов Республики Узбекистан.

Предъявленная сметная стоимость строительство объекта в текущих ценах с учетом НДС с учетом прочих расходов заказчика в сумме 134 800,000тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость материалов и объемы работ.

#### 6. ВЫВОДЫ

6.1. Сметная документация на объект: **Текущий ремонт ограждения и благоустройство территории общежития при «Карши Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлик техникуми» в г.Карши Кашкадарьинской области**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС  
с прочими затратами заказчика - 134 800,000тыс.сум  
Затраты труда: рабочих-строителей - 914,828чел.час

6.2. Согласно постановлению КМ за №15 от 22.01.2016г. Прил.№4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Гл. специалист:  А.Шеркулов

Эксперт сметного раздела:  Ж.Тошкулов

13.09.2022г.