





НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

Биз ушбу далолатномани тузиб имзо қўйувчилар Қашқадарё вилоят уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бўлим бошлиғи Ж.Жўраев, Нишон туман бўлим бошлиғи Д.Халилов, Нишон туман бўлими бош мутахассиси Ш.Тошев ва “Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа” МЧЖ бош муҳандиси У.Тагаев туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким, Нишон туман “Юксалиш” МФЙ, “Ёшлар” кўчасида жойлашган 2 қаватли №2 уй турар-жой биносининг кириш йўлагини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун қуйидаги иш турлари аниқланди:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОТДЕЛКА СТЕН, КОЛОННА /2 ЭТАЖ,КОРИДОР/		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,5
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,168
4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	0,2
5	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ	100 М2	1,668
6	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	1,668
7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ)	100 М2	0,19
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛ ОГРАЖДЕНИЯ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,41
9	ПОТОЛОК, РИГЕЛЬ		
10	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,745
11	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,745
12	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,745
13	ПОЛ		
14	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,752
15	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА	100 М2	0,752
16	ОСВЕЩЕНИЯ /КОРИДОР 2 ЭТАЖ/		
17	СМЕНА (УСТАНОВКА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,03
18	УСТАНОВКА КОРОБКА	100 ШТ	0,03
19	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	3
20	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196	ШТ	3
21	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,6
22	ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,06
23	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК	100 ШТ	0,03
24	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18Вт, 220 V	ШТ	3
25	ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОРА		
26	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА	0,013
27	ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЕ	100 М3	0,013
28	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 30 КМ	ТОННА	1,3

 **Ж.Жўраев**
 **Ш.Тошев**

 **Д.Халилов**
 **У.Тагаев**