

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04

на №7 ТУРАР-ЖОЙ БИНОСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛАГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

(наименование работ)

| № п/п   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения                  | Единица измерения  | Количество           |                     | Сметная стоимость    |       |
|---|--|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|
|   |  |   |                    | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1   | 2                                      | 3   | 4                  | 5                    | 6                   | 7                    | 8     |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №1 /                     |  |   |                    |                      |                     |                      |       |
| 1   | E56-1-1                                | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ  | 100 КОРОБОК        |                      | 0,01                |                      |       |
| 1.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС            | 128,73               | 1,2873              |                      |       |
| 1.2   | 002831                                 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС            | 2,89                 | 0,0289              |                      |       |
| 1.3   | 01522                                  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-ЧАС            | 0,7                  | 0,007               |                      |       |
| 2   | E10-01-036-01                          | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2             | 100 М2 ПРОЁМОВ     |                      | 0,0195              |                      |       |
| 2.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС            | 161,82               | 3,15549             |                      |       |
| 2.2   | 01522                                  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-ЧАС            | 5,31                 | 0,10354             |                      |       |
| 2.3   | 02209                                  | ШУРУПОВЕРТ  | МАШ-ЧАС            | 9,52                 | 0,18564             |                      |       |
| 2.4   | 02875                                  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС            | 14,65                | 0,28568             |                      |       |
| 2.5   | 31478                                  | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ  | ШТ                 | 600                  | 11,7                |                      |       |
| 2.6   | 76853                                  | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ   | КГ                 | 2,2                  | 0,0429              |                      |       |
| 3   | 51360                                  | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5   | М2                 |                      | 1,95                |                      |       |
| 4   | E56-9-1                                | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ   | 100 КОРОБОК        |                      | 0,01                |                      |       |
| 4.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС            | 179,3                | 1,793               |                      |       |
| 4.2   | 002831                                 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС            | 7,93                 | 0,0793              |                      |       |
| 5   | E09-04-014-2                           | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2       | М2                 |                      | 2,73                |                      |       |
| 5.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС            | 4,12                 | 11,2476             |                      |       |
| 5.2   | 02016                                  | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/  | МАШ-ЧАС            | 0,32                 | 0,8736              |                      |       |
| 5.3   | 02509                                  | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-ЧАС            | 0,2                  | 0,546               |                      |       |
| 5.4   | 03325                                  | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  | МАШ-ЧАС            | 0,29                 | 0,7917              |                      |       |
| 5.5   | 080625                                 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ                 | 0,15                 | 0,4095              |                      |       |
| 5.6   | 35312                                  | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46   | ТН                 | 0,0012               | 0,00328             |                      |       |
| 6   | 49601                                  | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1300Х2100   | ШТ                 |                      | 1                   |                      |       |
| 7   | E15-04-030-4                           | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2   | 100 М2             |                      | 0,0546              |                      |       |
| 7.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС            | 71,06                | 3,87988             |                      |       |
| 7.2   | 31066                                  | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011   | ТН                 | 0,0246               | 0,00134             |                      |       |
| 7.3   | 31656                                  | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ   | КГ                 | 2,7                  | 0,14742             |                      |       |
| 7.4   | 44059                                  | ВЕТОШЬ  | КГ                 | 0,3                  | 0,01638             |                      |       |
| 8   | E10-01-048-01                          | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ  | 100 ШТ             |                      | 0,01                |                      |       |
| 8.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС            | 114,6                | 1,146               |                      |       |
| 8.2   | 02209                                  | ШУРУПОВЕРТ  | МАШ-ЧАС            | 7,2                  | 0,072               |                      |       |
| 9   | 32869                                  | ЗАМОК КОДОВОЙ   | ШТ                 |                      | 1                   |                      |       |
| Итого по разделу " РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №1 /" |  |   |                    |                      |                     |                      |       |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/                            |  |   |                    |                      |                     |                      |       |
| 10  | E08-07-001-2                           | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                      | 100 М2             |                      | 0,1                 |                      |       |
| 10.1  | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС            | 43,5                 | 4,35                |                      |       |
| 11  | E61-27-1                               | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН: ПО КИРПИЧУ   | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |                      | 0,843               |                      |       |
| 11.1  | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС            | 32,48                | 27,38064            |                      |       |
| 12  | E15-02-031-1                           | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ  | 100 М2             |                      | 0,022               |                      |       |
| 12.1  | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС            | 204,06               | 4,48932             |                      |       |

|      |          |  |   |      |         |  |  |
|------|----------|--|---|------|---------|--|--|
| 12.2 | 01522    | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т           | МАШ-ЧАС                                       | 2,06 | 0,04532 |  |  |
| 12.3 | 12135    | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3         | МЗ  | 4,3  | 0,0946  |  |  |
| 13   | E62-25-7 | ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2<br>ОБРАБОТАН<br>НОЙ<br>ПОВЕРХНОС<br>ТИ |      | 0,865   |  |  |
| 13.1 | 00001    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                 | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 23,6 | 20,414  |  |  |
| 13.2 | 31708    | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ                           | ТН  | 0,1  | 0,0865  |  |  |

|      |              |  |         |        |          |  |  |
|------|--------------|--|---------|--------|----------|--|--|
| 14   | E15-04-005-5 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ                | 100 М2  |        | 0,865    |  |  |
| 14.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС | 25,41  | 21,97965 |  |  |
| 14.2 | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | ТН      | 0,063  | 0,0545   |  |  |
| 15   | E15-04-024-8 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ) | 100 М2  |        | 0,122    |  |  |
| 15.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС | 21,12  | 2,57664  |  |  |
| 15.2 | 31066        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011                                    | ТН      | 0,0267 | 0,00326  |  |  |
| 15.3 | 31650        | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2  | ТН      | 0,0103 | 0,00126  |  |  |
| 15.4 | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                   | М2      | 0,08   | 0,00976  |  |  |
| 15.5 | 44059        | ВЕТОШЬ   | КГ      | 0,21   | 0,02562  |  |  |

Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/"

ПОТОЛОК НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №1/

|      |              |  |   |       |         |  |  |
|------|--------------|--|---|-------|---------|--|--|
| 16   | E62-41-1     | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2<br>РАСЧИЩЕН<br>НОЙ<br>ПОВЕРХНОС<br>ТИ  |       | 0,171   |  |  |
| 16.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 20,8  | 3,5568  |  |  |
| 17   | E62-25-10    | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                       | 100 М2<br>ОБРАБОТАН<br>НОЙ<br>ПОВЕРХНОС<br>ТИ |       | 0,171   |  |  |
| 17.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 27,59 | 4,71789 |  |  |
| 17.2 | 00975        | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/               | МАШ-ЧАС                                       | 0,1   | 0,0171  |  |  |
| 17.3 | 29892        | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)                | КГ  | 100   | 17,1    |  |  |
| 18   | E15-04-005-2 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2  |       | 0,171   |  |  |
| 18.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 16,94 | 2,89674 |  |  |
| 18.2 | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | ТН  | 0,057 | 0,00975 |  |  |
| 18.3 | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                     | М2  | 0,33  | 0,05643 |  |  |

Итого по разделу " ПОТОЛОК НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №1/"

ПОЛ

|      |               |   |                  |       |         |  |  |
|------|---------------|---|------------------|-------|---------|--|--|
| 19   | E11-01-011-03 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ        | 100 М2<br>СТЯЖКИ |       | 0,162   |  |  |
| 19.1 | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                  | ЧЕЛ-ЧАС          | 40,65 | 6,5853  |  |  |
| 19.2 | 45024         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ                                     | МЗ               | 2,04  | 0,33048 |  |  |
| 20   | E15-04-024-8  | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА | 100 М2           |       | 0,162   |  |  |

|       |       |   |         |        |         |  |  |
|-------|-------|---|---------|--------|---------|--|--|
| 20.1  | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС | 21,12  | 3,42144 |  |  |
| 20.2  | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС | 0,06   | 0,00972 |  |  |
| 20.3  | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-ЧАС | 0,01   | 0,00162 |  |  |
| 20.4  | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-ЧАС | 0,05   | 0,0081  |  |  |
| 20.5  | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011   | ТН      | 0,0267 | 0,00433 |  |  |
| 20.6  | 31650 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2   | ТН      | 0,0103 | 0,00167 |  |  |
| 20.7  | 31710 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ   | ТН      | 0,005  | 0,00081 |  |  |
| 20.8  | 35512 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | МЗ      | 0,0004 | 0,00006 |  |  |
| 20.9  | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25  | М2      | 0,08   | 0,01296 |  |  |
| 20.10 | 44059 | ВЕТОШЬ  | КГ      | 0,21   | 0,03402 |  |  |

Итого по разделу " ПОЛ"

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ

|    |          |  |  |  |       |  |  |
|----|----------|--|--|--|-------|--|--|
| 21 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2<br>РАСЧИЩЕН<br>НОЙ<br>ПОВЕРХНОС<br>ТИ |  | 0,126 |  |  |
|----|----------|--|--|--|-------|--|--|

|      |              |  |   |        |         |  |  |
|------|--------------|--|---|--------|---------|--|--|
| 21.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 20,8   | 2,6208  |  |  |
| 22   | E62-25-10    | ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ   | 100 М2<br>ОБРАБОТАН<br>НОЙ<br>ПОВЕРХНОС<br>ТИ |        | 0,126   |  |  |
| 22.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 27,59  | 3,47634 |  |  |
| 22.2 | 31708        | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ   | ТН  | 0,1    | 0,0126  |  |  |
| 23   | E15-04-005-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ                    | 100 М2  |        | 0,126   |  |  |
| 23.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 16,94  | 2,13444 |  |  |
| 23.2 | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | ТН  | 0,057  | 0,00718 |  |  |
| 23.3 | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2  | 0,33   | 0,04158 |  |  |
| 23.4 | 44059        | ВЕТОШЬ   | КГ  | 0,11   | 0,01386 |  |  |
| 24   | E15-04-024-8 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ВЕРХНИЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА | 100 М2  |        | 0,131   |  |  |
| 24.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 21,12  | 2,76672 |  |  |
| 24.2 | 31066        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011  | ТН  | 0,0267 | 0,0035  |  |  |
| 24.3 | 31650        | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2  | ТН  | 0,0103 | 0,00135 |  |  |
| 24.4 | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2  | 0,08   | 0,01048 |  |  |

|      |              |  |         |        |         |  |  |
|------|--------------|--|---------|--------|---------|--|--|
| 25   | E15-04-024-1 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)                       | 100 М2  |        | 0,014   |  |  |
| 25.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС | 28,05  | 0,3927  |  |  |
| 25.2 | 31066        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011                          | ТН      | 0,027  | 0,00038 |  |  |
| 25.3 | 31650        | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2  | ТН      | 0,0084 | 0,00012 |  |  |
| 25.4 | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                         | М2      | 0,08   | 0,00112 |  |  |
| 26   | E15-04-030-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100 М2  |        | 0,077   |  |  |
| 26.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС | 71,06  | 5,47162 |  |  |
| 26.2 | 31066        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011                          | ТН      | 0,0246 | 0,00189 |  |  |
| 26.3 | 31656        | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ  | КГ      | 2,7    | 0,2079  |  |  |

Итого по разделу " РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1шт"

ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/

|      |              |  |   |        |         |  |  |
|------|--------------|--|---|--------|---------|--|--|
| 27   | E62-32-2     | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА | 100 М2<br>ОКРАШИВА<br>ЕМОЙ<br>ПОВЕРХНОС<br>ТИ |        | 0,015   |  |  |
| 27.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 80,6   | 1,209   |  |  |
| 27.2 | 31085        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ  | ТН  | 0,0161 | 0,00024 |  |  |
| 27.3 | 31504        | РАЗБАВИТЕЛЬ N30  | ТН  | 0,009  | 0,00013 |  |  |
| 28   | E62-29-2     | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ШИТЫ: ЗА ДВА РАЗА                                   | 100 М2<br>ОКРАШИВА<br>ЕМОЙ<br>ПОВЕРХНОС<br>ТИ |        | 0,017   |  |  |
| 28.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 18,72  | 0,31824 |  |  |
| 28.2 | 31085        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ  | ТН  | 0,0161 | 0,00027 |  |  |
| 28.3 | 31504        | РАЗБАВИТЕЛЬ N30  | ТН  | 0,009  | 0,00015 |  |  |
| 29   | E15-04-030-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРЕМЯНКИ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2                      | 100 М2  |        | 0,0095  |  |  |
| 29.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                                       | 71,06  | 0,67507 |  |  |
| 29.2 | 31066        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011  | ТН  | 0,0246 | 0,00023 |  |  |
| 29.3 | 31656        | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ  | КГ  | 2,7    | 0,02565 |  |  |
| 29.4 | 44059        | ВЕТОШЬ   | КГ  | 0,3    | 0,00285 |  |  |

Итого по разделу " ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/"

НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (подъезд №1 и №2/

|      |              |  |         |      |      |  |  |
|------|--------------|--|---------|------|------|--|--|
| 30   | E33-04-040-1 | ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 3-Х ПРОВОДОВ | ОПОРА   |      | 1    |  |  |
| 30.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ           | ЧЕЛ-ЧАС | 1,27 | 1,27 |  |  |
| 30.2 | 00101        | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М | МАШ-ЧАС | 0,35 | 0,35 |  |  |

|      |              |  |            |      |      |  |  |
|------|--------------|--|------------|------|------|--|--|
| 31   | E34-02-036-1 | УСТАНОВКА ТРАВЕРС: ЧЕТЫРЕХШТЫРНЫХ НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОРАХ ОДИНАРНЫХ | 1 ТРАВЕРСА |      | 1    |  |  |
| 31.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                   | ЧЕЛ-ЧАС    | 0,75 | 0,75 |  |  |

|  |               |   |                               |         |         |  |  |
|--|---------------|---|-------------------------------|---------|---------|--|--|
| 31.2   | 39704         | БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ, ДЛИНОЙ ДО 600 ММ   | ТН                            | 0,00056 | 0,00056 |  |  |
| 31.3   | 39707         | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5.8   | ТН                            | 0,00015 | 0,00015 |  |  |
| 31.4   | 39810         | ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ   | КГ                            | 1,22    | 1,22    |  |  |
| 32   | 39828         | ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ  | ШТ                            |         | 1       |  |  |
| 33   | 99582         | ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ   | ШТ                            |         | 4       |  |  |
| 34   | E33-04-008-2  | ПОДВЕСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: ВРУЧНУЮ   | 1 КМ НЕИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА |         | 0,04    |  |  |
| 34.1   | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                       | 24,4    | 0,976   |  |  |
| 35   | 45082         | ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2  | М                             |         | 40      |  |  |
| Итого по разделу " НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (подъезд №1 и №2/)" |               |   |                               |         |         |  |  |
| ОСВЕЩЕНИЯ /ПОДЪЕЗД №1/   |               |   |                               |         |         |  |  |
| 36   | E67-9-1       | СМЕНА (УСТАНОВКА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  | 100 ШТ                        |         | 0,02    |  |  |
| 36.1   | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                       | 24,1    | 0,482   |  |  |
| 36.2   | 44066         | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ   | ШТ                            | 100     | 2       |  |  |
| 37   | Ц10-06-037-12 | УСТАНОВКА КОРОБКА   | 100 ШТ                        |         | 0,04    |  |  |
| 37.1   | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                       | 24,72   | 0,9888  |  |  |
| 38   |               | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  | ШТ                            |         | 2       |  |  |
| 39   |               | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196   | ШТ                            |         | 2       |  |  |
| 40   | Ц08-02-403-3  | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                             | 100 М                         |         | 0,2     |  |  |
| 40.1   | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                       | 37      | 7,4     |  |  |
| 40.2   | 30479         | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ  | КГ                            | 1,3     | 0,26    |  |  |
| 40.3   | 61608         | СКОБЫ РАЗНЫЕ  | 10 ШТ                         | 28      | 5,6     |  |  |
| 41   | 92793         | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2  | 1000 М                        |         | 0,02    |  |  |
| 42   | Ц08-03-594-3  | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК  | 100 ШТ                        |         | 0,02    |  |  |
| 42.1   | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                       | 169     | 3,38    |  |  |
| 43   | 99513         | СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WТ, 220 V   | ШТ                            |         | 2       |  |  |
| Итого по разделу "ОСВЕЩЕНИЯ /ПОДЪЕЗД №1/"                        |               |   |                               |         |         |  |  |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №2 /                      |               |   |                               |         |         |  |  |
| 44   | E56-1-1       | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ  | 100 КОРОБОК                   |         | 0,01    |  |  |
| 44.1   | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                       | 128,73  | 1,2873  |  |  |
| 44.2   | 002831        | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС                       | 2,89    | 0,0289  |  |  |
| 44.3   | 01522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-ЧАС                       | 0,7     | 0,007   |  |  |
| 45   | E10-01-036-01 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2             | 100 М2 ПРОЁМОВ                |         | 0,0195  |  |  |
| 45.1   | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                       | 161,82  | 3,15549 |  |  |
| 45.2   | 01522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-ЧАС                       | 5,31    | 0,10354 |  |  |
| 45.3   | 02209         | ШУРУПОВЕРТ  | МАШ-ЧАС                       | 9,52    | 0,18564 |  |  |
| 45.4   | 02875         | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС                       | 14,65   | 0,28568 |  |  |
| 45.5   | 31478         | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ  | ШТ                            | 600     | 11,7    |  |  |
| 45.6   | 76853         | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ   | КГ                            | 2,2     | 0,0429  |  |  |
| 46   | 51360         | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5   | М2                            |         | 1,95    |  |  |
| 47   | E56-9-1       | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ   | 100 КОРОБОК                   |         | 0,01    |  |  |
| 47.1   | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                       | 179,3   | 1,793   |  |  |
| 47.2   | 002831        | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС                       | 7,93    | 0,0793  |  |  |
| 48   | E09-04-014-2  | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2       | М2                            |         | 2,73    |  |  |
| 48.1   | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                       | 4,12    | 11,2476 |  |  |
| 48.2   | 02016         | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/   | МАШ-ЧАС                       | 0,32    | 0,8736  |  |  |
| 48.3   | 02509         | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-ЧАС                       | 0,2     | 0,546   |  |  |
| 48.4   | 03325         | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  | МАШ-ЧАС                       | 0,29    | 0,7917  |  |  |
| 48.5   | 080625        | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ                            | 0,15    | 0,4095  |  |  |
| 48.6   | 35312         | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46   | ТН                            | 0,0012  | 0,00328 |  |  |

|      |               |   |         |        |         |  |  |
|------|---------------|---|---------|--------|---------|--|--|
| 49   | 49601         | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1300X2100                             | ШТ      |        | 1       |  |  |
| 50   | Е15-04-030-4  | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100 М2  |        | 0,0546  |  |  |
| 50.1 | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                  | ЧЕЛ-ЧАС | 71,06  | 3,87988 |  |  |
| 50.2 | 31066         | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011               | ТН      | 0,0246 | 0,00134 |  |  |
| 50.3 | 31656         | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ   | КГ      | 2,7    | 0,14742 |  |  |
| 50.4 | 44059         | ВЕТОШЬ  | КГ      | 0,3    | 0,01638 |  |  |
| 51   | Е10-01-048-01 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ  | 100 ШТ  |        | 0,01    |  |  |

|      |       |                                  |         |       |       |  |  |
|------|-------|----------------------------------|---------|-------|-------|--|--|
| 51.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 114,6 | 1,146 |  |  |
| 51.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТ                       | МАШ-ЧАС | 7,2   | 0,072 |  |  |
| 52   | 32869 | ЗАМОК КОДОВОЙ                    | ШТ      |       | 1     |  |  |

Итого по разделу " РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №2 /"

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/

|      |              |  |                                 |        |          |  |  |
|------|--------------|--|---------------------------------|--------|----------|--|--|
| 53   | Е08-07-001-2 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100 М2                          |        | 0,1      |  |  |
| 53.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 43,5   | 4,35     |  |  |
| 54   | Е61-27-1     | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН: ПО КИРПИЧУ  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ              |        | 0,843    |  |  |
| 54.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 32,48  | 27,38064 |  |  |
| 55   | Е15-02-031-1 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ                           | 100 М2                          |        | 0,022    |  |  |
| 55.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 204,06 | 4,48932  |  |  |
| 55.2 | 01522        | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ-ЧАС                         | 2,06   | 0,04532  |  |  |
| 55.3 | 12135        | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3   | М3                              | 4,3    | 0,0946   |  |  |
| 56   | Е62-25-7     | ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ   | 100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ |        | 0,865    |  |  |
| 56.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 23,6   | 20,414   |  |  |
| 56.2 | 31708        | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ   | ТН                              | 0,1    | 0,0865   |  |  |
| 57   | Е15-04-005-5 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ                                | 100 М2                          |        | 0,865    |  |  |
| 57.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 25,41  | 21,97965 |  |  |
| 57.2 | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | ТН                              | 0,063  | 0,0545   |  |  |
| 58   | Е15-04-024-8 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ)                 | 100 М2                          |        | 0,122    |  |  |
| 58.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 21,12  | 2,57664  |  |  |
| 58.2 | 31066        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011  | ТН                              | 0,0267 | 0,00326  |  |  |
| 58.3 | 31650        | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2  | ТН                              | 0,0103 | 0,00126  |  |  |
| 58.4 | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2                              | 0,08   | 0,00976  |  |  |
| 58.5 | 44059        | ВЕТОШЬ   | КГ                              | 0,21   | 0,02562  |  |  |

Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/"

ПОТОЛОК НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №2/

|    |          |  |                                |  |       |  |  |
|----|----------|--|--------------------------------|--|-------|--|--|
| 59 | Е62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 0,171 |  |  |
|----|----------|--|--------------------------------|--|-------|--|--|

|      |              |  |                                 |       |         |  |  |
|------|--------------|--|---------------------------------|-------|---------|--|--|
| 59.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 20,8  | 3,5568  |  |  |
| 60   | Е62-25-10    | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                       | 100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ |       | 0,171   |  |  |
| 60.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 27,59 | 4,71789 |  |  |
| 60.2 | 00975        | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/               | МАШ-ЧАС                         | 0,1   | 0,0171  |  |  |
| 60.3 | 29892        | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)                | КГ                              | 100   | 17,1    |  |  |
| 61   | Е15-04-005-2 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 100 М2                          |       | 0,171   |  |  |
| 61.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 16,94 | 2,89674 |  |  |
| 61.2 | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | ТН                              | 0,057 | 0,00975 |  |  |
| 61.3 | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                     | М2                              | 0,33  | 0,05643 |  |  |

Итого по разделу " ПОТОЛОК НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №2/"

ПОЛ

|                         |               |   |               |        |         |  |  |
|-------------------------|---------------|---|---------------|--------|---------|--|--|
| 62                      | Е11-01-011-03 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ  | 100 М2 СТЯЖКИ |        | 0,162   |  |  |
| 62.1                    | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС       | 40,65  | 6,5853  |  |  |
| 62.2                    | 45024         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ   | МЗ            | 2,04   | 0,33048 |  |  |
| 63                      | Е15-04-024-8  | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА   | 100 М2        |        | 0,162   |  |  |
| 63.1                    | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС       | 21,12  | 3,42144 |  |  |
| 63.2                    | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС       | 0,06   | 0,00972 |  |  |
| 63.3                    | 01522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-ЧАС       | 0,01   | 0,00162 |  |  |
| 63.4                    | 02499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-ЧАС       | 0,05   | 0,0081  |  |  |
| 63.5                    | 31066         | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011   | ТН            | 0,0267 | 0,00433 |  |  |
| 63.6                    | 31650         | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2   | ТН            | 0,0103 | 0,00167 |  |  |
| 63.7                    | 31710         | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ   | ТН            | 0,005  | 0,00081 |  |  |
| 63.8                    | 35512         | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | МЗ            | 0,0004 | 0,00006 |  |  |
| 63.9                    | 35538         | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25  | М2            | 0,08   | 0,01296 |  |  |
| 63.10                   | 44059         | ВЕТОШЬ  | КГ            | 0,21   | 0,03402 |  |  |
| Итого по разделу " ПОЛ" |               |   |               |        |         |  |  |

|                               |          |  |                               |      |        |  |  |
|-------------------------------|----------|--|-------------------------------|------|--------|--|--|
| РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ |          |  |                               |      |        |  |  |
| 64                            | Е62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 РАСЧИЩЕНОЙ ПОВЕРХНОСТИ |      | 0,126  |  |  |
| 64.1                          | 00001    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                       | 20,8 | 2,6208 |  |  |

|   |              |  |                                 |        |         |  |  |
|---|--------------|--|---------------------------------|--------|---------|--|--|
| 65  | Е62-25-10    | ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ   | 100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ |        | 0,126   |  |  |
| 65.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 27,59  | 3,47634 |  |  |
| 65.2  | 31708        | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ   | ТН                              | 0,1    | 0,0126  |  |  |
| 66  | Е15-04-005-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ                    | 100 М2                          |        | 0,126   |  |  |
| 66.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 16,94  | 2,13444 |  |  |
| 66.2  | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | ТН                              | 0,057  | 0,00718 |  |  |
| 66.3  | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2                              | 0,33   | 0,04158 |  |  |
| 66.4  | 44059        | ВЕТОШЬ   | КГ                              | 0,11   | 0,01386 |  |  |
| 67  | Е15-04-024-8 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ВЕРХНИЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА | 100 М2                          |        | 0,131   |  |  |
| 67.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 21,12  | 2,76672 |  |  |
| 67.2  | 31066        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011  | ТН                              | 0,0267 | 0,0035  |  |  |
| 67.3  | 31650        | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2  | ТН                              | 0,0103 | 0,00135 |  |  |
| 67.4  | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2                              | 0,08   | 0,01048 |  |  |
| 68  | Е15-04-024-1 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)   | 100 М2                          |        | 0,014   |  |  |
| 68.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 28,05  | 0,3927  |  |  |
| 68.2  | 31066        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011  | ТН                              | 0,027  | 0,00038 |  |  |
| 68.3  | 31650        | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2  | ТН                              | 0,0084 | 0,00012 |  |  |
| 68.4  | 35538        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2                              | 0,08   | 0,00112 |  |  |
| 69  | Е15-04-030-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2                                 | 100 М2                          |        | 0,077   |  |  |
| 69.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 71,06  | 5,47162 |  |  |
| 69.2  | 31066        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011  | ТН                              | 0,0246 | 0,00189 |  |  |
| 69.3  | 31656        | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ  | КГ                              | 2,7    | 0,2079  |  |  |
| Итого по разделу " РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ" |              |  |                                 |        |         |  |  |

|                                     |          |  |                                 |      |       |  |  |
|-------------------------------------|----------|--|---------------------------------|------|-------|--|--|
| ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЛЮДЬЕЗД №1/ |          |  |                                 |      |       |  |  |
| 70                                  | Е62-32-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |      | 0,015 |  |  |
| 70.1                                | 00001    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС                         | 80,6 | 1,209 |  |  |

|      |       |   |    |        |         |  |  |
|------|-------|---|----|--------|---------|--|--|
| 70.2 | 31085 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ | ТН | 0,0161 | 0,00024 |  |  |
|------|-------|---|----|--------|---------|--|--|



|   |               |   |                                 |        |         |  |  |
|---|---------------|---|---------------------------------|--------|---------|--|--|
| 70.3  | 31504         | РАЗБАВИТЕЛЬ №30   | ТН                              | 0,009  | 0,00013 |  |  |
| 71  | E62-29-2      | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА                                  | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |        | 0,017   |  |  |
| 71.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                         | 18,72  | 0,31824 |  |  |
| 71.2  | 31085         | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ   | ТН                              | 0,0161 | 0,00027 |  |  |
| 71.3  | 31504         | РАЗБАВИТЕЛЬ №30   | ТН                              | 0,009  | 0,00015 |  |  |
| Итого по разделу " ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/"                                      |               |   |                                 |        |         |  |  |
| ОСВЕЩЕНИЯ /ПОДЪЕЗД №1/  |               |   |                                 |        |         |  |  |
| 72  | E67-9-1       | СМЕНА (УСТАНОВКА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  | 100 ШТ                          |        | 0,02    |  |  |
| 72.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                         | 24,1   | 0,482   |  |  |
| 72.2  | 44066         | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ   | ШТ                              | 100    | 2       |  |  |
| 73  | Ц10-06-037-12 | УСТАНОВКА КОРОБКА   | 100 ШТ                          |        | 0,04    |  |  |
| 73.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                         | 24,72  | 0,9888  |  |  |
| 74  |               | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  | ШТ                              |        | 2       |  |  |
| 75  |               | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196   | ШТ                              |        | 2       |  |  |
| 76  | Ц08-02-403-3  | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100 М                           |        | 0,2     |  |  |
| 76.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                         | 37     | 7,4     |  |  |
| 76.2  | 30479         | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ  | КГ                              | 1,3    | 0,26    |  |  |
| 76.3  | 61608         | СКОБЫ РАЗНЫЕ  | 10 ШТ                           | 28     | 5,6     |  |  |
| 77  | 92793         | ПРОВОДА А.ПОМНИНЬЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2                    | 1000 М                          |        | 0,02    |  |  |
| 78  | Ц08-03-594-3  | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК  | 100 ШТ                          |        | 0,02    |  |  |
| 78.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                         | 169    | 3,38    |  |  |
| 79  | 99513         | СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WТ, 220 V                                 | ШТ                              |        | 2       |  |  |
| Итого по разделу "ОСВЕЩЕНИЯ /ПОДЪЕЗД №1/"   |               |   |                                 |        |         |  |  |
| ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОР ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ СТР.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                               |               |   |                                 |        |         |  |  |
| 80  | E69-9-1       | ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА   | 100 Т МУСОРА                    |        | 0,02    |  |  |
| 80.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                         | 214,32 | 4,2864  |  |  |
| 81  | E01-02-060-2  | ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЕ   | 100 М3                          |        | 0,02    |  |  |
| 81.1  | 00001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                         | 61,8   | 1,236   |  |  |
| 82  | E310-1030     | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 30 КМ | ТОННА                           |        | 2       |  |  |
| 82.1  | 00003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                         | 0,0613 | 0,1226  |  |  |
| 82.2  | 00163         | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т   | МАШ-ЧАС                         | 0,0613 | 0,1226  |  |  |
| Итого по разделу " ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОР ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ СТР.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"           |               |   |                                 |        |         |  |  |
| ИТОГО:  |               |   |                                 |        |         |  |  |
| Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции                                      |               |   |                                 |        |         |  |  |
| Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование            |               |   |                                 |        |         |  |  |
| Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах |               |   |                                 |        |         |  |  |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов  |               |   |                                 |        |         |  |  |
| Итого прямые затраты  |               |   |                                 |        |         |  |  |

# СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04

на №7 ТУРАР-ЖОЙ БИНОСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛАГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

(наименование работ)

| № п/п   | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов   | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|---|---------------------------|---|----------|------------|------|-----------|
| 1   | 2                         | 3   | 4        | 5          | 6    | 7         |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>   |                           |   |          |            |      |           |
| 1   | 00001                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС  | 320,23016  |      |           |
| 2   | 00003                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС  | 0,14204    |      |           |
| <b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>  |                           |   |          |            |      |           |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                           |   |          |            |      |           |
| 1   | 00101                     | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М  | МАШ-ЧАС  | 0,35       |      |           |
| 2   | 00163                     | АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т  | МАШ-ЧАС  | 0,1226     |      |           |
| 3   | 002831                    | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-ЧАС  | 0,2164     |      |           |
| 4   | 00975                     | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/  | МАШ-ЧАС  | 0,0342     |      |           |
| 5   | 01522                     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ-ЧАС  | 0,31497    |      |           |
| 6   | 02016                     | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/  | МАШ-ЧАС  | 1,7472     |      |           |
| 7   | 02209                     | ШУРУПОВЕРТ  | МАШ-ЧАС  | 0,51528    |      |           |
| 8   | 02499                     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-ЧАС  | 0,0162     |      |           |
| 9   | 02509                     | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-ЧАС  | 1,092      |      |           |
| 10  | 02875                     | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС  | 0,57135    |      |           |
| 11  | 03325                     | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  | МАШ-ЧАС  | 1,5834     |      |           |
| <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>   |                           |   |          |            |      |           |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>   |                           |   |          |            |      |           |
| 1   |                           | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  | ШТ       | 4          |      |           |
| 2   |                           | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ У-196   | ШТ       | 4          |      |           |
| 3   | 080625                    | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л. | ШТ       | 0,819      |      |           |
| 4   | 12135                     | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3  | МЗ       | 0,1892     |      |           |
| 5   | 29892                     | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)   | КГ       | 34,2       |      |           |
| 6   | 30479                     | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ  | КГ       | 0,52       |      |           |
| 7   | 31054                     | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ   | ТН       | 0,14285    |      |           |
| 8   | 31066                     | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011   | ТН       | 0,02963    |      |           |
| 9   | 31085                     | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ   | ТН       | 0,00103    |      |           |
| 10  | 31478                     | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ  | ШТ       | 23,4       |      |           |
| 11  | 31504                     | РАЗБАВИТЕЛЬ N30   | ТН       | 0,00058    |      |           |
| 12  | 31650                     | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2   | ТН       | 0,00878    |      |           |
| 13  | 31656                     | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ   | КГ       | 0,73629    |      |           |
| 14  | 31708                     | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ  | ТН       | 0,1982     |      |           |
| 15  | 31710                     | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ   | ТН       | 0,00162    |      |           |
| 16  | 32869                     | ЗАМОК КОДОВОЙ   | ШТ       | 2          |      |           |
| 17  | 35312                     | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46   | ТН       | 0,00655    |      |           |
| 18  | 35512                     | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                               | МЗ       | 0,00013    |      |           |
| 19  | 35538                     | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25  | М2       | 0,26466    |      |           |
| 20  | 39704                     | БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ, ДЛИНОЙ ДО 600 ММ   | ТН       | 0,00056    |      |           |
| 21  | 39707                     | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5.8   | ТН       | 0,00015    |      |           |
| 22  | 39810                     | ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ   | КГ       | 1,22       |      |           |
| 23  | 39828                     | ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ  | ШТ       | 1          |      |           |
| 24  | 44059                     | ВЕТОШЬ  | КГ       | 0,18261    |      |           |
| 25  | 44066                     | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ   | ШТ       | 4          |      |           |
| 26  | 45024                     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ   | МЗ       | 0,66096    |      |           |
| 27  | 45082                     | ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2  | М        | 40         |      |           |
| 28  | 49601                     | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1300X2100   | ШТ       | 2          |      |           |
| 29  | 51360                     | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30X1,5   | М2       | 3,9        |      |           |
| 30  | 61608                     | СКОБЫ РАЗНЫЕ  | 10 ШТ    | 11,2       |      |           |
| 31  | 76853                     | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ   | КГ       | 0,0858     |      |           |
| 32  | 92793                     | ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2  | 1000 М   | 0,04       |      |           |
| 33  | 99513                     | СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WT, 220 V   | ШТ       | 4          |      |           |
| 34  | 99582                     | ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ   | ШТ       | 4          |      |           |
| <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>  |                           |   |          |            |      |           |
| <b>Итого:</b>   |                           |   |          |            |      |           |
| <b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>                           |                           |   |          |            |      |           |
| <b>Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование</b> |                           |   |          |            |      |           |



|   |  |
|---|--|
| Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах |  |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов  |  |
| Итого прямые затраты  |  |