

НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз ушбу далолатномани тузиб имзо қўйувчилар Қашқадарё вилоят уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бўлим бошлиғи Ж.Жўраев, Шахрисабз туман бўлим бошлиғи С.Кенжаев ва “Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа” МЧЖ бош мухандиси У.Тагаев туздик ушбу далалатномани шу ҳақдаким, Шахрисабз туман “Танхоз” МФЙ, “Ёшлар” кўчасида жойлашган 2 қаватли №5 уй турар-жой биносининг фасад қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун қуйидаги иш турлари аниқланди:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПЕРЕДНИЙ СТОРОН /1 этаж/		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,85
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,12
4	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,85
5	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,85
6	НАРУЖНЫЙ ПОД ОКОННЫЙ ДОСКА		
7	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М2	0,039
8	ПОД ОКОННЫЙ СЛИВ ИЗ ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 0,37 ММ (ГОТОВЫЙ ИЗДЕЛИЯ)	М2	3,9
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 2 БОКОВОЙ И ЗАДНИЙ СТОРОН		
10	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	2
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,3
12	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,4
13	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	0,204
14	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2,65
15	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	2,65
16	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН /2 ЭТАЖ/	100 М2	1,2
17	ЦОКОЛЬ		
18	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,315
19	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ"	100 М2	0,315
20	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,315
21	ОТМАСТКА		
22	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ /ОТМАСТКА/	100 М2	0,15

23	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 M3	0,035
24	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ /ТОЛЩИНА 50 ММ/	100 M2	1,26
25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 60 ММ	1 M3	7,56
26	КОЗЕРОК НАД Ж/Б ЛЕСТНИЦА И ПЛОЩАДКА		
27	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА КОЗЫРКОВ	T	0,15
28	СТОИМОСТЬ М/К КАРКАСОВ КОЗЫРКА	TH	0,15
29	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 M2	0,086
30	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 M2	0,204
31	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30X30 ММ	M	64
32	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 M2	0,204
33	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩ. 0,37 ММ (КОЭФ.1,08)	M2	22,032
34	УСТРОЙСТВО ВОДОСЛИВ: ПОДВЕСНЫХ	100 M	0,12
35	ВОДОСЛИВ ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА	M	12
36	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСЛИВА	ШТ	13
37	КОЛЕНА ИЗ КОМПЛЕКТА ВОДОСТОКА	ШТ	3
38	ОБШИВКА МЕЖДУ КРОВЛЯ И СТЕНА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 M2	0,016
39	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ /ОКРАШЕННЫЕ/, ТОЛЩИНОЙ 0,37 ММ	M2	1,76
40	КАРНИЗ (КРОВЛЯ)		
41	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТОВ "ТНУКАБОНД"	100 M2	0,9
42	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30X40 ММ (ДЛЯ КЕРПЛЕНИЯ ТНУКАБОНДА)	M	128
43	ОБЩИВКА ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОГОНЫ ИЗ ТНУКАБОНДА		
44	ОБЛИЦОВКА ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОГОНЫ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТОВ "ТНУКАБОНД"	100 M2	0,4
45	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30X40 ММ (ДЛЯ КЕРПЛЕНИЯ ТНУКАБОНДА)	M	98

Комиссия аъзолари:

**Қашқадарё вилоят уй-жой
коммунал хизмат кўрсатиш
бошқармаси бўлим бошлиғи:**



Ж.Жўраев

**Шахрисабз туман
бўлим бошлиғи:**

С.Кенжаев

**“Қашқадарё газ саноат
фуқаро лойиҳа” МЧЖ
бош мухандиси:**

У.Тагаев