



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 16-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61431

Obyekt nomi «Andijon shaxar Boburshox 73-uy joylashgan MCHJ "O'z HANWOO" kushma korx-onasi xududida Elektr shkafi ornatish(Трансфарматор)»

Buyurtmachi - "ANDIJON AYBIL" XK

Bosh loyihami - "ANDIJON AYBIL" XK

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-0000756 sonli 25.05.2020y

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi Qurilish

Murojaat raqami: № 59385

1. Loyihalash uchun asos

"O'z-HANWOO" MCHJ QK bosh direktorining 05.09.2022-yildagi №27 sonli bayoni.

Byurtmachi va Ijrochi ortasida 26.08.2022-yilda tuzilgan №575598 sonli shartnomalar.

Andijon viloyati Xududiy elektr tarmoqlari korhonasi tomonidan 2022 yil 01.03daggi №30-31-207/145 sonli texnik shart

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixaning tarkibiy qismlarining ro'yxitiga muvofiq ishchi loyixa bosqichida to'liq loyixa xujjalari.

Loyixa tarkibidagi umumiy tushuntirish yozuvni

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilish maydoni tasnifi:

Hudud iqlimi - IV guruh.

Norrnativ qor yuki - 0,50 kPa.

Normativ shamol yuki - 0,35 kPa.

Hisoblangan tashqi havo harorati - 15°C.

Qurilish tumanining seysmikligi - 9 ball.

Bosh reja: Qurilish uchastkalari Andijon shaxar Boburshox hududida joylashgan.

Umumiy bo`lim.

Asosiy malumotlar

Ishchi loyiha -. Ishchi loyihada M.A35 simini almashtirishni nazarda tutadi.

Mavjud havo liniyasi 10 kV o'z-o'zidan qo'llab-quvvatlanadigan izolyatsiyalangan sim SIP3 (3x(1x70))-298 m.2KTPP-1600 kVA qurilishi. Pad kabel 10 kV tomondan mavjud 2GKTP-1000kVA gacha prognoz qilingan TP kabel markasi ASB10-3x95 prognoz qilingan sanoat binosi devorida +7,0m balandlikda kabel kanali.

Elektr ta'minotining ishonchliligi.

Ushbu ob'ekt ishonchliligi bo'yicha II toifali iste'molchilarga tegishli quvvatlantirish manbai. Loyiha m.A35 simini almashtirishni nazarda tutadi. Mavjud havo liniyasi 10 kV o'z-o'zidan qo'llab-quvvatlanadigan izolyatsiyalangan sim SIP3 (3x (1x70)) -298 m. Ikkinci quvvat manbai uchun biz qabul qilamiz mavjud bo'yicha kabel m. ASB10-3x95mm bilan mavjud chiziq kabel tepsisi va xandaq.

Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik.

Chiziqni qurish va undan keying foydalanish jarayonida; tomonidan barcha turdag'i ishlarni ishlabchiqarish uchun xavfsizs haroitlar ta'minlanadi qabul qilingan. Loyiha PUE-2011 va PTB qarorlariga rioya qilgan holda amalga oshirish

Chiziq va transformator podstansiylarining yong'in xavfsizligi ratsionallashgan jihozlash tomonidan ta'minlanadi shikastlanganda avtomatik o'chirish, yong'inga chidamli foydalanish qo'llab-quvvatlash tuzilmalari va operativ chora-tadbirlarni amalgao shirish

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Andijon viloyati Xududiy elektr tarmoqlari korhonasi tomonidan 2022 yil 01.03dag'i №30-31-207/145 sonli texnik shart.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Andijon viloyati Xududiy elektr tarmoqlari boshqarmasi bilan kelishilgan

6. Ekspertiza natijalari.

Loyixani kurib chikish jarayonida aniqlangan xato va kamchiliklar loyixa tashkiloti tomonidan dastlabki loyixa chizmalari va smeta xisob-kitoblari t o'grilanib qayta t o'ldirildi.

Ishchi loyixaga asosan qurilish montaj ishlarning yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, (ijro xujjalari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyixaviy xujjalarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

SHNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjalarning sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 2019 yil 19 avgustdag'i 396- buyrugi (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda ro'yxatdan o'tkazilgan, ro'yxat raqami 3180) bilan tasdiqlangan «Loyixa-tadqiqt ishlarning qiymatini aniqlash tartibi to'grisidagi» Nizomning 4-bandiga

asosan loyixa tashkiloti tomonidan qurilish ustidan mualliflik nazoratini o'tkazishda, loyixalarni ishlanma boshlanishidan amalga tadbiq etilishining oxirigacha olib boriladigan texnikaviy kuzatuvini amalga oshirishda ishtirok etadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 763 731,904 ming so'mni tashkil qilgan, Ekspertiza ko'rigidan so'ng 663 956,488 ming so'm Mashina va mexanizmlarning narxi mashina soatiga, mashinalar va mexanizmlarga o'rtacha prognoz qilingan narxlarda, buyurtmachining protokoliga binoan qurilish materiallarining narxi tufayli oshishi hisobiga ko'paygan

7. Xulosalar.

Ishchi loyiha: "Andijon shaxar Boburshox 73-uy joylashgan MCHJ "O'z HANWOO" kushma korxonasi xududida Elektr shkafi ornatish(Трансфарматор)", ob'ektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mexnat sarfi - 204,974 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boslangich)

miqdori 15% QQS bilan - 1 427 688,392 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 sonli qarori va ShNK4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boslangich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimjanovich