



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.09.2022 г. № 1777

между "ASHUR KARVON" МЧЖ и Жомбой туман ХТМБ марказ на общую сумму 965348000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 401722860182097092100075004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4321200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	965 348 000,00			965 348 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	965 348 000,00			965 348 000,00

Всего 965348000,00 сум

Девятьсот шестьдесят пять миллионов триста сорок восемь тысяч сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 289604400,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Юсупова Зарифа Абдусаломовна

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Самаров Аслиддин Махамматович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

“Ашур Карвон” МЧЖ кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи Л.Бердиев номидан, бир томондан Жомбой туман Халқ таълими бўлими марказлашган мактаблар кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи ХТБ мудирини З.Юсупова номидан, иккинчи томондан мазкур шарнома куйидагилар хақида туздилар.

І. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. Мазкур шартнома бўйича “Бажарувчи” “Буюртмачи”га Жомбой туман Халқ таълими бўлими марказлашган мактаблар кейинги ўринларда - “Ишлар” деб юритилади) ишларини бажариш, “Буюртмачи” ушбу “Ишлар”ни қабул ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Ишлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек ишларни бажариш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади:

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Жомбой ХТБга қарашли 20 мактабга филиал қуриш	973931332	965348000
	Жами (ККС сиз)		
	Жами (ККС билан)	973931332	965348000

1.3. Шартноманинг умумий суммаси 965348000 (Туккиз юз олти беш миллион уч юз қирк саккиз минг) сўми ташкил этади.

ІІ. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. “Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. “Бажарувчи”дан “Ишлар” “Буюртмачи”нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. “Бажарувчи”дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган “Ишлар”ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга булган “Ишлар” қўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга булмаган “Ишлар” қўрсатилган тақдирда уз танлашига қура;

- зарур сифатга эга булмаган “Ишлар” шунга ухшаш “Ишлар” билан алмаштирилишини;

- “Ишлар”нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тугриланишини харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини “Бажарувчи”дан талаб қилиш.

2.2. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртмаси бўйича қўрсатилган “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. “Бажарувчи” қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Қўрсатилган “Ишлар” учун олдиндан ҳақ тўлашини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомасига мувофиқ қўрсатилган “Ишларни” қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

2.4. “Бажарувчи” қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. “Буюртмачи”га “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ ёки “Буюртмачи” томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда қўрсатиш;

2.4.2. Агар “Ишлар”ни бажариш жараёнида “Бажарувчи” шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 5 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

ІІІ. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 965348000 (Туккиз юз олти беш миллион уч юз қирк саккиз минг) сўми ташкил этади. Бажариладиган “Ишлар”нинг баҳоси мазкур шартномага иловада қўрсатилган.

3.2. Қўрсатилган “Ишлар” учун пул қўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. “Буюртмачи” мазкур шартномани Жомбой туман Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ шартнома умумий суммасидан 30% миқдорда (шартнома санасининг 30 % миқдоридан олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70 % ини бажарилган ишлар

тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ.

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама шартларига ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган ҳажмда ортқича бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга қиравчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай «Ишлар» "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг маъсул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади.

Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Ишлар» кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача қамада 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилди. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатилган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан қамада 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми «Бажарувчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишларнинг" сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортимент, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортқич бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов сумманинг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисоб-китобдан пеня тўлайди бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортқич бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти – ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслиги) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қуриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчиликлари нормаларига мувофиқ кулланилади.

5.8. Назорат органларнинг томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлари нархи юқорида топилган тақдирда ўртадаги фарқ "Ишлар" бажарувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1. Қелишмовчиликлар ва низоли масалалар қелиб қолган тақдирда томонлар қоидага кўра мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2.Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни хал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.

7.1.Мазкур шартнома 2022 йил “31” декабргача амал қилади.

Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII.ШАРТНОМАНИНГ КОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ.

8.1.Мазкур Шартномалар тарафлар томонидан имзоланиб Жомбой тумани буйича Ғазначилик бўлини масида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилганидан сўнг конуний кучга қиради.

8.2. Шартномани тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида ҳамда амалдаги конун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарани тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

IX.ФОРС-МАЖОР.

9.1.Тарафлардан бири шартноманинг енгиб бўлмайдиган куч яъни фавкулотда муайян шароитида олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (таббий офатлар ,ноқулай об-хаво шароити, ҳуқумат тадбирлари, ҳокимият органларининг қарорлари, ҳарбий низолари, ички тартиббузарликлар ва бошқа табиий офатлар) форс-мажор туфайли бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар бўлмайди.

9.2.Мазкур шартнома бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаса томонлар Ўзбекистон Республикаси “Ҳужалик юритувчи субъектлари фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Қонун ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа амалдаги Қонунлар талаблари буйича жавобгар бўлади.

X .ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР.

10.1.Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда,томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.2.Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади.

10.3.Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади.шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

10.4.Мазкур шартнома,унга ўзгартиришлар (қушимчалар)рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

XI. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

11.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

11.2. Истеъмомлчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида

у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи қорхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи қорхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

XII.ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИҚ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«БАЖАРУВЧИ»

“Ашур Карвон” МЧЖ
(Иш (хизмат)лар бажарувчининг номи)
Манзил: Самарканд шаҳар
Тел./факс
Х/Р: 20208000400308879001


МФО: 00401
СТИР: 201327535

«БУЮРТМАЧИ»

Жомбой туман Халқ таълими бўлими
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил:Жомбой туман,Ок арик кучаси №1-уй
Тел./факс +99866 475 24 40
ш/х*401722860182097092100075004

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи:200736827
ОКОНХ:97610

Ғазначилик бўлини маси номи: Жомбой тумани
Ғазна х/в 23402000300100001010
Банкнинг номи МБ ХККМ Тошкент шаҳар Бош
бошқармаси МФО 00014,Ғазначилик
СТИРи:201122919



Раҳбар

(имзо)

Л.Бердиев

Мудир

З.Юсупова





Жомбой туман Халқ таълими булимига қарашли таълим муассасалари учун хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озик-овкат, дори-дармон ва бошқа жихозларни харид қилиш ҳамда жорий (капитал) таъмирлаш ишлари бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йигилиши

БАЁНИ № 29

2022 йил « 13 » Сентябр

Жомбой шаҳри

Раислик қилувчи: Комиссия раиси, ХТБ мудир уринбосари
Иштирок этдилар: Комиссия раиси уринбосари, Бош мухандис
Комиссия аъзолари (рўйхат бўйича)

С.Файзиев
М.Рахмонкулов
Ш.Нуруллаев
У.Джуманов
Х.Искандаров
А.Самаров

КУН ТАРТИБИ:

Жомбой туман Халқ таълими булимида № 22110012142153 лот Самарканд вилояти Жомбой туман Халқ таълими булимига қарашли 20-мактабга филиал қуриш бўйича утказилган танлов баёни натижалари тугрисида. Сузга чикканлар.

У.Джуманов, А.Самаров

Йигилишда қайд этилдики Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тугрисида»ги №684 сонли қонунига асосан <https://etender.uzex.uz/> сайтга 2022 йил 24- Августда жойлаштирилган № 22110012142153 рақамли лот бўйича электрон танлов утказилди. Утказилган электрон танлов бўйича «Ашур Карвон» МЧЖ голиб деб топилди.

Ушбу лот бўйича танлов комиссиясига танловда иштирок этган пудратчи ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Жомбой туман Халқ таълими булимнинг
Комиссия таркиби

№	Ф.И.Ш	Комиссия таркиби	Лавозими	Имзоси
1	Файзиев Сайфиддин	Комиссия Раиси	Мудир уринбосари	
2	Рахмонкулов Мирзакарим	Комиссия раиси уринбосари	Мухандис	
3	Нуруллаев Шавкат	Комиссия аъзоси	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахасис	
4	Самаров Аслиддин	Комиссия аъзоси	Бош ҳисобчи	
5	Джуманов Умид	Комиссия аъзоси	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахасис	
5	Искандаров Холмат	Комиссия аъзоси	Бош иқтисодчи	

Изоҳ: Комиссия аъзоларининг лавозими узгарган тақдирда мазкур лавозимга янги тайинланган ходим комиссия таркибига қиради.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО БЛОКА НА 120 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №20 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ашур Карвон МЧЖ ва Жомбой ХТБ шартнома № 1777

вп работа 60 ден

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,39	3618900,96	1393675
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2	100М3	0,89	3173801,00	2824683
3	УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ	1000М3	0,43	10145785,00	4329714
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,14	440037,00	59849
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,49	4140995,00	2045237
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	813,45	3638,00	2959331
ФУНДАМЕНТ					0
7	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	17,62	123910,00	2183294
8	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ФУНДАМЕНТНОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	100М3	1,07	36264961,00	38839773
9	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,16	6885856,00	1087965
10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,65	8708336,00	5695252
11	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,17	10956522,00	1884522
СТЕНЫ					0
12	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	76,60	503398,00	38560287
13	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	81,98	448992,00	36808364
14	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ПАРАПЕТА	М3	21,04	503398,00	10591494
15	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,30	12636170,00	3790851
ПЕРЕМЫЧКИ					0
16	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,06	132396748,00	7917326

17	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,23	8708336,00	2002917
18	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,08	10956522,00	832696
	РАМА				0
19	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100МЗ	0,09	93647657,00	8240994
20	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,53	6885856,00	3628846
21	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,06	8539591,00	478217
22	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,12	9105657,00	1101784
	ПОКРЫТИЯ				0
23	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100ШТ.	0,23	15241211,00	3505479
24	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	100ШТ.	0,46	18778437,00	8638081
25	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 59.12-8АШВ С9	ШТ	30,00	1300932,00	39027960
26	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 59.10-8АШВ С9	ШТ	16,00	1235883,00	19774128
27	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 29.12-8 АІМ С9	ШТ	15,00	694264,00	10413960
28	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 29.10-8 АІМ С9	ШТ	8,00	659545,00	5276360
29	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100МЗ	0,11	76410948,00	8519821
30	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,67	8708336,00	5843293
31	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,01	9105657,00	91057
32	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,10	10956522,00	1040870
	КРОВЛЯ				0
33	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	4,17	687433,00	2868933
34	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ГЛИНО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ СУХОЙ	МЗ	33,40	82709,30	2762491
35	ГЛИНО-САМАННАЯ СМЕСЬ СУХАЯ	МЗ	33,40	47250,00	1578150
36	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	5,18	4234128,00	21911612
37	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	4,80	4317537,00	20728495
38	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	МЗ	5,27	4234127,00	22313849
39	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	5,28	8057195,00	42512178
40	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХО ВОЕ	2,00	983907,00	1967814
41	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,36	3416719,00	1230019
42	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,95	2538649,00	2406639
43	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	М	76,86	15750,00	1210545
44	ВОРОНКИ	ШТ	7,00	30450,00	213150
45	КОЛЕНА	ШТ	30,00	14700,00	441000
	КОЗЫРЕК				0
	НАВЕС				0
46	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,03	17644288,00	529329
47	УСТРОЙСТВО СТОЕК ИЗ ТРУБ ДУ114ММ	Т	0,12	13548818,00	1625858

48	МОНТАЖ МЕТАЛЛ.БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРА	Т	0,07	8626640,00	577985
49	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	0,06	14230806,00	825387
50	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛОТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,13	15116868,00	2025660
51	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	МЗ	0,08	4234127,00	317560
52	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,15	8167194,00	1184243
53	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА НАВЕСА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 РАЗВЕР НУТОЙ	0,09	21244258,00	1954472
КРЫЛЬЦА И ПАНДУС					0
54	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,03	2978167,50	89345
55	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА	100М3	0,04	55070818,00	2318481
56	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,02	10133869,00	162142
57	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0,12	2198726,00	270004
58	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,12	18793512,00	2304085
59	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М	0,10	1329736,00	126325
60	СТОИМОСТЬ АНОДИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М	9,50	315000,00	2992500
КРЫЛЬЦО №2					0
61	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА	100М3	0,02	55070774,00	1222571
62	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,01	10133869,00	141874
ПРОЕМЫ					0
63	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,42	77321025,00	32536687
64	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,04	82858850,00	3276239
65	УСТАНОВКА АЛЮМИНЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100 М2	0,08	50221947,00	3957489
66	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ИЗ МДФ	100М2	0,28	57331828,00	15800652
67	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,26	5314330,00	1360468
ПОЛЫ					0
68	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	1,99	339050,00	675388
69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	1,74	2018770,00	3517101
70	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,74	1638944,00	2855368
71	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	2,62	6170809,00	16140368
72	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	2,62	11919927,00	31177761
73	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,73	639278,00	1745868
74	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,11	1438941,00	1602117
75	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100М2	1,11	1370531,00	1525949
76	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2	1,11	17086946,00	19024606
77	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100М	0,40	1864907,00	745963
СТЕНЫ					0

78	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	6,57	2297548,00	15094890
79	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,37	5309886,00	1949790
80	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ	100M2	6,61	1289673,00	8519838
81	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НИЗА	100M2	0,23	1653949,00	373792
	ПОТОЛКИ				0
82	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	3,36	2208317,00	7427674
83	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	3,36	924228,00	3108641
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				0
84	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	3,18	1861533,50	5915953
85	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ И ОТКОСОВ	100 M2	3,16	5639429,00	17823979
86	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,07	7598906,00	544842
87	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ ТУНУКАПОН	100 M2	0,15	9386023,00	1360973
88	ОБШИВКА КОЛОНН НАВЕСА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 M2 РАЗВЕР НУТОЙ	0,08	20012375,00	1508933
89	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ ТУНУКАПОН	100 M2	0,88	9386023,00	8240928
90	УСТРОЙСТВО ИЗ ПЕНОПОЛИСТРОЛА ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЯГИ ДТ-1	100M2	1,02	894227,00	912112
91	ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТРОЛА	M2	102,00	12227,00	1247154
92	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100M2	0,47	18818171,00	8872768
93	ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА МРАМОРОМ	100M2	0,39	13349295,00	5156833
94	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	3,55	1069325,00	3796104
	ОТОПЛЕНИЕ				0
95	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,37	39921638,00	14581378
96	АМЕРИКАНКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ20ММ	ШТ	34,00	7226,00	245684
97	УГЛОВОЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ДУ20Х1/2	ШТ	34,00	45739,00	1555126
98	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,40	2162108,00	864843
99	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,50	2462887,00	1231444
100	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	1,00	2575125,00	2575125
101	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М ТРУБОП РОВОДА	0,10	4842974,00	484297
102	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,08	7269919,00	581594
103	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ДУ40ММ РРУД	ШТ	8,00	2938,00	23504
104	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ДУ25ММ РРУД	ШТ	12,00	719,00	8628
105	ТРОЙНИК 40Х25Х40 РРУТ	ШТ	4,00	10868,00	43472

106	ТРОЙНИК 25X25X25 ПРУТ	ШТ	12,00	1155,00	13860
107	ТРОЙНИК 32X25X32 ПРУТ	ШТ	16,00	2205,00	35280
108	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 40X32	ШТ	4,00	1995,00	7980
109	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 32X25	ШТ	4,00	1155,00	4620
110	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 25X20	ШТ	4,00	840,00	3360
111	ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ40ММ	ШТ	1,00	5040,00	5040
112	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ40ММ	ШТ	1,00	140042,00	140042
113	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 МЗ	БАК	1,00	86209,00	86209
114	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК МПТ 50 ЛИТР	ШТ	1,00	614040,00	614040
115	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,01	1852158,00	26115
116	ДЫМОХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДУ110ММ ИЗ ОЦИНК.СТАЛИ	М	4,00	20475,00	81900
117	ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДУ110ММ	ШТ	2,00	13650,00	27300
118	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100М2	0,05	5054363,00	247158
119	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ФУТЛЯР	100М	0,02	7972352,00	127558
120	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ФУТЛЯР	100М	0,03	5916657,00	189333
121	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ ФУТЛЯР	100М	0,02	3728142,00	59650
122	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75	1 МЗ	0,28	1505511,00	421543
123	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П DN 15 PN 1,6 МПА	ШТ	2,00	29400,00	58800
124	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П DN 20 PN 1,6 МПА	ШТ	3,00	32550,00	97650
125	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ-20 ММ РУ-16	ШТ	1,00	161700,00	161700
126	УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ NR50 D/A	НАСОС	1,00	349661,00	349661
127	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС CALPEDA NRM 50 D/A	ШТ	1,00	811512,00	811512
128	УСТАНОВКА КОТЛОВ КОМБИНИРОВАННЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И ГАЗЕ КОК-50КВТ	КОТЕЛ	1,00	1585862,00	1585862
129	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ КОК 50 КВТ	ШТ	1,00	2652174,00	2652174
	ВЕНТИЛЯЦИЯ				0
130	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [Р] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА А	14,00	25138,00	351932
131	РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЩЕЛЕВАЯ Р-150	ШТ	14,00	15750,00	220500
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				0
132	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,00	60563,00	60563
133	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ АЕ2046-4 ПР11-3072-21	ШТ	1,00	495414,00	495414
134	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,00	68583,00	68583
135	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-3	ШТ	1,00	148716,00	148716
136	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,00	19048,00	19048
137	СТ-ТЬ СИСТЕМА АСКУЭ В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ, СЧЕТЧИКОМ СЕ-303 ЦИФРОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И GPRS МОДЕМОМ	КОМП	1,00	2040000,00	2040000
138	ЯЩИК	ШТ	1,00	32295,00	32295
139	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП 0,25 КВА	ШТ	1,00	351900,00	351900

140	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,79	1864071,00	1472616
141	СВЕТИЛЬНИК ПЛЕ LED 40 W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	6,00	42731,00	256386
142	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	60,00	47661,00	2859660
143	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 15 W PRIME LIGHT	ШТ	13,00	28852,00	375076
144	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	4,26	768480,00	3273725
145	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	М	255,00	6993,00	1783215
146	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 3Х2,5	М	171,00	10465,00	1789515
147	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,17	757232,00	128729
148	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	17,00	15750,00	267750
149	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,06	627700,00	37662
150	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	6,00	15120,00	90720
151	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,09	637307,00	57358
152	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94 10/220	ШТ	9,00	16695,00	150255
153	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-192	ШТ	8,00	1575,00	12600
154	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ НЕГОРЮЧАЯ ДУ15ММ	М	200,00	788,00	157600
	ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				0
155	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	226263,00	226263
156	ПРИБОР ПРИЕМНО КОНТРОЛЬНЫЙ НА 10 ШЛЕЙФОВ СИГНАЛ-4	ШТ	1,00	234513,00	234513
157	УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНОЕ СУЗ	ШТ	1,00	123720,00	123720
158	СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ	1,00	66708,00	66708
160	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	19,00	32489,10	617293
161	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ SD-2006	ШТ	19,00	33789,00	641991
162	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2,00	16444,00	32888
163	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР	ШТ	2,00	27405,00	54810
164	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-1, СК-1	ШТ	1,00	39838,00	39838
165	АККУМУЛЯТОР FM 1270	ШТ	1,00	183865,00	183865
166	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ "ПЕНТАКОНТА". ЯЩИК ПИТАНИЯ	ШТ	1,00	59950,00	59950
167	БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ	ШТ	1,00	57750,00	57750
168	РАЗНЫЕ РАБОТЫ. КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	1,00	53052,00	53052
169	КОРОБКА КСК-4	ШТ	1,00	7390,00	7390
170	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	2,50	217627,50	544069
171	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ОДНОПАРНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРП 2Х0,5	М	210,00	636,00	133560
172	КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТПП 10Х2Х0,5	М	10,00	8580,00	85800
173	ПРОВОД ПУГНП 2Х1,5	М	30,00	4923,00	147690
174	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,70	622153,00	435507
	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ				0
175	ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ. АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА, ДО, КГ 20	ШТ	1,00	135371,00	135371
176	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 360ВТ АР-1500	ШТ	1,00	298970,00	298970

177	АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	38678,00	38678
178	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	ШТ	1,00	54091,00	54091
179	РАЗНЫЕ РАБОТЫ. КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	2,00	38677,50	77355
180	КОРОБКА КК-4	ШТ	2,00	2783,00	5566
181	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	0,30	728407,40	218522
182	ПРОВОД ПУГНП 2Х1,5	М	20,00	4923,00	98460
183	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ШВВП 2Х0,5	М	10,00	2091,00	20910
184	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1,00	70298,00	70298
185	БЛОК ПИТАНИЯ БП 12/5	ШТ	1,00	129030,00	129030
186	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ	ШТ	2,00	116032,40	232065
187	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "ВЫХОД"	ШТ	2,00	72853,00	145706
188	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-1, СК-1	ШТ	1,00	40514,00	40514
189	АККУМУЛЯТОР FM 1270	ШТ	1,00	68965,00	68965
190	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	0,30	717406,40	215222
191	ПРОВОД ПУГНП 2Х0,5	М	30,00	2091,00	62730
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				700162374
	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ				12471263
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%				126799406
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				839433043
	НДС - 15%				125914956
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				965348000

Жомбой туман ХТБ



Z.Yusupova

М.О'

Рахбар



Л.Бердиев

Жомбой туман халқ таълими
YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA

I.L oyihaning turi. Shartnoma.

II. Loyihaning nomi. Qurilish shartnomasi.

Jomboy tuman Xalq ta'lim bo'limi va "Ashur Karvon" MChJ o'rtasida tuzilgan 965.348.000 so'm 00 tiyin Jomboy XTBga karashli 20 maktabga filial kurish uchun shartnomasi tuzish.

III. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

SHartnoma loyihasi, Jomboy tuman Xalq ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 13.09.2022 yilda yuborilgan.

IV. Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 386-moddasi, O'zbekiston Respublikasi 29.08.1998 yildagi 670-I-son "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi" qonuni, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son "Davlat xaridlari to'g'risidagi" qonuni va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga **muvofiq**.

**Jomboy tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi boshlig'i**



N.Atamuradov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 142153 на приобретение 20 Мактаб

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 08.09.2022 11:21

Конкурсная комиссия Жомбой туман халк таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	FAYZIYEV SAYFIDDIN VOXIDOVICH	Жомбой туман ХТБ мудир уринбосари в.в.б	Жомбой туман ХТБ
Секретарь комиссии	RAXMANKULOV MIRZAKARIM ABDUXAMIDOVICH	Мухандис	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	SAMAROV ASLIDDIN MAXAMMATOVICH	Жомбой туман ХТБ бош хисобчи	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	NURULLAYEV SHAVKAT SHUXRATOVICH	Жомбой туман ХТБ шартнома бўйича гурух рахбари	Жомбой Туман ХТБ
Член комиссии	ISKANDAROV XALMAT MAVLANOVICH	Жомбой туман ХТБ бош иктисодчи	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	DJUMANOV UMIDJAN NAZAROVICH	Жомбой туман ХТБ шартнома ва Давлат харидлари бўйича мутахассис	Жомбой туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 142153.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы строительные по реконструкции зданий
Подробное описание	Samarqand viloyati Jomboy tumami Kattaqishloq MFY hududida 120 o`rinli 20-sonli umumta'lim maktabining filialiga yangi bino qurish
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	973 931 332.00
Стартовая сумма	973 931 332.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Аудиторлик хулосаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Аудиторлик хулосаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DAMIR QURILISH SERVIS	10	Ижобий аудиторлик хулосаси	8	Экспертная		
"BUYUK SIFAT TA'MIR QURUVCHI" Xususiy korxonona	10	10	8	Экспертная		
Ашур Карвон	10	Смета хужжатлари буйича ишлар тулик бажарилади	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	10	“SAXOVATLI TEMUR” XK Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	5	Экспертная		

Критерий №2 ишни сифатли ва уз вақтида топшириш учун кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: ишни сифатли ва уз вақтида топшириш учун кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DAMIR QURILISH SERVIS	10	Курсатилган ишлар сифатли ва уз вақтида топшириш буйича кафолат хати ва ёйма тижорат таклифи	8	Экспертная		
"BUYUK SIFAT TA'MIR QURUVCHI" Xususiy korxonona	10	10	8	Экспертная		
Ашур Карвон	10	Смета хужжатлари буйича ишлар тулик бажарилади	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	10	“SAXOVATLI TEMUR” XK Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	7	Экспертная		

Критерий №3 Солиқдан қарзи йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарзи йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DAMIR QURILISH SERVIS	10	Солиқдан қарзи йуклиги тугрисида маълумот	10	Экспертная		
"BUYUK SIFAT TA'MIR QURUVCHI" Xususiy korxonа	10	10	5	Экспертная		
Ашур Карвон	10	Смета ишлар буйича тулик бажарилади	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ХК	10	“SAXOVATLI TEMUR” ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	7	Экспертная		

Критерий №4 2022 йилги банк айланмаси 4 миллиардан кам булмаслиги ва хозирги кунда 30% лик айланма маблаг

Тип: Текстовое значение

Описание: 2022 йилги банк айланмаси 4 миллиардан кам булмаслиги ва хозирги кунда 30% лик айланма маблаг

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO DAMIR QURILISH SERVIS	15	Хозирги кунда 30% лик айланма маблаги, молиявий натижа ва бухгалтерия баланси	10	Экспертная		
"BUYUK SIFAT TA'MIR QURUVCHI" Xususiy korxonа	15	15	10	Экспертная		
Ашур Карвон	15	Смета хужжатлари буйича ишлар тулик бажарилади	15	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ХК	15	“SAXOVATLI TEMUR” ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		

Критерий №5 ишчилар сони 20 тадан кам булмаслиги шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: ишчилар сони 20 тадан кам булмаслиги шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	10	Ташкилотимиздаги жами ишчилар сони 76 нафар	8	Экспертная		
"BUYUK SIFAT TA'MIR QURUVCHI" Xususiy korxonа	10	10	8	Экспертная		
Ашур Карвон	10	Смета хужжатлари буйича ишлар тулик бажарилади	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ХК	10	“SAXOVATLI TEMUR” ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан такдим қилди. Маълумотлар юкланди.	8	Экспертная		

Критерий №6 Ташкилотни балансида техникалар мавжудлиги тех папорт ва техникалар расми булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни балансида техникалар мавжудлиги тех папорт ва техникалар расми булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	10	Ташкилотимиз балансидаги техникаларнинг тех. папортлари ва техникалар расмлари	8	Экспертная		
"BUYUK SIFAT TA'MIR QURUVCHI" Xususiy korxonа	10	10	9	Экспертная		
Ашур Карвон	10	Смета хужжатлари буйича ишлар тулик бажарилади	9	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ХК	10	“SAXOVATLI TEMUR” ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.				

Критерий №7 Килинган ишлар далолатномаси 2022 йилда 10 тадан кам булмаган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Килинган ишлар далолатномаси 2022 йилда 10 тадан кам булмаган ишлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	15	Килинган ишлар далолатномалари	10	Экспертная		
"BUYUK SIFAT TA'MIR QURUVCHI" Xususiy korxonа	15	15	10	Экспертная		
Ашур Карвон	15	Смета хужжатлари буйича ишлар тулик бажарилади	15	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ХК	15	“SAXOVATLI TEMUR” ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	973 931 332.00	971 411 239.00 UZS	971 411 239.00	00.00	971 411 239.00	29.08.2022 14:55:37	9.93758
Ашур Карвон	973 931 332.00	965 348 000.00 UZS	965 348 000.00	00.00	965 348 000.00	30.08.2022 19:57:53	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

ООО DAMIR QURILISH SERVIS	69.75	9.93758	79.68758
Ашур Карвон	88.875	10	98.875
"SAHOVOTLI TEMUR" XK	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"BUYUK SIFAT TA'MIR QURUVCHI" Xususiy korxonа	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 142153 от 08.09.2022 года на приобретение 20 Мактаб определила победителем:

Ашур Карвон
201327535

и резервный исполнитель: ООО DAMIR QURILISH SERVIS (303386499)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	FAYZIYEV SAYFIDDIN VOXIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAMAROV ASLIDDIN MAXAMMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURULLAYEV SHAVKAT SHUXRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISKANDAROV XALMAT MAVLANOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMANOV UMIDJAN NAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**СВИДЕТЕЛЬСТВО****О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)**

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "ASHUR-KARVON"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "ASHUR-KARVON"

(Сокращенное наименование юридического лица)

31.05.2011

(Число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером: 7718

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 201327535

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Самаркандская область, г. Самарканд, Абубакир Розий, 40/10,

Свидетельство выдано:

Самаркандская область, г. Самарканд, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):





ТЕХНИК ТОПШИРИК

Жомбой тумани Каттакишлок МФЙ худудида 120 уринли 20-сонли умумтаълим мактабининг филиалига янги бино куриш

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Жомбой тумани Каттакишлок МФЙ худудида 120 уринли 20-сонли умумтаълим мактабининг филиалига янги бино куриш
2	Буюртмачи	Жомбой туман ХТБ
3	Тижорат таклифни такдим этиш шартлари	Иш стажи (Шу сохада етарли иш стажи) лойиха сметаларни тайёрлаб бериш хизмати иш тажрибаси шу сохада олдин килинган ишлар руйхати etender.uzex.uz порталида жойлаштирилади
4	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар далолатнома ва ҳисоб фактура асосида белгиланган тартибда туланади
5	Молиялаштириш манбан	Бюджет маблағлари ҳисобидан
6	Буюртмачи суммаси	973 931 332 сум
7	Конкурс тили	Ўзбек
8	Шартнома валютаси	Миллий валюта
9	Танлов таклифни қабул қилиш	Таклифлар эълон қилинган пайтдан бошлаб
10	Танлов тугрисида маълумот	https://etender.uzex.uz/ да жойлаштирилган

ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО БЛОКА НА 120 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ
ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №20 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**

**Директор
ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"**



Шакаров А.

САМАРКАНД - 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО БЛОКА НА 120 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №20 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для расчета стоимости строительства объекта являются рабочие чертежи

Стоимость строительства объекта рассчитана ресурсным методом, основанном на кулькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, на основании Постановления Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003 г. № 261

"О переходе на договорные цены при реализации и инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и

Приказа Госкомархитектстроя РУз от 10 декабря 2003 г. № 70, об утверждении

"Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах, для использования их организациями Заказчиков и Подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек"

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан,

взяты из "Каталога на материально-технические ресурсы" за период **1-го квартала 2022 г.**

Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в "Каталоге на материально-технические ресурсы", согласованы с Заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) принята согласно справке Управления Статистики Самаркандской области

СОСТАВИЛ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО БЛОКА НА 120 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ
ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №20 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)	УЧ.БЛОК НА 120 учащихся
1	2	3	4
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	12 749 858	12 749 858
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	546 137 319	546 137 319
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	134 477 964	134 477 964
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	25 630 549	25 630 549
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	718 995 690	718 995 690
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	127 901 120	127 901 120
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	846 896 810	846 896 810
10	НДС - 15%	127 034 522	127 034 522
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	973 931 332	973 931 332

ГИП



**СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО БЛОКА НА 120 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №20 В
ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным
1	3	4	5	6
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,38511	
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2	100М3	0,89	
3	УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ	1000М3	0,42675	
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,13601	
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,4939	
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	813,45	
ФУНДАМЕНТ				
7	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	17,62	
8	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ФУНДАМЕНТНОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	100М3	1,071	
9	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,158	
10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,654	
11	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,172	
СТЕНЫ				
12	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	76,6	
13	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	81,98	
14	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ПАРАПЕТА	М3	21,04	
15	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,3	
ПЕРЕМЫЧКИ				
16	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0598	
17	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,23	
18	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,076	
РАМА				
19	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100М3	0,088	
20	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,527	
21	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,056	
22	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,121	
ПОКРЫТИЯ				
23	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100ШТ.	0,23	
24	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	100ШТ.	0,46	
25	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 59.12-8АШВ С9	ШТ	30	
26	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 59.10-8АШВ С9	ШТ	16	
27	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 29.12-8 АІМ С9	ШТ	15	
28	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 29.10-8 АІМ С9	ШТ	8	
29	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,1115	
30	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,671	
31	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,01	
32	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,095	
КРОВЛЯ				
33	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	4,1734	
34	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ГЛИНО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ СУХОЙ	М3	33,4000	

35	ГЛИНО-САМАННАЯ СМЕСЬ СУХАЯ	МЗ	33,4
36	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	5,175
37	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	4,801
38	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	МЗ	5,27
39	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	5,2763
40	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2
41	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,36
42	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,948
43	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	М	76,86
44	ВОРОНКИ	ШТ	7
45	КОЛЕНА	ШТ	30
КОЗЫРЕК			
НАВЕС			
46	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,03
47	УСТРОЙСТВО СТОЕК ИЗ ТРУБ ДУ114ММ	Т	0,12
48	МОНТАЖ МЕТАЛЛ.БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРА	Т	0,067
49	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	0,058
50	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛОТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,134
51	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	МЗ	0,075
52	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,145
53	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА НАВЕСА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,092
КРЫЛЬЦА И ПАНДУС			
54	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,03
55	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА	100МЗ	0,0421
56	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,016
57	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0,1228
58	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,1226
59	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М	0,095
60	СТОИМОСТЬ АНОДИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М	9,5
КРЫЛЬЦО №2			
61	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА	100МЗ	0,0222
62	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,014
ПРОЕМЫ			
63	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,4208
64	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,03954
65	УСТАНОВКА АЛЮМИНЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100 М2	0,0788
66	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ИЗ МДФ	100М2	0,2756
67	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,256
ПОЛЫ			
68	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	1,992
69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	1,7422
70	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,7422
71	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	2,6156
72	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	2,6156
73	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,731
74	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,1134
75	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100М2	1,1134
76	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2	1,1134
77	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100М	0,4
СТЕНЫ			
78	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	6,57
79	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,3672
80	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ	100М2	6,6062
81	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НИЗА	100М2	0,226
ПОТОЛКИ			
82	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	3,3635
83	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	3,3635

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
84	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	3,1780
85	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ И ОТКОСОВ	100 M2	3,1606
86	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,0717
87	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ ТУНУКАПОН	100 M2	0,145
88	ОБШИВКА КОЛОНН НАВЕСА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 M2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,0754
89	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ ТУНУКАПОН	100 M2	0,878
90	УСТРОЙСТВО ИЗ ПЕНОПОЛИСТРОЛА ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЯГИ ДТ-1	100M2	1,02
91	ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТРОЛА	M2	102
92	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100M2	0,4715
93	ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА МРАМОРОМ	100M2	0,3863
94	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	3,55
ОТОПЛЕНИЕ			
95	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,36525
96	АМЕРИКАНКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ20ММ	ШТ	34
97	УГЛОВОЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ДУ20Х1/2	ШТ	34
98	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,4
99	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,5
100	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	1
101	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД А	0,1
102	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,08
103	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ДУ40ММ РРUD	ШТ	8
104	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ДУ25ММ РРUD	ШТ	12
105	ТРОЙНИК 40Х25Х40 РРУТ	ШТ	4
106	ТРОЙНИК 25Х25Х25 РРУТ	ШТ	12
107	ТРОЙНИК 32Х25Х32 РРУТ	ШТ	16
108	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 40Х32	ШТ	4
109	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 32Х25	ШТ	4
110	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 25Х20	ШТ	4
111	ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ40ММ	ШТ	1
112	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ40ММ	ШТ	1
113	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	1
114	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК М1Т 50 ЛИТР	ШТ	1
115	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0141
116	ДЫМОХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДУ110ММ ИЗ ОЦИНК.СТАЛИ	М	4
117	ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДУ110ММ	ШТ	2
118	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100M2	0,0489
119	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ФУТЛЯР	100М	0,016
120	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ФУТЛЯР	100М	0,032
121	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ ФУТЛЯР	100М	0,016
122	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75	1 М3	0,28
123	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П DN 15 PN 1,6 МПа	ШТ	2
124	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П DN 20 PN 1,6 МПа	ШТ	3
125	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ-20 ММ РУ-16	ШТ	1
126	УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ NR50 D/A	НАСОС	1
127	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС CALPEDA NRM 50 D/A	ШТ	1
128	УСТАНОВКА КОТЛОВ КОМБИНИРОВАННЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И ГАЗЕ КОК-50КВТ	КОТЕЛ	1
129	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ КОК 50 КВТ	ШТ	1
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
130	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [P] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150Х150 ММ	РЕШЕТКА	14
131	РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЩЕЛЕВАЯ P-150	ШТ	14
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
132	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1
133	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ АЕ2046-4 ПР11-3072-21	ШТ	1

134	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1
135	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-3	ШТ	1
136	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1
137	СТ-ТЬ СИСТЕМА АСКУЭ В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ, СЧЕТЧИКОМ СЕ-303 ЦИФРОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И GPRS МОДЕМОМ	КОМП	1
138	ЯЩИК	ШТ	1
139	ЯЩИК С Понижающим трансформатором ЯТП 0,25 кВА	ШТ	1
140	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,79
141	СВЕТИЛЬНИК ПЛЕ LED 40 W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	6
142	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	60
143	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 15 W PRIME LIGHT	ШТ	13
144	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	4,26
145	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	М	255
146	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 3Х2,5	М	171
147	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,17
148	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	17
149	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,06
150	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	6
151	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,09
152	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	9
153	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-192	ШТ	8
154	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ НЕГОРЮЧАЯ ДУ15ММ	М	200
ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
155	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ	1
156	ПРИБОР ПРИЕМНО КОНТРОЛЬНЫЙ НА 10 ШЛЕЙФОВ СИГНАЛ-4	ШТ	1
157	УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНОЕ СУЗ	ШТ	1
158	СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ	1
160	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	19
161	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ SD-2006	ШТ	19
162	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2
163	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР	ШТ	2
164	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-1, СК-1	ШТ	1
165	АККУМУЛЯТОР FM 1270	ШТ	1
166	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ "ПЕНТАКОНТА". ЯЩИК ПИТАНИЯ	ШТ	1
167	БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ	ШТ	1
168	РАЗНЫЕ РАБОТЫ. КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	1
169	КОРОБКА КСК-4	ШТ	1
170	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	2,5
171	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ОДНОПАРНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРП 2Х0,5	М	210
172	КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТПП 10Х2Х0,5	М	10
173	ПРОВОД ПУГНП 2Х1,5	М	30
174	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,7
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ			
175	ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ. АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА, ДО, КГ 20	ШТ	1
176	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 360ВТ AP-1500	ШТ	1
177	АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1
178	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	ШТ	1
179	РАЗНЫЕ РАБОТЫ. КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	2
180	КОРОБКА КК-4	ШТ	2
181	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	0,3
182	ПРОВОД ПУГНП 2Х1,5	М	20
183	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ШВВП 2Х0,5	М	10
184	УСТРОЙСТВА-УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1
185	БЛОК ПИТАНИЯ БП 12/5	ШТ	1
186	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ	ШТ	2
187	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "ВЫХОД"	ШТ	2
188	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-1, СК-1	ШТ	1
189	АККУМУЛЯТОР FM 1270	ШТ	1
190	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	0,3
191	ПРОВОД ПУГНП 2Х0,5	М	30

ГИП:



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО БЛОКА НА 120 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ №20 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

объект - КОРПУС.

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
				на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6953,808477	19338,75	134 477 964
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			134 477 964
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,529262	72437	617 834
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	1,4096	67284	94 844
3	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,295502	105272	662 740
4	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	0,05092	5572	284
5	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,048592	1081	24 916
6	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	48,785398	655	31 954
7	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	58,828202	950	55 887
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ.-Ч	12,158	4190	50 942
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,17928	82994	14 879
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	12,602	85750	1 080 622
11	МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66	МАШ.-Ч	0,34	39558	13 450
12	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	8,1052	58638	475 273
13	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,015788	76681	77 892
14	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	149,759892	66528	9 963 226
15	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	5,005511	127627	638 838
16	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1778	127627	22 692
17	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	1,476328	126283	186 435
18	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,90452	147918	133 795
19	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,8602	5531	15 820
20	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	5,48931	851	4 671
21	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,046943	97872	4 594
22	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	28,48852	1327	37 804
23	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	7,06212	1157	8 171
24	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,2042	11102	2 267
25	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,907012	916	3 579
26	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	5,58404	1087	6 070
27	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,739041	916	677
28	СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО), ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 8 МЗ	МАШ.-Ч	9,5336	116430	1 109 997
29	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	9,481485	26529	251 534
30	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,516367	82114	42 401
31	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,158	116890	1 421 149
32	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,06296	862	15 570
33	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,2922	2291	2 960
34	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	48,883486	4656	227 602
35	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	11,346287	851	9 656
36	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	32,604	117684	3 836 969
37	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	25,449577	54548	1 388 224
38	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,265	71069	89 902
39	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,5335	1077	3 806
40	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,562886	1176	31 238
41	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	0,346958	1327	460
42	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,907012	916	3 579
43	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,58	10891	6 317
44	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	24,4336	121105	2 959 031
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			25 630 549
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	7000000	15 400
2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	115,76845	333 499	38 608 662
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	17,3867	360 770	6 272 600
4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	8,932	387 336	3 459 685
5	ВОДА	МЗ	46,50954	250	11 627

6	ГРАВИЙ	МЗ	22,5536	31529	711 092
7	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	70,85226	739000	52 359 820
8	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	295 154	4 132
9	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	9,23243	405664	3 745 264
10	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	12,2859	295154	3 626 233
11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	6,28834	295 154	1 856 029
12	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,028938	295 154	8 541
13	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,57896	295 154	466 036
14	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,3524	405 664	548 620
15	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 32/3,2 ММ	М	1,6	23505	37 608
16	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 50/3,5 ММ	М	8	57235	457 880
17	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2	2,452	58000	142 216
18	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПОДОКОННИКОВ	М2	9,9306	58000	575 975
19	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	38,63	58000	2 240 540
20	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	17,2	115337	1 983 796
21	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	401,76	50	20 088
22	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	33,48	200	6 696
23	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	19,117	1100	21 029
24	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	19,117	1100	21 029
25	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	109,24	1100	120 164
26	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	43,696	1100	48 066
27	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	158,49	120000	19 018 800
28	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	27,56	525000	14 469 000
29	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ФЕРМЫ, СТОЙКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ	Т	0,192	12800000	2 457 600
30	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30,1368	7630	229 944
31	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ	Т	0,0004	14000000	5 600
32	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,002447	7500000	18 353
33	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ	Т	0,00014	7500000	1 050
34	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003266	14000000	45 724
35	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,003602	7500000	27 015
36	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000788	7500000	5 910
37	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,004185	7500000	31 388
38	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000866	7500000	6 495
39	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,12291278	7500000	921 846
40	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,121	10000	1 210
41	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,083048	650000	53 981
42	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	71,8253	950	68 234
43	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	3496,738	120	419 609
44	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	439,125	180	79 043
45	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	31,632	275	8 699
46	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	151,813	150	22 772
47	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	1,70022	150	255
48	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	11,585	150	1 738
49	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	3,954	701775	2 774 818
50	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	42,08	725135	30 513 681
51	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	2,57801	1000	2 578
52	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	17760000	1 421
53	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,6482725	5200000	3 371 017
54	КРАСКА	КГ	0,2	17760	3 552
55	ЛАК БТ-577	Т	0,00002	13600000	272
56	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,03807	6130	233
57	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000118	17560000	2 072
58	ГРУНТОВКА	Т	0,024374	11400000	277 864
59	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,001695	17560000	29 764
60	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	243,198	52	12 646
61	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000227	14453043,48	3 281
62	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	63,212	6087	384 771
63	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	6130435	245
64	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,002554	6130435	15 657
65	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,01	38000	380
66	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,35541525	1652173,913	587 208
67	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,011526	1652173,913	19 043
68	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,670574	880000	590 105
69	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	459,074	4500	2 065 833
70	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	5,5257	4500	24 866
71	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	60,1588	4500	270 715
72	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000968	9699000	9 389
73	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,066437	9699000	644 372
74	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000033	9699000	320
75	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000297	10175000	3 022
76	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,000283	9699000	2 745
77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,01065	9699000	103 294
78	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	36,3978	9100	331 220
79	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ	Т	0,002968	5100000	15 137
80	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ПЛАСТИКОВЫЙ ЛАЗЕР	Т	0,00602	8293653	49 928
81	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,56578	3690	2 088
82	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,05072	5194	263
83	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,01425	445413	6 347

84	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0007	15000000	10 500
85	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,055273	14736633,91	814 538
86	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00012	14736633,91	1 768
87	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00177	14736633,91	26 084
88	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,002157	14736633,91	31 787
89	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	718,253	100	71 825
90	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	10,14469	22000	223 183
91	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,044367	2217391	98 379
92	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,12	2217391	266 087
93	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,76816	3373913	2 591 705
94	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,519424	3373913	1 752 491
95	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,08981	3373913	303 011
96	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	10,07166	3373913	33 980 905
97	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,08372	3373913	282 464
98	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,3477	3373913	1 173 110
99	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,01286	3373913	43 389
100	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	3,98483	3373913	13 444 470
101	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,2624	3373913	4 259 228
102	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,52762	3373913	1 780 144
103	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,1052	3373913	354 936
104	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,1496	3373913	504 737
105	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,627744	3373913	2 117 954
106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	3,2	44348	141 914
107	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	1,6	59865	95 784
108	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РN20 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	38,84	3 103	120 525
109	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	49,2	3 879	190 842
110	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	98,4	4 965	488 577
111	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,00742	15 652 174	116 139
112	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,040176	12800000	514 253
113	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	14	1000	14 000
114	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,000028	7500000	210
115	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ	М2	0,61712	18500	11 417
116	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	0,4312	337680	145 608
117	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,004499	17760000	79 902
118	ЖЕЛОБА	М	94,8	18000	1 706 400
119	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,022	3373913	74 226
120	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,03195	950000	30 353
121	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	7,532928	3505000	26 402 913
122	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,03	12800000	384 000
123	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	1	224700	224 700
124	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	275,831	3500	965 409
125	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,3	10830000	3 249 000
126	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	5,6724	14200	80 548
127	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,01029	6000	62
128	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М	40,4	12500	505 000
129	КЛЕИ	КГ	29,682	3800	112 792
130	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	5,706898	333499	1 903 245
131	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	3,9399	333499	1 313 953
132	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,00136	295 154	401
133	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	42,6166	257 388	10 969 001
134	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100	М3	0,732368	405664	297 095
135	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	3,8041185	832000	3 165 027
136	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,032498	3700000	120 243
137	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	1,33396	950000	1 267 262
138	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	5,706898	60000	342 414
139	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	10,1592	22901	232 656
140	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,25691	2766	711
141	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	400	28
142	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	7,17	53914	386 563
143	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТУНУКАПОН ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	102,3	84500	8 644 350
144	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,216138	10610	2 293
145	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	12,6424	9000	113 782
146	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	1,83864	10610	19 508
147	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,009193	10610	98
148	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	1,85508	10610	19 682
149	СКОБЫ	10ШТ	119,28	500	59 640
150	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8	9500	76 000
151	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	40,68	24000	976 320

152	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,000951	12800000	12 173
153	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,2967	12800000	3 797 760
154	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	3,08641	3373913	10 413 279
155	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	34,6921	35000	1 214 224
156	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,8556	42500	163 863
157	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	12,07	35000	422 450
158	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	14000000	17 780
159	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ ТИПА "АКФА"	М2	7,88	457087	3 601 846
160	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	1000	300
161	БАЛКИ	Т	0,067	7288347	488 319
162	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	16,144	16000	258 304
163	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500	КВТ	36,525	359287	13 122 958
164	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	12,9	2997	38 661
165	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,12425	2458333	305 448
166	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ТРУБ	Т	0,12	12800000	1 536 000
167	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,016	13500	216
168	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,03	16200	486
169	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001644	15000000	24 660
170	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,874128	15000	13 112
171	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	4,88319	35622	173 949
172	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	270,72	75	20 304
173	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 300ММ	М	25,6	46332	1 186 099
174	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	71,19	2500	177 975
175	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,007088	65000	461
176	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,3983	35000	13 941
177	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	120,103	12174	1 462 134
178	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1106,21	4000	4 424 840
179	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ	М2	596,343	62607	37 335 246
180	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN 20 Д.40 ММ	М	9,37	16292	152 656
181	АМЕРИКАНКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ20ММ	ШТ	34	6882	233 988
182	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 59.12-8АШВ С9	ШТ	30	1238983	37 169 490
183	ПРОВОД ПУГНП 2Х1,5	М	50	4850	242 500
184	ПРОВОД ПУГНП 2Х0,5	М	30	2060	61 800
185	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "ВЫХОД"	ШТ	2	69391	138 782
186	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ШВВП 2Х0,5	М	10	2060	20 600
187	КОРОБКА КК-4	ШТ	2	2650	5 300
188	КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТПП 10Х2Х0,5	М	10	8453	84 530
189	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ОДНОПАРНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРП 2Х0,5	М	210	627	131 670
190	КОРОБКА КСК-4	ШТ	1	7038	7 038
191	БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ	ШТ	1	55000	55 000
192	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР	ШТ	2	26100	52 200
193	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ SD-2006	ШТ	19	32180	611 420
194	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ НЕГОРЮЧАЯ ДУ15ММ	М	200	750	150 000
195	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-192	ШТ	8	1500	12 000
196	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 3Х2,5	М	171	10310	1 763 010
197	ПРОВОДА СОЕДИНИТ, С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	М	255	6890	1 756 950
198	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 15 W PRIME LIGHT	ШТ	13	27478	357 214
199	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	60	45391	2 723 460
200	СВЕТИЛЬНИК ПЛЕ LED 40 W 6000К 220-240VAC PRIME	ШТ	6	40696	244 176
201	РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЩЕЛЕВАЯ Р-150	ШТ	14	15000	210 000
202	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ-20 ММ РУ-16	ШТ	1	154000	154 000
203	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К418П DN 20 PN 1,6 МПА	ШТ	3	31000	93 000
204	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К418П DN 15 PN 1,6 МПА	ШТ	2	28000	56 000
205	ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДУ110ММ	ШТ	2	13000	26 000
206	ДЫМОХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДУ110ММ ИЗ ОЦИНК.СТАЛИ	М	4	19500	78 000
207	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК МПТ 50 ЛИТР	ШТ	1	584800	584 800
208	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ40ММ	ШТ	1	133373	133 373
209	ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ40ММ	ШТ	1	4800	4 800
210	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 25Х20	ШТ	4	800	3 200
211	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 32Х25	ШТ	4	1100	4 400
212	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 40Х32	ШТ	4	1900	7 600
213	ТРОЙНИК 32Х25Х32 РРУТ	ШТ	16	2100	33 600
214	ТРОЙНИК 25Х25Х25 РРУТ	ШТ	12	1100	13 200
215	ТРОЙНИК 40Х25Х40 РРУТ	ШТ	4	10350	41 400
216	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ДУ25ММ РРУД	ШТ	12	685	8 220
217	УГОЛЬНИК 90 ГРАД. ДУ40ММ РРУД	ШТ	8	2798	22 384
218	УГЛОВОЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ДУ20Х1/2	ШТ	34	43561	1 481 074
219	ВОРОНКИ	ШТ	7	29000	203 000
220	ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЯГИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТРОЛА	М2	102	11645	1 187 790
221	СТОИМОСТЬ АНОДИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М	9,5	300000	2 850 000
222	КОЛЕНА	ШТ	30	14000	420 000
223	ГЛИНО-САМАННАЯ СМЕСЬ СУХАЯ	М3	33,4	45000	1 503 000
224	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	М	76,86	15000	1 152 900
225	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 29.10-8 АИМ С9	ШТ	8	628138	5 025 104
226	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 29.12-8 АИМ С9	ШТ	15	661204	9 918 060

227	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 ПК 59.10-8АШВ С9	ШТ	16	1177031	18 832 496
228	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,343	10434782,61	3 579 130
229	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,121	8672054	1 049 319
230	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,03	9651304	289 539
231	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,01	8672054	86 721
232	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	1,555	8293653	12 896 630
233	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,056	8132944	455 445
234	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,685	6557958	4 492 201
235	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	17	15000	255 000
236	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	6	14400	86 400
237	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	9	15900	143 100
	ИТОГО	СУМ			520 662 233
	ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ - 5%	СУМ			25 414 169
	ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ - 1,5%	СУМ			60 916
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			546 137 319
	ОБОРУДОВАНИЕ				
1	АККУМУЛЯТОР FM 1270	ШТ	2	180260	360 520
2	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС CALPEDA NRM 50 D/A	ШТ	1	795600	795 600
3	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 360Вт AP-1500	ШТ	1	978500	978 500
4	БЛОК ПИТАНИЯ БП 12/5	ШТ	1	126500	126 500
5	ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ	ШТ	1	53030	53 030
6	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-3	ШТ	1	145800	145 800
7	СТ-ТЬ СИСТЕМА АСКУЭ В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ, СЧЕТЧИКОМ СЕ-303 ЦИФРОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И GPRS МОДЕМОМ	КОМП	1	2000000	2 000 000
8	ПРИБОР ПРИЕМНО КОНТРОЛЬНЫЙ НА 10 ШЛЕЙФОВ СИГНАЛ-4	ШТ	1	622072	622 072
9	СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ	1	65400	65 400
10	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП 0,25 КВА	ШТ	1	345000	345 000
11	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ КОК 50 КВт	ШТ	1	6521739	6 521 739
12	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ АЕ2046-4 ПР11-3072-21	ШТ	1	485700	485 700
	ИТОГО	СУМ			12 499 861
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			249 997
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ	СУМ			12 749 858
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			718 995 690

ГИП:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:16-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55631

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumami Kattaqishloq MFY hududida 20-sonli umumta'lim maktabining filialiga yangi bino qurish»

Buyurtmachi - Jomboy tuman XTB

Bosh loyihachi - "ZARKAMRUS QURILISH LOYIHA" MChJ

Litsenziya AL-000935 sonli 20.06.2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Qurilish

Murojaat raqami: № 53824

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand viloyati hokimligining 21.06.2022 yil 275-7-0-Q/22-sonli qarori.

1.2. Samarqand viloyati QBB boshlig'i L.Hamidov tasdiqlagan 18.07.2022 yil 46585-sonli ART

1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Jmboy tuman XTBning 11.08.2022 yil 708-sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Umumiy reja bo'limi (GP)

2.3. Albom 2 - Arxitektura va rejalashtirish yechimlari (AR).

2.4. Albom 3 - Isitish va shamollatish (OV).

2.5. Albom 4 - Quvvat manbai (EO).

2.6. Albom 5 - Zaif oqimlar (SS).

2.7. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish maydonchasining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi IV.

Tashqi harorat t-13 daraja.

Me'yoriy shamol yuki - 0,38 kPa.

Me'yoriy qor yuki - 0,5 kPa.

Seysmiklik - 8 ball.

Cho'kishning 1-turi tuproqlari..

3.2. Boshreja:

Qurilish uchun ajratilgan maydon "Kattaqishloq" MFY hududida, Jomboy tumanida joylashgan va chegaralari: shimoldan - bir qavatli kottejlar binosi; sharqdan - cho'l; g'arbdan - turar-joy qurilishi; janubdan - turar-joy qurilishi.

Loyiha doirasida 120 o'rinli bir qavatli o'quv bloki, issiqlik punkti, chiqindixona, yong'inga qarshi suv ombori qurish, hududni obodonlashtirish va devor bilan o'rash ko'zda tutilgan.

Bosh reja bo'yicha texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Uchastka maydoni - 6000,0 m².

Qurilish maydoni - 468,0 m².

Qoplash maydoni - 632,0 m².

Obodonlashtirish maydoni - 4900,0 m².

3.3. Arxitektura va rejalashtirish yechimlari:

120 o'rinli o'quv bloki binosi bir qavatli bo'lib, o'lchamlari 27,6x15,0m. o'lchamlari to'rtburchaklar. binolarning poldan shiftgacha balandligi 3,0 m.

Joylashtirishda binolarning quyidagi tarkibiga ega koridor tizimi mavjud: vestibyul, koridor, sinf xonalari, o'qituvchilar xonasi va majlislar zali.

Binoning texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlari:

Qurilish maydoni - 430,0 m².

Umumiy maydoni - 366,35 m².

Qurilish hajmi - 1800,0 m³.

3.4. Tuzilmalarining xususiyatlari:

Poydevorlar monolitik temir-betondir.

Murakkab dizayndagi M25 ohakdagi M75 g'isht devorlari.

Ramalar monolit temir-beton.

Shiftlar yig'ma temir-beton plitalardir.

Tom yopish profilli varaq.

Konstruktiv yechim.

Bino o'lchami 27,6x15

Qattiq dizayn sxemasida yaratilgan..

3.5. Qurilishni tashkil etish (POS).

- Qurilishni tashkil etish loyihasi yakunlandi.

- Qurilish rejasini ishlab chiqdi.

- Qurilishda xavfsizlik choralari ko'rsatilgan.

Asosiy konstruksiyalarni ishlab chiqarish usullari ishlab chiqilgan.

Montaj ishlari.

Qurilish muddati - 5 oy.

3.6. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 2-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, ma'lumotlarga ko'ra birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18 609,72 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Isitish va shamollatish:

"Samarqand viloyati Jomboy tumami Kattaqishloq MFY hududida 20-sonli umumta'lim maktabining filialiga yangi bino qurish", bo'yicha issiqlik va ventilyatsiya loyihasi. Loyiha QMQ 2.04.05-97* va QMQ 3.05.01-97 ga muvofiq yakunlandi. Isitish tizimlarini loyihalash uchun tashqi havo harorati $t_n = -12^\circ\text{C}$. Ichki havo parametrlari QMQ 2.08.02-96 $+18^\circ\text{C}$ ga muvofiq olinadi. Issiqlik tashuvchisi issiq suv parametrlari $T_p = 95^\circ\text{C}$; $T_o = 70^\circ\text{C}$ kombinatsion qozonlardan KOT $Q = 50 \text{ kVt}$ 1-PC. Qozonxonalar tabiiy gaz va qattiq yoqilg'ida ishlaydi. Isitish tizimi yopilish bo'limlari bilan gorizontol ikki quvurli gorizontol qabul qilinadi, issiqlik balli klapanlar tomonidan qurilmalarning issiqlik o'tkazuvchanligini tartibga solish. Quvurlar alyuminiy bilan mustahkamlangan polipropilen Water PRO PN 25°C 40x6,7mm. 20x3,4 mm, magistral quvurlar zamin xandaqlarida izolyatsiya qilinadi, suvning aylanishi Dzhileks Zirkul 25-60 nasoslari bilan amalga oshiriladi. Bimetalik seksiyali radiatorlar isitish moslamalari sifatida qabul qilinadi. Bimetalik radiatorlarni mahkamlash radiatorlar to'plamiga kiritilgan. Tizimning eng yuqori nuqtalarida o'rnatilgan kengaytirish tanklari va radiatorlar to'plamiga kiritilgan havo teshiklari yordamida tizimdan havoni olib tashlash, va radiatorlardan radiator to'plamiga kiritilgan havo sharlari yordamida quvurlarni kesib o'tishda qurilish inshootlari bilan isitish quvurni quvur qoldiqlaridan yasalgan yenglarga yotqizadi. Kengaytirish tanklari suvni sug'orish uchun to'kiladigan joydan nazorat qilish va to'kish quvurlari bilan jihozlangan. Qozondan drenaj sug'orish tizimiga moslashuvchan shlang yordamida amalga oshiriladi. Chelik quvurlari moyli bo'yoq bilan 2 marta bo'yalgan.

Maktab binosi tabiiy va mexanik ventilyatsiya bilan ventilyatsiya qilinadi. Sinf xonalaridagi ventilyatsiya tabiiy, qolgan xonalarda esa majburiy havo va chiqindi gazlar bilan ta'minlangan. O'qituvchilar zalida qulaylikni ta'minlash maqsadida "Artel" konditsioneri o'rnatilgan. Havo kanallari qoplamalar, bo'linmalar va devorlardan o'tadigan joylarda kesishmalar kamida 0,5 soat yong'inga chidamlilik chegarasi bo'lgan issiqlik izolyatsion yonmaydigan materiallardan yasalgan bo'lishi kerak. Isitish va shamollatish tizimlarini o'rnatish QMQ 3.05.01-97 "Ichki sanitariya tizimlari" talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

4.2. Energiya ta'minoti:

Ichki elektr tarmoqlari.

Maktab elektr ta'minoti.

II - toifali iste'molchi.

Taxminiy quvvat - 32 kVt.

Kirish kommutatori sifatida ot ishlatiladi. PR11 tipidagi asosiy kommutator.

Yoritish turli quvvatdagi LED lampalar bilan ta'minlanadi. Elektr yoritish tarmoqlari eski o'rniga devor bo'ylab yashiringan PPV- (2x1,5) mm² sim bilan amalga oshiriladi.

Elektr tarmoqlari PVX quvurlarida PPV (3x2,5) mm² sim bilan amalga oshiriladi va devor bo'ylab yashirinadi.

4.3. Yong'in signalizatsiyasi:

Yong'in signalizatsiyasi sensori sifatida himoyalangan binolarning shiftiga o'rnatilgan IP 212-141 tutun detektorlari ishlatiladi. Odamlarni mumkin bo'lgan evakuatsiya qilish yo'llarida, zinapoyalar yaqinida, pol sathidan 1,5 m balandlikda IPR 513-10 qo'lda yong'inni aniqlash moslamalari o'rnatilgan. Barcha yong'in signalizatsiya halqalari TRP 1x2x0,5 sim bilan ochiq simlar orqali, devorlar va shiftlar bo'ylab amalga oshiriladi va qabulxonada tashkil etilgan yong'in stantsiyasida o'rnatilgan GrandMAGISTR 4Ars boshqaruv paneliga chiqariladi.

Ishchi loyiha, shuningdek, 3-toifa SOUning ogohlantirish va evakuatsiyani boshqarish tizimini - ovozli xabarnomani o'rnatishni nazarda tutadi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1 322 517,560 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 348 586,228 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 973 931,332 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 7 226,22 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqchiligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Jomboy tumami Kattaqishloq MFY hududida 20-sonli umumta'lim maktabining filialiga yangi bino qurish." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich