

«КЕЛИШИЛДИ»

Тошкент вилояти Қурилиш бош
бошқармаси бошлиғи



Э. Пулатов

2022 й.

№ 1887

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Тошкент вилояти
Ободонлаштириш бош бошқармаси
бошлиғи



А.Аденов

2022 й.

1. Бекобод шаҳри “Буюк ипак йўли” ва “Ғ.Ғулом” кўчаларида сугориш қудуғи қазииш ва тармоқларини тортишиш.

2. Бекобод тумани “Далварзин” Массиви ҳудудида сугориш қудуғи қазииш ва тармоқларини тортишиш.

3. Бўка тумани “Янгиҳаёт” МФЙ “Магистрал” кўчасида сугориш қудуғи қазииш ва тармоқларини тортишиш.

4. Қуйичирчиқ тумани “Баркамол авлод” кўчасида сугориш қудуғи қазииш ва тармоқларини тортишиш.

**ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

1. Бекобод шаҳри “Буюк инак йўли” ва “Ғ.Ғулом” кўчаларида сугориш қудуги қазииш ва тармоқларини тортишиш бўйича

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш Бош бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
5.	Буюртмачи реквизити	Нурафшон ш. Оппок МФЙ; ш/х*:1000218602,74017065200110003; бюджетдан маблағ олувчи; ИНН. 306 985 305, ОКЭД 81300; Ғазначилик бўлинмаси номи: Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги; Ғазна х/в: 234020003000100001010; Тошкент шаҳри Марказий банк ХККМ; МФО 00014; ИНН қаз под 201 222 919
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	6,20 га
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- сугориш тармоғи узунлиги 7.0 км; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - 1 дона ер ости сув қудугини қазииш (гидрогеология хулосасига асосан); - 1 дона насос ускунасини ўрнатиш; - Худуддаги мавжуд электр тармоғига улаш; - лойиҳани Тошкент вилояти Ободонлаштириш Бош Бошқармаси билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - полиэтилен қувурларни қўллаш (завадда ишлаб чиқарилган); -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиқлиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда

		хисоблансин - Ишчи лойиха буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21	Фукаро муҳофазасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулдда оғохлантиришлар	Тошкент вилояти ФВБ талабларига биноан

2. Бекобод тумани "Далварзин" Массиви худудида сугориш қудуғи қазииш ва тармоқларини тортиши бўйича

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
*1.	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш Бош бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
5.	Буюртмачи реквизити	Нурафшон ш. Оппоқ МФЙ; ш/х*:100021860274017065200110003; бюджетдан маблағ олувчи; ИНН. 306 985 305, ОКЭД 81300; Ғазначилик бўлинмаси номи: Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги; Ғазна х/в: 234020003000100001010; Тошкент шаҳри Марказий банк ХККМ; МФО 00014; ИНН қаз под 201 222 919
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8	Лойиҳа қуввати	3,54 га
9.	Ичимлик суви тармоғининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- сугориш тармоғи узунлиги 1.9 км; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - 1 дона ер ости сув қудуғини қазииш (гидрогеология ҳулосасига асосан); - 1 дона насос ускунасини ўрнатиш; - Худуддаги мавжуд электр тармоғига улаш; - лойиҳани Тошкент вилояти Ободонлаштириш Бош Бошқармаси билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - полиэтилен қувурларни қўллаш (зааводда ишлаб чиқарилган); -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташки транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташки транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВЎС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва	Талаб этилмайди

	кетма-кетлиги	
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро муҳофазасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Тошкент вилояти ФВБ талабларига биноан

3. Бўка тумани “Янгиҳаёт” МФЙ “Магистрал” кўчасида суғориш қудуги қазииш ва тармоқларини тортиши бўйича

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш Бош бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
5.	Буюртмачи реквизити	Нурафшон ш. Оппоқ МФЙ; ш/х*:100021860274017065200110003; бюджетдан маблағ олувчи; ИНН. 306 985 305, ОКЭД 81300; Ғазначилик бўлинмаси номи: Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги; Ғазна х/в: 234020003000100001010; Тошкент шаҳри Марказий банк ХККМ; МФО 00014; ИНН қаз под 201 222 919
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш қорхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	4,82 га
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- суғориш тармоғи узунлиги 4,8 км; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - 1 дона ер ости сув қудугини қазииш (гидрогеология ҳулосасига асосан); - 1 дона насос ускунасини ўрнатиш; - Худуддаги мавжуд электр тармоғига улаш; - Лойиҳани Тошкент вилояти Ободонлаштириш Бош Бошқармаси билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қўйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;

11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташки транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташки транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро муҳофазасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулдда оғохлантиришлар	Тошкент вилояти ФВБ талабларига биноан

4. Қуйичирчиқ тумани "Баркамол авлод" кўчасида суғориш қудуғи қазии ва тармоқларини тортиши бўйича

1	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш Бош бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
5.	Буюртмачи реквизити	Нурафшон ш. Оппок МФЙ; ш/х*:100021860274017065200110003; бюджетдан маблағ олувчи; ИНН. 306 985 305, ОКЭД 81300; Ҳазначилик бўлинмаси номи: Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги; Ҳазна х/в: 234020003000100001010; Тошкент шаҳри Марказий банк ХККМ; МФО 00014; ИНН қаз под 201 222 919
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш қорхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	1,50 га
9.	Ичимлик суви тармоғининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- суғориш тармоғи узунлиги 6,10 км; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - 1 дона ер ости сув қудуғини қазииш (гидрогеология ҳулосасига асосан); - 1 дона насос усқунасини ўрнатиш;

		- Худуддаги мавжуд электр тармоғига улаш; - лойихани Тошкент вилояти Ободонлаштириш Бош Бошқармаси билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойихани ишлаб чиқишда куйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - полиэтилен қувурларни қўллаш (завадда ишлаб чиқарилган); -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-мухит таъсирига оид баёноти" лойихасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойихада аникланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган коида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ
19.	Лойихалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиха амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблансин - Ишчи лойиха буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро муҳофазасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Тошкент вилояти ФВБ талабларига биноан

Тошкент вилояти ободонлаштириш Бош
Бошқармаси ўринбосари

И.Эргашев

Бекобод шаҳар ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

С.Хўжанов

Бекобод тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

С.Нурматов

Бўка тумани ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи

И.Абдураззоқов

Қуйичирчиқ шаҳар ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

М.Ахмедов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 18-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57216

Obyekt nomi «Bekobod tumani “Dalvarzin” massivi hududida sug'orish qudug'i qazish va tarmoqlarini tortish»

Buyurtmachi - Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish Bosh boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Alfa-Best-Stroy" MCHJ

Litsenziya AL-000471 30-12-2019 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Qurilish

Murojaat raqami: № 55283

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 dekabr kunidagi PF-46 sonli qarori

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, "O'zbekgidrogeologiya" DUKning gidrogeologiya xulosasi, Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish Bosh boshqarmasining 2022 yil 3 avgustdagi 1-01/702 sonli xati, "Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" AJ Bekobod tumani bo'limining 2022 yil 2 iyuldagi №43-26/1442 sonli texnik sharti bosh reja, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Bekobod tumani "Dalvarzin" massivi hududida sug'orish qudug'i qazish va tarmoqlarini tortish" ob'yektining loyihalashtirish ishlari bosh loyixachi "ALFA-BEST-STROY" MCHJ tomonidan, Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish Bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi, "O'zbekgidrogeologiya" DUKning gidrogeologiya xulosalari, "Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" AJ Bekobod tumani bo'limining 2022 yil 2 iyuldagi №43-26/1442 sonli texnik shartiga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Bekobod tumani "Dalvarzin" massivi hududida sug'orish qudug'i qazish va

tarmoqlarini tortish ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Er osti suvlariga bo'lgan talab-768 m³/kun

Qurilish maydonining gidrogeologiyasi:

1.Geologik kesma:

0,0-7,0 m - zich loy;

7.0 - 11.5 m-toshli loy;

11,5 - 18,0 m-mayda shag'al;

18.0-20.0 m - zich loy;

20.0 - 60.0 m-kichik shag'al;

2) Loyihaviy gidrogeologik parametrlari:

zamonaviy-yuqori to'rtinchi ufqning cho'kindi jinslari eng ko'p suv o'tkazadigan sharoitlardir, quduqlarning oqimi 10-15 l/s gacha o'zgarib turadi, darajalar 9-12 m ga kamayadi.

3) burg'ulash usuli: zarba arqon, UKS-22 yoki UGB-3UK mashinasi.

obsadka- 0,0-35,0 metr-truba (gluxiye) diametri-325 mm, 35,0-55,0 metr-truba fil'tr diametri-325 mm, 55,0-60,0 metr-truba otstoynik (gluxiye) diametri-325 mm.

Qurilish maydonchasi loyihasida quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

Oybek MFY bo'yicha:

Tashqi va ichki elektr ta'minoti bo'yicha:

- 10 kVlik- kabel alyuminli AS-35-351 metr, izolyator SHF-20-26 dona, yig'ma beton ustunlar A 10-2-2/2 dona, P 10-2 - 2 dona, travers TM 3- 4 dona.
- 0,4 kVlik- KTP-25-6,1/0,4 markali transformator o'rnatish, zazemleniye, setkali panjara o'rnatish-12m, shit o'rnatish, kabellar tortish, elektr hisoblagich ENERGOMER SE-303- 1 dona;
- ASKUE jihozlari o'rnatish;
- 60 metr chuqurlikda burg'ulash ishlari, skvajina qurish- 1 dona hamda 1 dona ESV8-60-102 nasos agregati o'rnatish, 1 dona foydalanuvchi tashkiloti omborxonasida saqlanadi. 3 sutka davomida otkachka qilish, jihozlar, kolodetslar, 1dona chugunli lyuk o'rnatish;
- Obodonlashtirish, sug'orish tizimi qurish bo'yicha: Tuproq ishlari, quvurlar asosiga qum to'shash-142,5 m³, diametri 160 mmlik 147 metr, diametri 140 mmlik 8 metr, diametri 125 mmlik 8 metr, diametri 110 mmlik 51 metr, diametri 90 mmlik 128 metr, diametri 75 mmlik 1143 metr, diametri 63 mmlik 188 metr polietilen, diametri 32 mmlik 177 metr polipropilen quvurlar yotqizish, futlyar uchun diametri 219 mmlik 50 metr, diametri 159 mmlik 25 metr temir quvurlar, yemirilishga qarshi bitumlash, dezinfeksiyalash, jihozlash, 360, 180, 90 darajali , aylanasi 4,9 metrdan 2,1 metrgacha sachratuvchi yomg'irlatish jihozlari o'rnatish-215 komplekt, kolodetslar, 1 dona chugunli

lyuk o'rnatish;

Tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari gidrogeologiya xulosasi, texnik shart xamda chizmalarga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Tashqi va ichki elektr ta'minoti.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, bosh reja, "O'zbekgidrogeologiya" DUKning gidrogeologiya, texnik shart, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 29659,19so'm. /2022 yil 1 choraki, Toshkent viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlarini Qurilish vazirligining 2021 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Ekspertiza ko'rigi davomida taqdim etilmagan birlamchi xujjatlar to'liq qabul qilinib olindi.
2. Buyurtmachi tomonidan buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 666 798 727 so'm, qurilish montaj ishlariga QQS bilan 628 539 783 so'm, QQS siz 546 556 333 so'm taqdim etildi. Ekspertiza ko'rigi davomida qurilish materiallaridan transport xarajatlari bilan birga 2 103 328 so'm, jihozlardan transport xarajatlari bilan birga 2 647 785 so'm kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 22,82% dan 19%ga tushirildi. Buyurtmachining boshqa xarajatlari 7% xisoblangan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni qurilish materiallari narxlarini va me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati 24 193 290 so'mga kamaytirildi.
3. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
4. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
5. Buyurtmachi va pudratchiqurilish montaj ishlarini boshlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga

taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

7. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
8. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Bekobod tumani "Dalvarzin" massivi hududida sug'orish qudug'i qazish va tarmoqlarini tortish" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun 624 605 436 so'mga tavsiya etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan-605 734 633 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 526 725 767 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari-36 870 804 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich