

МИНИСТЕРСТВО ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <<СУВЛОЙИХА>>  
КАРАКАЛПАКСКИЙ ФИЛИАЛ

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ПО ОБЪЕКТУ

МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

---

*Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта  
в рекомендуемых текущих ценах*

Директор:

ГИП:



Башанов Б.

Аметов Ж.

г.Нукус-2022 год

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

определения расчета стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах:

### МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 3 месяцев 2022г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 4 квартал 2021г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ. Прочие затраты подрядчика приняты в размере 15%.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 138 262.017 тыс. сум

*Сто тридцать восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи семнадцать*

(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 159 001.319 тыс. сум

*Сто пятьдесят девять миллионов одна тысяча триста девятнадцать*

(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика: 180 001.319 тыс. сум

*Сто восемьдесят миллионов одна тысяча триста девятнадцать*

(сумма прописью)

Директор: \_\_\_\_\_ Ещанов Б.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.





Расчет стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах:

МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 3 месяцев 2022 года составила:

2 034 387.738 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

167.50 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 034 387.738 : 167.50 = 15398.3300 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 298.045 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 298.045 x 15 398.3300 : 1000 = 4 589.402 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

4 589.402 x 0.12 = 550.728 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

4 589.402 + 550.728 = 5 140.130 тыс.сум.

№ п/п	Наименование	Затраты труда /чел. час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/					
		З/плата с отчислением /тыс. сум/												
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1.0	МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК С ПК0+00 ПО ПК150+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К	231.789	90 319.950	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	94 317.413					
		3 997.464												
2.0	МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК 1 С ПК0+00 ПО ПК29+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К	66.256	24 384.259	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25 526.926					
		1 142.667												
	ИТОГО	298.045	114 704.209	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	119 844.339					
		5 140.130												
	Заготовительно-складские расходы			2%	0.000	0.75%	0.000	2%	0.000	1.2%	0.000		0.000	
	Транспортные услуги			5%	0.000	5%	0.000	1.5%	0.000	2%	0.000		0.000	
	ИТОГО	298.045	114 704.209	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		119 844.339	
		5 140.130												
	Прочие затраты подрядчика 15%												119 844.339 x 15.00	17 976.651
													ВСЕГО	137 820.990
	Затраты на страхование строительства 0,32%												137 820.990 x 0.0032	441.027
													ИТОГО	138 262.017
													НДС 15%	20 739.303
													ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	159 001.319
													Прочие затраты заказчика	21 000.000
													ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	180 001.319

Директор:

Ешанов Б.

Проверил:

Ахетов И.

Составил:

Каримуллаев Д.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА С ПК0+00 ПО ПК150+00 КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	94 317 413 сум
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3 997 464 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	90 319 950 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	231.7890355	17 246.13	3 997 464
			ИТОГО				3 997 464
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	00247	C207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	19.44048	143 820.00	2 795 930
2	00258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	15	105 272.00	1 579 080
3	00259	C207-150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	31.3159616	143 820.00	4 503 862
4	02259	C206-233	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	504.2791219	161 500.00	81 441 078
			ИТОГО	СУМ			90 319 950
			ВСЕГО	СУМ			94 317 413

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил:  Ахетов Ж.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.


**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**  
**НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА С ПК0+00 ПО ПК150+00 КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К**

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е1-1-36-2	ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] ДЛЯ ПРОХОДА ЭКСКАВАТОРА	1000М2	60		26 318.00	1 579 080
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.25	15	0.00	0
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0.25	15	105 272.00	1 579 080
2	Е1-1-31-1 Т.Ч.01 П.3.31 Кэм=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ #РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ И БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ РАБОТЕ: НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1000М3	3.052		1 475 708.26	4 503 862
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	10.2608	31.3159616	0.00	0
2.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	10.2608	31.3159616	143 820.00	4 503 862
3	Е1-1-93-11 #Т.Ч.01 П.3.101#КзП=1, 28#Кэм=1,28#	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 1 #ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОТ НАНОСОВ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО /ПРОЕКТНОГО/ ПРОФИЛЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В ОТВАЛ	1000М3	7.6992		6 013 581.68	46 299 768
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16.3072	125.5523942	17 246.13	2 165 293
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	45.432832	349.7964601	0.00	0
3.3	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	35.4944	273.2784845	161 500.00	44 134 475
4	Е1-1-93-12 #Т.Ч.01 П.3.101#КзП=1, 28#Кэм=1,28#	ТО ЖЕ ГРУНТ ГРУППЫ 2 #ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОТ НАНОСОВ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО /ПРОЕКТНОГО/ ПРОФИЛЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В ОТВАЛ	1000М3	5.1328		7 625 228.69	39 138 774
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.6976	106.2366413	17 246.13	1 832 171
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	57.606144	295.6808159	0.00	0
4.3	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	45.0048	231.0006374	161 500.00	37 306 603
5	Е1-1-106-8	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	3.8496		726 291.00	2 795 930
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5.05	19.44048	0.00	0

5.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5.05	19.44048	143 820.00	2 795 930
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				232
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				3 997 464
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				90 319 950
		ИТОГО	СУМ				94 317 413
ИТОГО							

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил:  Ахетов Ж.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2

МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК 1 С ПК0+00 ПО ПК29+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	25 526 926 сум
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1 142 667 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	24 384 259 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	66.25640448	17 246.13	1 142 667
			ИТОГО				1 142 667
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00247	С207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5.55702	143 820.00	799 211
2	00258	С207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2.9	105 272.00	305 289
3	02259	С206-233	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	144.1471181	161 500.00	23 279 760
			ИТОГО	СУМ			24 384 259
			ВСЕГО	СУМ			25 526 926

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил:  Ахетов Ж.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2**  
**МЕХОЧИСТКА КАНАЛА КАМЫС-АРЫК 1 С ПК0+00 ПО ПК29+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К**

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E1-1-36-2	ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] ДЛЯ ПРОХОДА ЭКСКАВАТОРА	1000М2	11.6		26 318.00	305 289
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.25	2.9	0.00	0
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0.25	2.9	105 272.00	305 289
2	E1-1-93-11 #Т.Ч.01 П.3.101#КзП=1, 28#Кэм=1,28#	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 1 #ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОТ НАНОСОВ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО /ПРОЕКТНОГО/ ПРОФИЛЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В ОТВАЛ	1000М3	2.2008		6 013 581.68	13 234 691
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16.3072	35.88888576	17 246.13	618 944
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	45.432832	99.98857667	0.00	0
2.3	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	35.4944	78.11607552	161 500.00	12 615 746
3	E1-1-93-12 #Т.Ч.01 П.3.101#КзП=1, 28#Кэм=1,28#	ТО ЖЕ ГРУНТ ГРУППЫ 2 #ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОТ НАНОСОВ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО /ПРОЕКТНОГО/ ПРОФИЛЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В ОТВАЛ	1000М3	1.4672		7 625 228.69	11 187 736
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.6976	30.36751872	17 246.13	523 722
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	57.606144	84.51973448	0.00	0
3.3	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	45.0048	66.03104256	161 500.00	10 664 013
4	E1-1-106-8	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	1.1004		726 291.00	799 211
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5.05	5.55702	0.00	0
4.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5.05	5.55702	143 820.00	799 211
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				66
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				1 142 667
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				24 384 259
		ИТОГО	СУМ				25 526 926

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил:  Ахетов Ж.





«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Чирчиқ тумани ирригация  
бўлими бошлиғи  
М.Абдуалиев  
«17» \_\_\_\_\_ 2022 йил

## НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Чирчиқ тумани

«17» \_\_\_\_\_ 2022 й.

Тузилди ушбу далолатнома, шуҳақдаким «Қамыс-арық» ички хўжалик каналини ўрганиб чиққанимизда, каналнинг ПК 00-180 оралигини 18,0 км қисмини қазиб-тозалаш ва ободонлаштириш бўйича қуйидаги ишларни амалга ошириш кераклиги аниқланди:

№	Иш турлари ва материаллар	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	Каналнинг умумий узунлиги	км	18,0
2	Таъмирланадиган канал узунлиги	км	18,0
3	Каналнинг сув ўтказиш қобилияти	м <sup>3</sup> /сек	3,0
4	Каналнинг ўртача эни	м	5,0
5	Пикет ораликлари	м	00-180
6	Экскваторнинг юриш йўлини текислаш	м <sup>2</sup>	8200
7	Қазиб тозалаш (экскаватор иши)	м <sup>3</sup>	36000
8	Текислаш (бульдозер иши)	м <sup>3</sup>	14000
9	Проект-смета, экспертиза харажатлари	млн.сум	21,0
10	Тахминий қиймати	млн.сўм	180,0

Ушбу далолатнома дуруслигини тасдиқлаймиз.

Комиссия аъзолари:

\_\_\_\_\_ Ж.Абдиреймова  
\_\_\_\_\_ А.Юсупбаев  
\_\_\_\_\_ А.Бекмурзаев





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rebsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: exspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 08-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 55202**

**Obyekt nomi** «Qaraqalpaqstan Respublikasi Chimboy tumani Qamis-Ariq OFY xududidagi «Qamis-Ariq» kanalini mexanik tozalash ishlari» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan.»

**Buyurtmachi** - Chimboy tumani irrigatsiya bo'limi.

**Bosh loyihachi** - "SUVLOYIHA" MChJ.

**Litsenziya** AL-000694-sonli, 30,04,2020 yil Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** Tozalash ishlari.

**Murojaat raqami:** № 52505

**1. Loyihalash uchun asos**

- 2022 yil buyurtmachi tomanidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil buyurtmachi tomanidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yil 26 iyulda №01/04-16-151 son buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qaraqalpaqstan Respublikasi Chimboy tumani Qamis-Ariq OFY xududidagi «Qamis-Ariq» kanalini mexanik tozalash ishlari» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**



xarajatsiz 159 001,319 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ich qiymati o'zgarishsiz qoldirildi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	138 262,017 ming so'm.
QQS:	20 739,303 ming so'm.
Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari:	21 000,000 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

### 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan "Qaraqalpaqstan Respublikasi Chimboy tumani Qamis-Ariq OFY xududidagi «Qamis-Ariq» kanalini mexanik tozalash ishlari" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI