

ТАСДИКЛАЙМАН
Андижон Абу Али ибн Сино
номидаги жамоат саломатлиги
техникуми Директори
М.Бувабеков
15 сентябрь 2022 йил



ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

«Андижон вилояти Андтжон шаҳрида жойлашган Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумининг ташқи хожатхонасини жорий таъмирлаш» объекти хужжатлари

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	Объектнинг номланиши	Андижон вилояти Андтжон шаҳрида жойлашган Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумининг ташқи хожатхонасини жорий таъмирлаш
2	Таъмирлаш объектининг жойлашган худуди	Андижон вилояти Андтжон шаҳри
3	Лойихалаштириш учун асос	Нуксон далолатномаси
4	Буюртмачи	Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми
5	Бош лойихачи	«ТЕХНОПРОЕКТ» МЧЖ Лицензия №AL-000148, 10.08.2019
6	Бош пудратчи	Танлов(тендер) асосида аниқланади
7	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
8	Ишнинг асосий хажми	Ҳисоб китоб жараёнида ишлаб чиқувчи қуйидагиларни таъминлайди: <ul style="list-style-type: none"> - таъмирлаш ва қурилиш ишларининг бошланғич харажатларини жорий нархларда ҳисоблаш; - локал ресурс смета; - материаллар сарфи баённомаси; - жорий нархларда таъмирлаш харажатларини ҳисоблаш.
9	Ҳисоб китоб учун бошланғич маълумотлар	9.1. Буюртмачи томонидан тасдиқланган ва тақдим этилган нуксонлар далолатномаси;

		<p>9.2. Бевосита харажатларни аниқлаш учун материаллар, қурилиш ва асбоб-ускуналар бирликларининг қиймати Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда фойдаланиладиган моддий техник ресурсларнинг жорий нархлари – 126784815 сўм;</p> <p>9.3. Иш ҳақи – 42748882 сўм (Ижтимоий солиқ тўлови билан);</p> <p>9.4. Машина ва механизмларнинг нархи (машина харажатлари, машинист хизмат ҳақи билан) аналог бўйича экспертиза ташкилотининг тавсиялари ва бошқа ахборот манбалари бўйича нархи – 1806115 сўм;</p> <p>9.5. Ускуналар, мебел ва инвентарлар харажатлари сақлаш ва омбор харажатлари билан биргаликда – 6939881 сўм;</p> <p>9.6. Пудратчининг бошқа харажатлари – 32057679 сўм;</p> <p>9.7. Объектнинг суғурталаш харажатлари;</p> <p>9.8. Таваккалчилик коэффициенти омили ҳисобга олинмайди;</p> <p>9.9. Буюртмачининг бошқа харажатлари – буюртмачи билан амалдаги келитшув асосида.</p>
10	Махсус шартлар	Иш бажарувчи – бош лойиҳачи зарур ҳолларда (экспертиза) текшириш жараёнида ҳисоб-китоблар ҳимоясини таъминлайди.
11	Буюртмачи ташкилотга топшириладиган ҳужжатлар	Амалдаги стандартлар бўйича буюртмачига топширилиши лозим бўлган смета ҳужжатлари 2 нусхада китоб ва электрон шаклдаги диск.

Бош ҳисобчи:

Ҳўжали ишлар мудир:

Таъминот бўйича бухгалтер:

Ш.Мехмонов

Д.Мирзаматов

И.Ўсаров

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Мирзамашов Д от подрядчика Жеаров Ч произвели осмотр на Текущем моменте на 23 очков на территории Техникума "Дору Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги" в городе Андижан и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:





№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	КРОВЛЯ		
1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД КРОВЛЮ	МЗ	1,3000
2	УСТРОЙСТВО ПРОСТОЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ	100 М2 КРОВЛИ	0,5400
3	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	57,2400
4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,1800
5	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	18,0000
6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,0800
7	КОНЕК	М	18,0000
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
8	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ [ТИПА "КАБАНЧИК"] НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100М2	0,1880
9	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА СТЕН	100М2	0,1880
10	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	2,9400
11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	2,9400
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	2,9400
13	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	1,9200
14	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	1,1200
15	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА БМ200	100М3	0,1800
16	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000М2	0,1500
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ВРУЧНУЮ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ ПРИ УКЛАДКЕ 50 ШТ НА 1 М2	100М2	1,5000
18	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,0500
	КОЗЫРЬКИ МАЛЕНЬКИЕ 4 ШТ		
19	КАРКАС КОЗЫРКА	Т	0,5400
20	ТРУБА СТАЛЬНАЯ	ТН	0,5400
21	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА М/К КАРКАСА	10Т	0,0540
22	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,1260
23	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,1260
24	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	13,3600
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
25	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1,3700
26	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	1,3700
27	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,3500
28	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,2000

1	2	3	4
29	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100M2	0,3000
30	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,6760
31	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	67,6000
32	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮКАБОНД"	M2	67,6000
33	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0848
34	ДВЕРНЫХ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫХ	M2	8,4800
35	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 M2	100 M2	0,0408
36	ФРАМУГИ АЛЮМИНИЕВЫХ	M2	4,0800
37	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,1400
38	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ	6,0000
39	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 24 W PRIME	ШТ	8,0000
40	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт 500	100ШТ	0,0900
41	ПРОЖЕКТОР LED 100ВАТТ (КОБРА)	ШТ	9,0000
	ПОЛЫ		
42	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100M2	0,8500
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
43	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,8000
44	УМЫВАЛЬНИКИ С ПЬЕДЕСТАЛОМ (60 CM) 1 СОРТА	ШТ	8,0000
45	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ	10КОМПЛ.	2,1000
46	УНИТАЗ (ЧАША ГЕНУЯ)	КОМПЛЕКТ	21,0000
47	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
48	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ	2,0000
49	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК	10ШТ	0,4000
50	ЗЕРКАЛО СТЕННОЕ	M2	4,0000
51	БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ	M2	20,0000
52	ЧЕТКА ТУАЛЕТНАЯ	M2	23,0000
53	КОРЗИНКА ДЛЯ МУСОРА	M2	23,0000
54	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 MM	100M	0,9400
55	ОТВОД С САЛЬНИКОМ Д100 MM	ШТ	23,0000
	ВОДОПРОВОД		
56	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 MM	100M	1,5800
57	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000
58	НАСОСЫ К 65-50-160	ШТ	1,0000
59	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т	10БАКОВ	0,1000
60	БАКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1000 Л	ШТ	1,0000
61	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС ДИАМЕТРОМ 25 MM	100M	0,7600
62	ОТВОД Д25MM	ШТ	12,0000
63	МУФТА Д25MM	ШТ	11,0000
64	АДАПТЕР Д25 MM	ШТ	6,0000
65	АМЕРИКАНКА Д 20 MM	ШТ	4,0000
66	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 M3	ШТ	1,0000
67	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 50 Л	ШТ	1,0000

1. Заб. доз. газет

2. Бух. мат. отделе

3.

 Д. Мирзаяев. Д.
 Усаров. М.

Наименование стройки - Andijon viloyati Andijon shahrida joylashgan Andijon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumining tashqi xojaxtonasini joriy ta'mirlash

Объект номер - 460

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	167526,007	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	2905	чел.-ч
Сметная заработная плата	38168,644	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
КРОВЛЯ							
1	E1001-010-01	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД КРОВЛЮ	M3	1,3000		3650260,19	4745338
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	29,25	13425,52	392696
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,468	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						302074,20	392696
1.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,299	950,00	284
1.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,429	1087,00	466
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,468	54548,00	25528
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						20214,49	26279
1.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,00975	14002000,00	136520
1.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,0039	15400000,00	60060
1.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	1,45	1,885	4870,00	9180
1.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,00403	2850000,00	11486
1.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	1,209	3000000,00	3627000
1.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,156	3000000,00	468000
1.12	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,013	1086000,00	14118
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						3327971,50	4326363
2	E1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (ОБРЕШЕТКА)	M3	0,3500		3650260,19	1277591
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	7,875	13425,52	105726
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,126	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						302074,20	105726
2.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,0805	950,00	76
2.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,1155	1087,00	126
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,126	54548,00	6873
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						20214,49	7075
2.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,002625	14002000,00	36755
2.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,00105	15400000,00	16170
2.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	1,45	0,5075	4870,00	2472
2.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,001085	2850000,00	3092
2.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	0,3255	3000000,00	976500
2.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,042	3000000,00	126000
2.12	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,0035	1086000,00	3801
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						3327971,50	1164790
3	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2 КРОВЛИ	0,5400		663431,99	358253
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	20,8062	13425,52	279334
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,6426	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						517285,29	279334
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	1,3014	950,00	1236
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,216	54548,00	11782
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						24108,70	13019
3.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	348,3	113,00	39358
3.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	43,74	113,00	4943
3.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	M	16	8,64	2500,00	21600
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						122038,00	65901
4	ЕНА-20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	57,2400		75000,00	4293000
5	E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОбОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,1800		485124,90	87322

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,41	5,6538	13425,52	75905
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,045	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				421695,58	75905
5.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0162	54548,00	884
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4909,32	884
5.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,000684	15400000,00	10534
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58520,00	10534
6	ЕНА-21	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	18,0000		21200,00	381600
7	Е1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,0800		2937622,61	235010
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	3,072	13425,52	41243
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,0344	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				515539,97	41243
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,0344	54548,00	1876
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23455,64	1876
7.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000024	10090000,00	242
7.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	9,04	21200,00	191648
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2398627,00	191890
8	ЕНА-23	КОНЕК	М	18,0000		21200,00	381600
9	Е1501-017-01	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
		НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ [ТИПА "КАБАНЧИК"] НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100М2	0,1880		9221393,37	1733622
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	290,7	54,6516	13425,52	733726
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,32	0,24816	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3902798,66	733726
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02068	72437,00	1498
9.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,21	0,22748	18892,00	4298
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30827,39	5796
9.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	2	0,376	380813,00	143186
9.6	30755	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "КАБАНЧИК"	М2	100	18,8	45000,00	846000
9.7	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,04	0,00752	634783,00	4774
9.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,094	1500,00	141
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5287767,32	994100
10	Е1504-038-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА СТЕН	100М2	0,1880		670404,37	126036
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,32	3,06816	13425,52	41192
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,00564	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				219104,49	41192
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00188	18892,00	36
10.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00376	54548,00	205
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1279,88	241
10.5	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0006	0,000113	16200000,00	1827
10.6	43236	ЛАК	Т	0,022	0,004136	20000000,00	82720
10.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,0376	1500,00	56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				450020,00	84604
11	Е4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	2,9400		306370,37	900729
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	67,0908	13425,52	900729
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306370,37	900729
12	Е1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	2,9400		1733697,32	5097070
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	208,387	13425,52	2797707
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	8,1732	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				951600,86	2797707
12.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	2,646	1604,00	4244
12.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	8,1732	21603,00	176566
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61499,94	180810
12.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	5,5566	381268,00	2118554
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				720596,52	2118554
13	Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	2,9400		1918835,82	5641377
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	164,64	13425,52	2210378
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,588	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				751829,12	2210378
13.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,1176	72437,00	8519
13.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	4,9098	950,00	4664
13.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,4704	18892,00	8887
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7506,70	22070
13.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,4255	1100000,00	2668050
13.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,05292	14000000,00	740880
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1159500,00	3408930

1	2	3	4	5	6	7	8
14	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		1,9200	4909787,80	9426793
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	345,6	13425,52	4639860
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,8832	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2416593,60	4639860
14.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	2,112	950,00	2006
14.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	17,28	1327,00	22931
14.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,4416	18892,00	8343
14.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,4416	54548,00	24088
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29879,20	57368
14.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	38,4	13240,00	508416
14.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,96	25000,00	24000
14.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0192	1500,00	29
14.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	7,68	6500,00	49920
14.11	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	72,96	20000,00	1459200
14.12	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	672	4000,00	2688000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2463315,00	4729565
15	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2		1,1200	812786,18	910321
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	28,4592	13425,52	382080
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,1232	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341142,46	382080
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0112	18892,00	212
15.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,112	54548,00	6109
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5643,72	6321
15.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,07056	7000000,00	493920
15.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0056	800000,00	4480
15.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,9408	25000,00	23520
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				466000,00	521920
16	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА БМ200	100М3		0,1800	46592162,23	8386589
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	96,39	13425,52	1294086
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	5,229	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7189365,96	1294086
16.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0486	72437,00	3520
16.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	4,734	1081,00	5117
16.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,0666	127627,00	8500
16.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,1512	916,00	138
16.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,1008	54548,00	5498
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126526,60	22775
16.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,004284	15400000,00	65974
16.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,00486	840000,00	4082
16.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,00675	8565218,00	57815
16.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,1224	3000000,00	367200
16.12	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	М3	102	18,36	337987,00	6205441
16.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	11,538	32000,00	369216
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39276269,67	7069729
17	E2701-005-01 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000М2		0,1500	5250434,80	787565
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	5,205	13425,52	69880
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	2,1225	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				465865,54	69880
17.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	0,7395	72437,00	53567
17.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,2145	97872,00	20994
17.5	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	0,2895	137284,88	39744
17.6	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	1,1685	144827,30	169231
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1890235,86	283535
17.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	126	18,9	22970,90	434150
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2894333,40	434150
18	E2713-006-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ВРУЧНУЮ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ ПРИ УКЛАДКЕ 50 ШТ НА 1 М2	100М2		1,5000	8427839,67	12641760
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	158,65	237,975	13425,52	3194938
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2129958,75	3194938
18.2	9203	БРУСЧАТКА "КИРПИЧ" (200X100)	М2	105	157,5	40000,00	6300000
18.3	12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ МАРКИ 100	М3	6,12	9,18	342791,00	3146821
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6297880,92	9446821
19	E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2		0,0500	5371565,51	268578
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	7,765	13425,52	104249
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,0345	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2084983,26	104249
19.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,1605	950,00	152

1	2	3	4	5	6	7	8
19.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,0275	916,00	25
19.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,0345	54548,00	1882
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41191,42	2060
19.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	0,06	2850,00	171
19.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00005	15400000,00	770
19.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,0205	3000000,00	61500
19.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00014	11511012,00	1612
19.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	5,25	18400,00	96600
19.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000105	15400000,00	1617
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3245390,83	162270
		КОЗЫРЬКИ МАЛЕНЬКИЕ 4 ШТ					
20	Е0903-014-01	КАРКАС КОЗЫРКА	Т	0,5400		1218906,87	658210
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,28	34,1712	13425,52	458766
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,01	2,1654	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				849566,91	458766
20.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0648	127627,00	8270
20.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,054	11102,00	600
20.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,1026	54548,00	5597
20.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	0,7884	1077,00	849
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28361,98	15315
20.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,01134	14002000,00	158783
20.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000005	15400000,00	83
20.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000167	15400000,00	2578
20.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000324	21612000,00	7002
20.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000016	8565218,00	139
20.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00194	0,001048	9031304,34	9461
20.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000238	14900000,00	3540
20.14	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000556	3000000,00	1669
20.15	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0002	0,000108	5748000,00	621
20.16	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,010098	25000,00	252
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				340977,99	184128
21	ЕНА-540	ТРУБА СТАЛЬНАЯ	ТН	0,5400		7500000,00	4050000
22	Е0905-002-04 ДОП. 3	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА М/К КАРКАСА	10Т	0,0540		2753159,40	148671
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,08	3,40632	13425,52	45732
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,00162	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				846881,80	45732
22.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	58,58	3,16332	11102,00	35119
22.4	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	6	0,324	2487,00	806
22.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00162	54548,00	88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666913,60	36013
22.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,004482	14900000,00	66782
22.7	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,01998	7200,00	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1239364,00	66926
23	Е1303-004-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,1260		891537,98	112334
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,66	0,96516	13425,52	12958
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,00504	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102839,48	12958
23.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,02	0,00252	1207,00	3
23.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00252	54548,00	137
23.5	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,1638	4254,00	697
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6645,30	837
23.6	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,004788	18000000,00	86184
23.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000353	35019000,00	12355
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				782053,20	98539
24	Е1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,1260		660443,82	83216
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	4,85478	13425,52	65178
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,14994	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				517285,29	65178
24.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,30366	950,00	288
24.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,03654	127627,00	4663
24.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0504	54548,00	2749
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61120,53	7701
24.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	81,27	113,00	9184
24.7	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	10,206	113,00	1153
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				82038,00	10337
25	ЕНА-20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	13,3600		75000,00	1002000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
26	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	1,3700		2038509,97	2792759
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	117,601	13425,52	1578852
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	8,6173	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1152446,64	1578852
26.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	1,1508	18892,00	21741
26.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	7,4665	18787,00	140273
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118258,43	162014
26.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	2,5619	381268,00	976770
26.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,000164	15400000,00	2532
26.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00822	4000000,00	3288
26.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	7,5898	9131,00	69302
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				767804,90	1051893
27	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2	1,3700		1918835,82	2628805
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	76,72	13425,52	1030006
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,274	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				751829,12	1030006
27.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0548	72437,00	3970
27.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	2,2879	950,00	2174
27.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,2192	18892,00	4141
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7506,70	10284
27.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,13025	11000000,00	1243275
27.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,02466	14000000,00	345240
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1159500,00	1588515
28	E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	1,3500		7600303,75	10260410
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	228	307,8	13425,52	4132375
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	1,161	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3061018,56	4132375
28.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0675	72437,00	4889
28.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,81	1,0935	18892,00	20658
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18924,37	25548
28.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,5	2,025	380813,00	771146
28.6	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04	0,054	634783,00	34278
28.7	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1	0,135	100000,00	13500
28.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,675	1500,00	1013
28.9	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	135	39130,00	5282550
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4520360,82	6102487
29	E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	1,2000		5371565,51	6445879
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	186,36	13425,52	2501980
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,828	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2084983,26	2501980
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	3,852	950,00	3659
29.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,66	916,00	605
29.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,828	54548,00	45166
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41191,42	49430
29.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	1,44	2850,00	4104
29.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0012	15400000,00	18480
29.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,492	3000000,00	1476000
29.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00336	11511012,00	38677
29.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	126	18400,00	2318400
29.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00252	15400000,00	38808
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3245390,83	3894469
30	E1507-017-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100M2	0,3000		5261028,37	1578309
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	134,4	40,32	13425,52	541317
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,216	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1804389,89	541317
30.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	0,948	950,00	901
30.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,234	916,00	214
30.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,216	54548,00	11782
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42991,04	12897
30.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4	0,42	2850,00	1197
30.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00042	15400000,00	6468
30.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,46	0,138	3000000,00	414000
30.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00102	11511012,00	11741
30.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	31,5	18400,00	579600

1	2	3	4	5	6	7	8
30.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00072	1540000,00	11088
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3413647,44	1024094
31	Е0903-046-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,6760		3510844,15	2373331
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	235,44	159,157	13425,52	2136771
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,76	1,18976	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3160904,43	2136771
31.3	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	31,7	21,4292	4326,00	92703
31.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,74	0,50024	54548,00	27287
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177499,72	119990
31.5	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,03	0,02028	5748000,00	116569
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				172440,00	116569
32	ЕНА-59	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	67,6000		345860,00	23380136
33	ЕНА-26	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮКАБОНД"	М2	67,6000		182243,00	12319627
34	Е1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0848		1535321,11	130195
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	7,58706	13425,52	101860
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,30952	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1201181,27	101860
34.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,821712	18892,00	15524
34.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,325632	851,00	277
34.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,168752	54548,00	9205
34.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,501168	1176,00	589
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				301832,00	25595
34.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,162816	16827,00	2740
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32307,84	2740
35	ЕНА-51	ДВЕРНЫХ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	8,4800		480000,00	4070400
36	Е1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0408		2967668,01	121081
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	161,82	6,60226	13425,52	88639
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7	0,15096	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2172517,65	88639
36.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	0,060384	127627,00	7707
36.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	0,216648	18892,00	4093
36.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,388416	851,00	331
36.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,090576	54548,00	4941
36.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,59772	1176,00	703
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				435630,96	17774
36.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75	3,06	3100,00	9486
36.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	24,48	150,00	3672
36.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,08976	16827,00	1510
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				359519,40	14668
37	ЕНА-50	ФРАМУГИ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	4,0800		450000,00	1836000
38	Ц0803-593-01	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,1400		1492084,18	208892
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	48,2	6,748	13425,52	90595
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	42,6	5,964	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				647110,06	90595
38.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	5,936	19164,00	113758
38.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0112	71069,00	796
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				818239,12	114553
38.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000441	400000,00	176
38.6	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02	0,1428	23000,00	3284
38.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0434	6500,00	282
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26735,00	3743
39	ЕНА-685	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ	6,0000		44174,00	265044
40	ЕНА-686	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 24 W PRIME	ШТ	8,0000		70174,00	561392
41	Ц0803-596-01	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт 500	100ШТ	0,0900		3642033,44	327783
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	188	16,92	13425,52	227160
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,66	0,5094	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2523997,76	227160
41.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,2547	127627,00	32507
41.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,2547	71069,00	18101
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				562309,68	50608

1	2	3	4	5	6	7	8
41.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	3,42	14002,00	47887
41.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0918	20000,00	1836
41.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,045	6500,00	293
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555726,00	50015
42	ЕНА-677	ПРОЖЕКТОР LED 100ВАТТ (КОБРА)	ШТ	9,0000		245000,00	2205000
		ПОЛЫ					
43	E1101-027-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100М2	0,8500		5738380,01	4877623
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	81,31	69,1135	13425,52	927885
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,77	3,2045	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1091629,03	927885
43.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,306	72437,00	22166
43.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,57	2,1845	18892,00	41270
43.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,714	54548,00	38947
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				120450,08	102383
43.6	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,3	1,105	380813,00	420798
43.7	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	2,601	100000,00	260100
43.8	44350	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ ИЛИ МОЗАИЧНЫЕ	М2	102	86,7	36522,00	3166457
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4526300,90	3847356
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
44	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,8000		357587,93	286070
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,65	17,32	13425,52	232530
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,28	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				290662,51	232530
44.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,16	950,00	152
44.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,104	18892,00	1965
44.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,176	54548,00	9600
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14646,52	11717
44.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	3,2	5000,00	16000
44.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00032	19600000,00	6272
44.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00016	12000000,00	1920
44.9	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00288	2850000,00	8208
44.10	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00056	16827000,00	9423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				52278,90	41823
45	ЕНА-442	УМЫВАЛЬНИКИ С ПЬЕДЕСТАЛОМ (60 СМ) 1 СОРТА	ШТ	8,0000		161250,00	1290000
46	E1701-003-04	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ	10КОМПЛ.	2,1000		519296,78	1090523
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	34,88	73,248	13425,52	983392
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,14	2,394	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				468282,14	983392
46.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,63	950,00	599
46.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,93	1,953	54548,00	106532
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51014,64	107131
47	ЕНА-448	УНИТАЗ (ЧАША ГЕНУЯ)	КОМПЛЕК Т	21,0000		218000,00	4578000
48	E1701-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,2000		446665,39	89333
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,97	6,194	13425,52	83158
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,77	0,154	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				415788,35	83158
48.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,06	950,00	57
48.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,064	18892,00	1209
48.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,09	54548,00	4909
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30877,04	6175
49	ЕНА-443	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕК Т	2,0000		285000,00	570000
50	E1701-002-05	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК	10ШТ	0,4000		98041,18	39216
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,3	2,52	13425,52	33832
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84580,78	33832
50.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,04	950,00	38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,00	38
50.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,8	5000,00	4000
50.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	0,00008	16827000,00	1346
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13365,40	5346
51	ЕНА-756	ЗЕРКАЛО СТЕННОЕ	М2	4,0000		80000,00	320000
52	ЕНА-1606	БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ	М2	20,0000		20000,00	400000
53	ЕНА-1607	ЧЕТКА ТУАЛЕТНАЯ	М2	23,0000		12000,00	276000
54	ЕНА-1608	КОРЗИНКА ДЛЯ МУСОРА	М2	23,0000		17000,00	391000
55	E1604-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,9400		2862215,73	2690483
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	61,6	57,904	13425,52	777391
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,2632	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827012,03	777391
55.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0188	127627,00	2399
55.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,2068	54548,00	11281
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14553,10	13680
55.5	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	93,812	20247,00	1899412

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2020650,60	1899412
56	ЕНА-300	ОТВОД С САЛЬНИКОМ Д100 ММ	ШТ		23,0000	6940,00	159620
		ВОДОПРОВОД					
57	Е1604-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М		1,5800	2900347,14	4582548
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	121,8	192,444	13425,52	2583661
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,94	7,8052	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1635228,34	2583661
57.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	7,3312	10891,00	79844
57.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,3476	54548,00	18961
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62534,80	98805
57.5	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00051	0,000806	31400000,00	25302
57.6	937145	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 20	М	93,8	148,204	12650,00	1874781
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1202584,00	1900083
58	Е1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС		1,0000	198257,41	198257
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17	13425,52	190240
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190239,62	190240
58.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	127627,00	6381
58.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	54548,00	1636
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8017,79	8018
59	ЕНА-367	НАСОСЫ К 65-50-160	ШТ		1,0000	4316805,00	4316805
60	Е1701-007-03	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т	10БАКОВ		0,1000	4152310,83	415231
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	266,4	26,64	13425,52	357656
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,46	0,846	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3576558,53	357656
60.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,7	0,27	127627,00	34459
60.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,05	0,405	54548,00	22092
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				565512,30	56551
60.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004	19600000,00	784
60.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00002	12000000,00	240
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10240,00	1024
61	ЕНА-407	БАКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1000 Л	ШТ		1,0000	1990000,00	1990000
62	Е1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		0,7600	2934377,60	2230127
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	113,726	13425,52	1526836
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,42	6,3992	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2008994,81	1526836
62.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	6,1712	10891,00	67211
62.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,038	66528,00	2528
62.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0228	127627,00	2910
62.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1672	54548,00	9120
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107590,69	81769
62.7	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000448	31400000,00	14080
62.8	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0019	840,00	2
62.9	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,152	83820,00	12741
62.10	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,19	4540,00	863
62.11	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,05244	450000,00	23598
62.12	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,2888	6500,00	1877
62.13	452604	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д.25 ММ PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	92,9	70,604	8050,00	568362
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				817792,10	621522
63	ЕНА-261	ОТВОД Д25ММ	ШТ		12,0000	989,00	11868
64	ЕНА-331	МУФТА Д25ММ	ШТ		11,0000	750,00	8250
65	ЕНА-258	АДАПТЕР Д25 ММ	ШТ		6,0000	10695,00	64170
66	ЕНА-257	АМЕРИКАНКА Д 20 ММ	ШТ		4,0000	6800,00	27200
67	Е1802-003-01	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 М3	ШТ		1,0000	284055,09	284055
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,61	14,61	13425,52	196147
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,43	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				196146,85	196147
67.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	127627,00	29354
67.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,4	2291,00	916
67.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,2	54548,00	10910
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41180,21	41180
67.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00006	0,00006	19600000,00	1176
67.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00003	0,00003	12000000,00	360
67.8	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0001	0,0001	9457165,00	946
67.9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00316	0,00316	14002000,00	44246
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46728,04	46728
68	ЕНА-358	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 50 Л	ШТ		1,0000	1100000,00	1100000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ	2842,9919	X 13425,52		38168644,61	
		СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ОПЛАТУ ТРУДА	38168644,61	X 12%		4580237,35	
		ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ СОЦ. НАЛОГА				42748881,96	
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН				1806114,88	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ				120747442,56	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	120747442,5	X 5%		6037372,13	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ				126784814,69	
		ИТОГО				171339811,53	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				6803805,00	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	6803805	X 2%		136076,10	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ				6939881,10	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	171339811,5	X 18,71 %		32057678,74	
		ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ				210337371,37	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)	210337371,3	X 15 %		31550605,71	
		ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				241887977,08	