

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
Гузор туман ирригация  
бўлим бошлиғи

  
**Ж.Авазов**



# Техник топширик БУЮРТМАЧИ

Гузор туман ирригация бўлими- 2022 йил

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Ғузур туман ирригация бўлимидаги сугориш тармоқларини тозалаш, ҳамда гидротехник иншоотларини таъмирлаш. ЛР-6 канали ПК0+00 дан ПК62+00 гача 6,2 км қисмини тозалаш ва 3 дона гидротехник иншоот ўрнатиш, Зарафшон канали ПК0+00 дан ПК68+12 гача қисмини тозалаш ва 14 дона гидротехник иншоотларни таъмирлаш, Л-1 ташлама каналини ПК0+00 дан ПК34+23 гача тозалаш, Зангибобо каналини ПК0+00 дан ПК21+77 гача тозалаш жами 18,612 км тозалаш, 17 дона гидротехник иншоотларини таъмирлаш.</p>
2	Буюртмачи	Ғузур туман ирригация бўлими
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Қашқадарё вилояти Ғузур тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 сентябр-2022 октябр
6	Маблағ манзили	Ғузур туман ирригация бўлими
7	Алоҳида таклифлар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади.
8	Тўлов шартлари	Тўловлар бюджет маблағлари ҳисобидан молялаштирилади ва сўёт фактура асосида



"TASDIQLANMISH"

G'uzor tuman irrigatsiya bo'limi  
boshlig'i

“ ”



G'uzor tumani

2022-yil 20 iyul

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2022-yilda kutilayotgan suv tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga qaratilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora tadbirlar to'g'risida" 2022-yil 10-maydagi 243-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida G'uzor tuman irrigatsiya bo'limi boshlig'ining 2022-yil 20-maydagi 40-son buyrug'iga asosan G'uzor tumanidagi tuman irrigatsiya bo'limi hisobidagi kanallar hamda ulardagi gidrotexnik inshootlarining mavjud xolati yuzasidan tuzilgan

### NUQSONLI DALOLATNOMA

Bizlar quyida ushbu nuqsonli dalolatnomani tuzib imzo chekuvchilar G'uzor tuman irrigatsiya bo'limi Foydalanish va tamirlash ishlarini tashkil etish bo'limi mutaxassisi G'.Abdisaidov, Muxandis gidrotexnik (mexanik) Y.Xurramov, LR-6 kanali boshlig'i U.Boltaev, LR-6 kanali texnik gidrometr D.Normuradov, LR-6 kanali texnik gidrotexnik K.Umarovlar ishtirokida, LR-6 kanalini joyida o'rganib chiqqanimizda quyidagi ishlarni bajarilishi zarurligini aniqladik.

#### 1.LR-6 kanalini mexanizm bilan tozalash.

No	Mavjud muammo va kamchiliklar	Muammoning yechimi
1.	LR-6 kanalini PK0+00 dan PK20+00 gacha beton o'zanli bo'lgan qismi loyqaga to'lgan. <i>L=2.0km</i>	Kanalni mexanizm yordamida loyqadan tozalash- 2600m <sup>3</sup>
2.	LR-6 kanalini PK20+00 dan PK25+00 gacha tuproq o'zanli bo'lgan qismi loyqaga to'lgan. <i>L=0.5km</i>	Kanalni mexanizm yordamida loyqadan tozalash- 1000 m <sup>3</sup>
3.	LR-6 kanalini PK25+00 dan PK31+22 gacha beton o'zanli bo'lgan qismi loyqaga to'lgan. <i>L=0.622km</i>	Kanalni mexanizm yordamida loyqadan tozalash- 808m <sup>3</sup>
4.	LR-6 kanalini PK31+22 dan PK51+22 gacha tuproq o'zanli bo'lgan qismi loyqaga to'lgan. <i>L=2.0km</i>	Kanalni mexanizm yordamida loyqadan tozalash- 4000m <sup>3</sup>
5.	LR-6 kanalini PK51+22 dan PK62+00 gacha beton o'zanli bo'lgan qismi loyqaga to'lgan. <i>L=1.078km</i>	Kanalni mexanizm yordamida loyqadan tozalash- 1401m <sup>3</sup>
	<i>Jami 6,2 km</i>	<i>Qazish tuproq ishi-9809 m<sup>3</sup></i>

#### 2.LR-6 kanalini gidrotexnik inshootlarini ta'mirlash.


No	Mavjud muammo va kamchiliklar	Muammoning yechimi
1	LR-6 kanalini PK54+80 da chap tomonga zatvor kerak	PS80x80 markali zatvor komplekt - 1dona B15 markali beton- 2.0 m <sup>3</sup>

2	LR-6 kanalini PK55+10 da chap tomonga zatvor kerak	PS60x60 markali zatvor komplekt - 1 dona B15 markali beton- 1.0 m <sup>3</sup>
3	LR-6 kanalini PK55+90 da chap tomonga zatvor kerak	PS60x60 markali zatvor komplekt - 1 dona B15 markali beton- 1.0 m <sup>3</sup>


Ushbu dalolatnomani to'g'ri deb imzo chekuvchilar:




G. Abdusaidov



Y. Xurramov



U. Boltayev



D. Normuradov



B. Ochilov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy  
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich  
Sana:08-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 55514**

**Obyekt nomi** ««G'uzor tuman irrigatsiya bo'limidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash, hamda gedrotexnika inshootlarini ta'mirlash»»

**Buyurtmachi** - G'uzor tuman irrigatsiya bo'limi  
**Bosh loyihachi** - Agromeliomaslahat MChJ  
**Litsenziya** AL-000755 23.05.2020 y  
**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy budjeti  
**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi  
**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 54154

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. G'uzor tuman irrigatsiya bo'limi boshlig'i J.Avazov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 20 iyul 2022 yildagi (1 dona) nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

G'uzor tuman LP-6 kanalini mexanizm bilan tozalash: nuqsonlar dalolatnomasidagi 1- bandidan 5- bandigacha bo'lgan ish turlari.

G'uzor tuman LR-6 kanalini gidrotexnik inshootlarini ta'mirlash: nuqsonlar dalolatnomasidagi 1- bandidan 3- bandigacha bo'lgan ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatsiz QQS bilan joriy narxlarda - 358 857,985 ming so'mni tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - 2 065,26 kishi-soat.

**4. Loyihalayanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1.Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

### **Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 18% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati

**358 857,985** ming so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi”ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « G'uzor tuman irrigatsiya bo'limidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash, hamda gedrotexnika inshootlarini ta'mirlash » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda – 358 857,985 ming so'mni tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari – 2 065,26 kishi-soat.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna