


НУКСОНЛИ ИШЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчи комиссия аъзолари: Термиз шаҳар соғлиқни сақлаш бирлашмаси иктисодий ва умумий ишлар буйича бошлиқ уринбосари Б. Садатов, Термиз шаҳар 3-сонли оилавий поликлиника булим бошлиғи Н. Маматалиева, Термиз шаҳар 3-сонли оилавий поликлиникаси хужалик ишлари мудирини С.Хайитмуродовлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким, Термиз шаҳар 3-сонли оилавий поликлиникаси том қисмини жорий таъмирлаш учун куйидаги иш турларини бажариш кераклигини аниқладик. :

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
КРОВЛЯ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100М2	3,8500
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	3,8500
3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ, МАУЭРАЛАТОВ И ДР. ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	100М2	3,8500
4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,3530
5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 15	100М3	0,0440
6	УСТАНОВКА МАУЭРАЛАТОВ, СТОЕК, ПРОГОНОВ, ЛЕЖЕН, РАСКОСОВ, КОНЬКОВЫХ БРУСЬЕВ	М3	1,7250
7	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И НАРОЖНИКОВ	М3	4,8200
8	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	М3	1,8500
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100М2	4,4100
10	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРАЛАТОВ	10М3	0,6545
11	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,4410
12	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	3,1500

Термиз шаҳар соғлиқни сақлаш бирлашмаси
иктисодий ва умумий ишлар буйича бошлиқ уринбосари


Б. Садатов

Термиз шаҳар 3-сонли оилавий поликлиникаси
булим бошлиғи


Н. Маматалиева

Термиз шаҳар 3-сонли оилавий поликлиникаси
хужалик ишлари мудирини


С.Хайитмуродов

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Главный врач объединения здравоохранения
города Термеза Сурхандарьинской области

А. Нориев

2022г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №3
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ТЕРМЕЗА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
	Основание для проектирования	Письмо заказ, дефектный акт утвержденным заказчиком, задание на проектирование.
	Адрес строительства	Сурхандарьинский область город Термез
	Стадийность проектирования	Рабочий проект
	Инженерно геологические данные	Не требуется
	Назначение объекта	Здание семейной поликлиники №3
	Требование на благоустройству и озеленения	Не требуется
	Основные требование проекта	Составление локально-ресурсной ведомости. Основные конструктивные решения: Замена профнастильных кровли на покрытие из профнастила по деревянным конструкциям
	Источник финансирования	Бюджетное средство
	Сроки начало и окончания строительства	2022 год
	Подрядная организация	Определяется по конкурсному торгу.
	Требования к проектно сметную документацию	ПСД в 2х экземплярах
	Специальные требования, особые условия проектирования	Строгое соблюдение противопожарных, санитарных норм, условий технико безопасности

Составили задания на проектирование:

От заказчика:

От проектировщика:

Ш. Алламуродов



ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с заданием на проектирования и утвержденным дефектным актом было разработано проектно сметная документация по объекту «Текущий ремонт кровли семейной поликлиники №3 объединения здравоохранения города Термеза Сурхандарьинской области». Проектом предусмотрено замена деревянных конструкций стоек и прогонов кровли на металлической конструкции, замена деревянных стропил, замена покрытий кровли из профнастила. Ремонтные работы не влияют на несущую способность здания и выполнены в соответствии с нормами КМК 201.03-96 «Строительство в сейсмических районах».

Составил:



Ш. Алламуродов

Рекомендуемая стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №3
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ТЕРМЕЗА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	15,060.888
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	464.655
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	92,097.153
4	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0.000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	4,604.858
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	112,227.553
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	19,684.713
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	422.119
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	0.000
10	ИТОГО БЕЗ НДС	132,334.386
11	НДС 15%	10,056.387
12	ИТОГО С НДС	142,390.772
13	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7,609.227
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	150,000.000

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

КРОВЛЯ

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ЦНЦ					
<u>ЗАТРАТЫ ТРУДА</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	806.4124	18676.410	15,060,888
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)				15,060,888
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</u>					
1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0.907300	150,368	136,429
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4.852150	58,742	285,025
3	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.790720	1,077	852
4	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	1.659680	1,081	1,794
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11.450350	890	10,191
6	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	3.300550	9,200	30,365
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			464,655
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</u>					
1	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.028220	15,600,000	440,232
2	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0.000364	3,350,000	1,218
3	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0.001765	13,500,000	23,828
4	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ Д 80Х80Х3 ММ	Т	0.310000	13,500,000	4,185,000
5	АРМАТУРА АШ Д-12ММ	Т	0.013000	13,500,000	175,500
6	УГОЛОК 32Х32Х2ММ	Т	0.016000	13,500,000	216,000
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	4.466000	379,903	1,696,645
8	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.057004	8,200,000	467,433
9	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.022858	13,500,000	308,583
10	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0.000268	7,260,870	1,949
11	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.032560	3,350,000	109,076
12	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2.820400	30,000	84,612
13	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0.009295	680,000	6,321
14	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	21.475350	7,500	161,065
15	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.011083	450,500	4,993
16	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0.503500	3,350,000	1,686,725
17	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА (БЕЗ СТОИМОСТ)	М3	1.390000		0
18	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0.207000	3,350,000	693,450
19	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0.035750	3,350,000	119,763
20	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.020365	8,900,000	181,249
21	СКРУТКА ИЗ АРМАТУРЫ Д-6,5ММ	Т	0.018000	13,500,000	243,000
22	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0.183160	450,500	82,514
23	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0.771200	3,350,000	2,583,520

1	2	3	4	5	6
24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	4.000600	3,350,000	13,402,010
25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	1.720500	3,350,000	5,763,675
26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0.222000	3,350,000	743,700
27	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	2844.450000	150	426,668
28	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	357.210000	150	53,582
29	ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВДЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НС-35, ТОЛЩ. 0,5ММ	М2	485.100000	97,480	47,287,548
30	КОНЕК	М	140.000000	47,233	6,612,620
31	ЖЕЛОБА	М	83.400000	47,233	3,939,232
32	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.000242	1,200,000	290
33	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0.145282	2,355,774	342,252
34	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0.037587	919,211	34,550
35	ВЕТОШЬ	КГ	0.151200	2,500	378
36	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.039900	450,500	17,975
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ		СУМ			92,097,153

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

1	ВОЗВРАТ ПРОФНАСТИЛА	М2	385.000		
---	---------------------	----	---------	--	--

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №3 ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ТЕРМЕЗА
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1-1

(локальная ресурсная смета)

на объект, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №3 ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ТЕРМЕЗА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
КРОВЛЯ					
1	E58-17-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100M2	3.8500	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10.4900	40.386500
	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0.5100	1.963500
	1	ВОЗВРАТ ПРОФНАСТИЛА	M2		385.000000
2	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	3.8500	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15.1600	58.366000
	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	1.4000	5.390000
3	E58-1-3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ, МАУЭРАЛАТОВ И ДР. ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	100M2	3.8500	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27.0800	104.258000
	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	1.2500	4.812500
4	E0903-012-12	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	T	0.3530	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.5900	2.326270
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 T	МАШ.-Ч	0.1500	0.052950
	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0.0900	0.031770
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 T	МАШ.-Ч	0.2300	0.081190
	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2.2400	0.790720
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0.0040	0.001412
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	1.9500	0.688350
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0.0004	0.000141
	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0.0010	0.000364
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.5900	0.208270
	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ Д 80X80X3 ММ	T	0.0050	0.001765
		АРМАТУРА АIII Д-12ММ	T		0.013000
		УГОЛОК 32X32X2ММ	T		0.016000

5	E0601-001-05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 15	100М3	0.0440	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	785.8800	34.578720
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.2700	0.011880
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	37.7200	1.659680
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0.6800	0.029920
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0.8700	0.038280
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.9900	0.043560
	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101.5000	4.466000
	9219	ВОДА	М3	0.4410	0.019404
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0238	0.001047
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.0375	0.001650
	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0.0061	0.000268
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.7400	0.032560
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64.1000	2.820400
6	E1001-010-0 1	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ, СТОЕК, ПРОГОНОВ, ЛЕЖЕН, РАСКОСОВ, КОНЬКОВЫХ БРУСЬЕВ	М3	1.7250	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22.5000	38.812500
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2300	0.396750
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0.3300	0.569250
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.3600	0.621000
		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0.0026	0.004485
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0075	0.012938
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0030	0.005175
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1.4500	2.501250
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.0031	0.005348
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3		0.214300
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА (БЕЗ СТОИМОСТ)	М3		1.390000
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0.1200	0.207000
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0.0100	0.017250
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.0030	0.005175
		СКРУТКА ИЗ АРМАТУРЫ Д-6,5ММ	Т		0.018000
7	E1001-002-0 1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И НАРОЖНИКОВ	М3	4.8200	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24.0900	116.113800
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0.1500	0.723000
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0.4400	2.120800
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2200	1.060400
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0072	0.034704
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3.3800	16.291600
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0.0380	0.183160
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.0044	0.021208

		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0.1600	0.771200
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0.0600	0.289200
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0.8300	4.000600
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.0020	0.009640
8	Е10-1-10-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	МЗ	1.8500	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22.5000	41.625000
	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2300	0.425500
	01556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0.3300	0.610500
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.3600	0.666000
	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0.0026	0.004810
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0075	0.013875
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0030	0.005550
	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1.4500	2.682500
	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.0031	0.005735
	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0.9300	1.720500
	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0.1200	0.222000
	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0.0100	0.018500
	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.0030	0.005550
9	Е1203-004-01 ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100М2	4.4100	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38.5300	169.917300
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.4100	10.628100
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.4000	1.764000
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645.0000	2844.450000
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81.0000	357.210000
		ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НС-35, ТОЛЩ. 0,5ММ	М2	110.0000	485.100000
		КОНЕК	М		140.000000
		ЖЕЛОБА	М		83.400000
10	Е1001-087-0 1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0.6545	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8.5000	5.563250
		АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0.6000	0.392700
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1200	0.078540
		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0001	0.000065
		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0.0670	0.043852
		КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0.0100	0.006545
		СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0.0170	0.011127
11	Е1001-088-0 1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0.4410	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31.6100	13.940010
		АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1.1400	0.502740

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0.2300	0.101430
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.5600	0.246960
		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0004	0.000176
		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0.2300	0.101430
		КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0.0400	0.017640
		СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0.0600	0.026460
12	E0807-001-0 2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	4.1500	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43.5000	180.525000
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.0700	0.290500

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Термиз шаҳар Тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи

А.Ю.Нориев

2022 й



№	Тавсиф	Модуль	Ҳажми	Вақт	Қиммати	Ҳаҷми
1	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0
2	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0
3	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0
4	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0
5	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнения работ:

Термиз шаҳар тиббиёт бирлашмасига карашли 3-сон Оилавий поликлиника
биносининг том қисмини жорий таъмирлаш

№	Тавсиф	Модуль	Ҳажми	Вақт	Қиммати	Ҳаҷми
1	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0
2	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0
3	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0
4	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0
5	Тиббиёт	Тиббиёт	1000	1000	1000000	0

Термиз шаҳар 2022 й



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:07-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59830

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Termiz shahar sog'liqni saqlash birlashmasi 3 chi oilaviy poliklinikasi binosining tomini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati Termiz shahar tibbiyot birlashmasi.

Bosh loyihachi - "Xumo Munchoqtepa" XK

Litsenziya AL-000921 sonli 2020 yil 20 iyunda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablaglari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56478

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yil 17 avgustda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.2. Buyurtmachining 2022 yil 22 avgustdagi 01-20/1321 sonli aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Imumiy tushuntirish yozuvi.

2.2. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi.

2.3. Ish hajmi dalolatnomasi.

2.4. Smeta hujjatlari.

2.5. Ishchi chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu joriy ta'mir loyihasida Surxondaryo viloyati Termiz shahar sog'liqni saqlash birlashmasi 3 chi oilaviy poliklinikasi binosining tomini joriy ta'mirlash rejalashtirilgan.

Buyurtmachi, foydalanuvchi va bosh loyihachi tashkilotlari vakillaridan iborat komissiya a'zolari ishtirokida bino tomining texnik holati vizual ko'rikdan o'tqazilishi natijasida nuqsonlar dalolatnomasi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Mazkur nuqsonlar dalolatnomasiga asosan tomning mavjud qoplamasi profito'shamadan bo'lgan yog'och

konstruksiyali karkasi buzilib o'rniga yangidan ustunlari metallardan yog'och konstruksiyali karkas qurilishi va profito'shama bilan qoplanishi ko'zda tutilgan.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1.0 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- loyiha topshirig'i qayta tekshirildi,
- nuqsonlar dalolatnomasi loyihachi tomondan rasmiylashtirildi,
- tom konstruksiyasi chizmalari bajarildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxlar (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narxlar bayonnoma bo'yicha to'g'irlandi.

6.2. Qurilish ishlari qiymati hisobi

Taqdim etilgan loyihaning qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **159 793,771 ming so'm** ni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **9 755,460 ming so'm** miqdorida kamayib **150 038,311 ming so'm** miqdorida tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- *qurilish montaj ishlari* - 125 450, 093 ming so'm,
- *qo'shimcha qiymat solig'i* - 18 817,514 ming so'm,
-
- *buyurtmachining boshqa xarajatlari* - 5 770,704 ming so'm.

Kamayishshga ayrim ish turlari bo'yicha hajmlariga va resurs ko'rsatigichlari me'yorlariga, hamda qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Qurilish boshlanishdan oldin, buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

6.4. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Termiz shahar sog'liqni saqlash birlashmasi 3 chi oilaviy poliklinikasi binosining tomini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va

erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Soatmurodov Boxodir Allamurodovich