



"УТВЕРЖДАЮ"
Сулф. Абдукаримов И.И.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ ДШМИ №24, ЯШПАБАДСКОГО РАЙОНА, Г.ТАШКЕНТА.
 (наименование объекта)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.ДЕМОНТАЖ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИША	100М2	1,4400
2	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,9600
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,2800
4	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,0300
5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	-0,0300
6	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	1,4400
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
7	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПАИОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	1,4400
8	СМЕНА АРМАТУРЫ: ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100ШТ	0,0100
9	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	5,5300
10	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-32ММ	ШТ	2,0000
11	КРАН ШАРОВОЙ Д-63ММ	ШТ	2,0000
12	ОТВОД Д-63ММ	ШТ	6,0000
13	МУФТА Д-63ММ	ШТ	40,0000
14	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-50ММ	ШТ	4,0000
15	АДАПТЕР В/Р Д-50ММ	ШТ	2,0000
16	АДАПТЕР В/Р Д-63ММ	ШТ	2,0000
17	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,8000
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2 ПОЛА	1,4400
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100М2	1,4400
20	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,9600
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100М2	0,0300
22	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ	2,3700
23	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100М2	1,0600
24	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2 ПОДШИВКИ	1,7000
25	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	1,7800
26	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,1400
27	СВЕТИЛЬНИК	ШТ	14,0000

Ташкент
Мамедов С.
Мамедов И.И.

Сулф. Абдукаримов И.И.



"УТВЕРЖДАЮ"
Сулф. Абдукаримов И.И.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ ДШМИ №24, ЯШПАБАДСКОГО РАЙОНА, Г. ТАШКЕНТА.
 (наименование объекта)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. ДЕМОНТАЖ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИША	100М2	1,4400
2	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,9600
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,2800
4	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,0300
5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	-0,0300
6	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	1,4400
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
7	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПАИОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	1,4400
8	СМЕНА АРМАТУРЫ: ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100ШТ	0,0100
9	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	5,5300
10	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-32ММ	ШТ	2,0000
11	КРАН ШАРОВОЙ Д-63ММ	ШТ	2,0000
12	ОТВОД Д-63ММ	ШТ	6,0000
13	МУФТА Д-63ММ	ШТ	40,0000
14	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-50ММ	ШТ	4,0000
15	АДАПТЕР В/Р Д-50ММ	ШТ	2,0000
16	АДАПТЕР В/Р Д-63ММ	ШТ	2,0000
17	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,8000
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2 ПОЛА	1,4400
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100М2	1,4400
20	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,9600
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100М2	0,0300
22	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ	2,3700
23	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100М2	1,0600
24	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2 ПОДШИВКИ	1,7000
25	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	1,7800
26	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,1400
27	СВЕТИЛЬНИК	ШТ	14,0000

Ташкент
Мамедов С.
Мамедов И.И.

Сулф. Абдукаримов И.И.

«Тасдиқлайман»



Комиссия раиси

М.М.Авазходжаев

24-сон БМСМ да бинони жорий таъминлаш ҳақида комиссиясининг

№ 1 сонли қарор қилинган

«/» 11.11.2022 йил

Катнашдилар

Комиссия раиси Рахбар М.М.Авазходжаев

Комиссия аъзолари Н.Ф.Мамирова

С.А.Шакаров

В.П.Комарова

И.Н.Маншина

С.Г.Насыпова

Кун тартиби.

1. Яшнобод тумани 24-сонли БМСМ да жорий таъминлаш ҳамда мактаб исситиш системани профилактик ишларини амалга ошириш учун барча чораларини куриб чиқиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан хайъат аъзоси КУ раиси В.П.Комарова сузга чиқиб, БМСМ да жорий таъмирлаш кераклигини маълум қилди. Вестибюлдаги Армстронг потолоклари уз қуриниши йукотқанлиги, ва техник ҳолати паст булганлиги мажлис аъзоларига маълумот берди. Сузга чиққан мактаб сантехниги С.В.Цицаркин исситиш система, ва элеватор узели куп йилда бери профилактика ишлари қилинманлиги, техник ҳолати носоз даражада булишини ва тамирталаб булганлиги айтиб чиқди. Шу муносабати билан сузга чиққан мактаб раҳбари М.М.Авазходжаев қонун дойрасида харажат смета ва техник экспертиза утказиши учун таклифи билан чиқди. Мактаб бухгалтерига Ўзбекистон Республика барча қонунлар дойрасида тегишли чораларини амалга оширишга топширик беришга комиссия аъзоларига тавсия берди.

2. Комиссия раиси ушбу курсатилган таклифларни комиссия аъзолари ўртасида овозга қуйди. Овозга қуйиш натижасида 24-сон БМСМ бинони ва исситиш системани жорий таъминлаш мақсадида, бухгалтерга Руденко Л.А. тегишли чораларини куриб чиқишига топширик берилди

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда комиссия

Қарор қилди:

1. Мактаб биносининг жорий таъминлаш ва исситиш системасининг профилактика ишларини амалга ошириш учун техник ҳулоса, смета, экспертиза ва тендер утказиш учун барча қонунга мувофиқ чора тадбирлар утказилсин.
2. Маъсул ходим: Л.А.Руденко

Комиссия раиси

М.М.Авазходжаев

Комиссия аъзолари

Н.Ф.Мамирова

В.П.Комарова

И.Н.Маншина

С.Г.Насыпова

С.А.Шакаров

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДШМИ №24 ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА, Г.ТАШКЕНТА.

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ(2%)	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (3%)	38316,359
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12%)	47110,924
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	659,092
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	86086,375
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,27%)	14867,117
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
9	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	100953,492
11	НДС (15%)	15143,024
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (ПСД)	3000,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС С УЧЕТОМ ОБОРУДОВАНИЯ	119096,516

РАЗРАБОТЧИК:

Абдухалимов



Султанов
М.П.

ОТВЕТЫ

На замечания экспертизы по расчету стартовой стоимости в текущих договорных ценах по объекту:

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДШМИ №24, ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА, Г.ТАШКЕНТА.»

Эксперт: Нармухамедов Илхом Нигматович

NN		ОТВЕТ
1	Все объемы принять в соответствии с рабочим проектом,	Все объемы приняты в соответствии объемов работ предоставленных ГИПОМ
2	Рекомендуется исключить коэффициент риска 3%	Принято. Коэффициент риска исключен
3	все расценки принять в соответствии с нормами ШНК	Все расценки приняты в соответствии с нормами ШНК
4	Рекомендуется исключить затраты производственного характера	Принято. Затраты производственного характера исключены
5	-4-bandidagi E57-002-13 ish turi me'yori ish turi bo'yicha buzilgan material buyurtmachiga topshirilishi kerak, aks holda ish me'yorini K=0,8 koeffitsiyent bilan qabul qilinsin.	Принято.
6	-8-bandidagi 697 pm ish hajmidan, 144 pm ish hajmi yechib tashlansin.	Принято.
7	-17-bandidagi E1101-056-02 ish turi me'yorlari yechib tashlanib, E1101-056-01 ish turi me'yori bilan qabul qilinsin.	Принято.
8	-20-bandidagi E1101-031-04 ish turi me'yorlari yechib tashlanib, E1101-031-03 ish turi me'yori bilan qabul qilinsin.	Принято.
9	Paneli potolochnye "Armstrong" s komplektuyushimi – 55 000 sum/m2	Не принято, так как материал Армстронг использовался пробковый, согласно прайс листа.
10	-Mastika bitumno-lateksnaya krovelnaya – 5 757 055 sum/tn.	Принято.
11	-Trub polipropilenovye dlya goryachey vod PN20 D63 YU*2, stenka 10,5/ – 47 370 sum/pm	Принято.
12	-KRAN SHAROVOY D-63MM – 125 398 sum/sht.	Замечание принято.

По результатам исправления сметы стоимости, составили

116 096,516 тыс. сум.

Начальник отдела смет



Сагаталян Н.К.



Handwritten signature: Narмухамедов И.Н.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTA'EV BOBIR A

Sana:12-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55654

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Yashnobod tumani, 24-son bolalar musiqa va san'at maktabini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - 24-son bolalar musiqa va san'at maktabi.

Bosh loyihachi - "ARX STROY TA'MIR" MChJ.

Litsenziya AL-000845 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan
15.06.2020-yilda berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52535

1. Loyihalash uchun asos

1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan boshlang'ich narhlarda hisoblash uchun texnik topshirig'i va unga ko'ra tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati buyurtmachining boshqa harajatlarisiz, 15% QQS bilan hisoblanganda - 121 532,100 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 1 636,9513 kishi/soatni tashkil etadi.

2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Buyurtmachining 09.08.2022-yil 01-1/1-144-son murojaat xati.

4. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasida 23.07.2022-yilda tuzilgan 485382-son shartnoma elektron shartnoma (lot №22111008561776).

5. "ECOLIT" tashkilotining tijorat taklifi.

6. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Toshkent shahar, Yashnobod tumani, 24-son bolalar musiqa va san'at maktabini joriy ta'mirlashda eski

pol qatlamlarini buzib yechib tashlab, linoleum materialini to'shsh, shiftlardagi eski "plastik"larni buzib olib tashlab, o'rniga armstrong materialini o'rnatish, isitish tizimi quvurlarini almashtirish, radiatorlarini yechib yuvib, o'rniga qo'yish, suv bosimi bilan tekshirish yoritish chiroqlarini o'rnatish kabi ta'mirlash ishlarni o'z ichiga oladi.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 29 102,89 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari – 3 %.

4. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27 %.

5. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15 %.

6. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida ichki yoritish tizimi ta'minoti ishlari ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvini hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 5 435,584 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 116 096,516 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq harajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3. Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan

Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8.Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

12.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

1. "**Toshkent shahar, Yashnobod tumani, 24-son bolalar musiqa va san'at maktabini joriy ta'mirlash**" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, 15% QQS bilan hisoblanganda **116 096,516** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar - 38 316,359 ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 47 110,924 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 659,092 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 14 867,117 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 15 143,024 ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar

orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov Ilxom Nigmatovich