

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ООО «CREATIVE YOUTH PROJECT»

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БУХАРСКОГО ГОРОДСКОГО  
РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПОСЁЛОКЕ “МОХИ ХОССА.  
(1 этап)**

**ТОМ IV**

*Сметная документация.*

*г.Бухара 2022г.*

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ООО «CREATIVE YOUTH PROJECT»

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БУХАРСКОГО ГОРОДСКОГО  
РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПОСЁЛОКЕ «МОХИ ХОССА»*

### ТОМ IV

*Книга 4.1. Расчет стартовой стоимости в текущих  
ценах, ведомости потребных ресурсов,  
локальные ресурсные ведомости.*

Директор:

*Кузиев М.*

Инженер-сметчик:

*Кузиев М.*



*Бухара 2022г.*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом руководства \_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_ на составление сметной документации по текущему ремонту, проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту

**Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ ХОСА" В Г.БУХАРЕ**

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **509,262** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года, среднечасовая зарплата рабочих-строителей с \_\_\_\_\_ года по \_\_\_\_\_ года по Бухарской области составила – \_\_\_\_\_ сум без учета отчислений на социальное страхование. Отчисление на социальное страхование принято в размере 12%.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за 2-квартал 2022 года (на основании письма \_\_\_\_\_ )

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно перечня усреднённых прогнозируемых цен маш-часа машин и механизмов (без НДС) на 01.01.2020г., остальное по каталогу 4-кв. 2019г. (на основании письма \_\_\_\_\_ )

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма руководства \_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_ в пределах 20% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Транспортные расходы на материалы приняты в размере 5%. Заготовительно-складские расходы не учтены.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту

**Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ ХОСА" В Г.БУХАРЕ**

определилась в сумме **292314,310** тыс.сум.

(Двести девяносто два миллиона триста четырнадцать тысяч триста десять сум) с учетом НДС.



Составила:

Камалитдинова Р.

## Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ  
ХОСА" В Г.БУХАРЕ

Объект - 1 ЭТАП

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	198741,589
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	10644,115
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	1760,591
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	42229,259
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	810,802
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>254186,356</b>
10	<b>НДС</b>	<b>38127,953</b>
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>292314,310</b>
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>292314,310</b>
14	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,000

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_  
М.П.



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ ХОСА" В Г. БУХАРЕ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1  
(локальная ресурсная смета)


1 ЭТАП, 1 ЭТАП  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Шифр номера работ и затрат в соответствии с классификацией	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Е26-010-01	<b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0294</b>	
101	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,28	1,0666
102	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,18	0,034692
2	Е26-010-05	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0200</b>	
201	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,89	3,6178
202	2001	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,1904
203	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	0,21
3	Е26-010-01	<b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>1,2913</b>	
301	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,28	46,8484
302	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,18	1,5237
4	Е26-010-05	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,5900</b>	
401	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,89	106,7251
402	2001	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	5,6168
403	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	6,195
5	Е26-010-02	<b>СНЯТИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ВИТРАЖЕЙ: ОСТЕКЛЕННЫХ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3425</b>	
501	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,11	15,7927
502	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,93	0,318525
503	102	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,318525
504	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,42	1,1714
6	Е26-010-04	<b>ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0500</b>	
601	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,29	6,4645
602	102	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,035
603	2001	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	0,1725
604	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	0,533
<b>РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ</b>					
7	Е100-027-01 04300.11 ПКС-АРХИТЕК ТЕСТРОЙ Р93 ПР. № 429-01 15.12.17 Г.	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0294</b>	
701	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	2,6304
702	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,10731
703	702	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,048804
704	102	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,284886
705	2001	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,112896
706	2001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,058506
707	2001	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,173754
708	2042	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,9404
709	2047	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	523	15,6702
710	4028	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ	М2	100	2,94
711	7003	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,056448
8	Е100-029-01	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ИЗ МДФ</b>	<b>100М2</b>	<b>1,2913</b>	
801	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	134,6568
802	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	17,2259
803	098	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	9,69	12,5127
804	702	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	2,1436
805	903	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	2,3114
806	2001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	2,5697
807	0246	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,135586
808	9103	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,030475
809	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,002712
810	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,005333
811	30404	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,020661
812	31029	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ГГ-350	М2	89	114,9257
813	30403	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,103304
814	30407	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	139,4604
815	30408	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	48,4237
816	4002	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ МЕДИЦИНСКИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ	М2	100	129,13
<b>РАЗДЕЛ 3. ВИТРАЖИ</b>					
9	Е100-026-04300.11 ПКС-АРХИТЕК ТЕСТРОЙ Р93 ПР. № 429-01 15.12.17 Г.	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,3425</b>	
901	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90,89	31,1298

1	2	3	4	5	6
102	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,92	1,3426
103	702	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	2,35	0,804875
104	102	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15	0,736375
105	200	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	2,0961
106	200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,57	0,537725
107	207	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,42	3,2264
108	200	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	10,275
109	200	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ	М2	100	34,25
110	207	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	82,2
111	200	ШУРУТЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,2877
<b>РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
100	01000-001-01	<b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6266</b>	
101	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	127,864
102	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,06	1,2908
103	102	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	1,2908
104	103	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,06266
105	1047	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	2,6944
100	01000-005-00	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6266</b>	
101	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	26,8811
102	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,106522
103	102	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,012532
104	200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,09399
105	200	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,039476
106	200	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,031957
107	200	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,526344
108	440	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,194246
<b>РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>					
100	02010-000-01	<b>ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА</b>	<b>Т</b>	<b>9,6678</b>	
101	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	5,5851
102	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	2,8037
103	100	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	2,8037
100	02010-000-01	<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1</b>	<b>Т</b>	<b>9,6678</b>	
101	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1052	1,0171
102	100	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1052	1,0171
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		509,2623
2	0	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		24,2124
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	100	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч		3,8207
4	000	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч		12,5127
5	702	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч		2,9972
6	702	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч		2,3114
7	102	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		2,6781
8	200	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч		2,209
9	200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		0,09399
10	200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		3,1659
11	207	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		5,9797
12	207	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		3,4001
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
13	103	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		0,06266
14	104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3		0,135586
15	1047	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		2,6944
16	200	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М		12,2154
17	200	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т		0,030475
18	200	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т		0,002712
19	200	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,005333
20	200	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ	М2		34,25
21	200	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,020661
22	200	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,039476
23	207	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		97,8702
24	200	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,031957
25	200	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350	М2		114,9257
26	200	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		0,526344
27	200	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,103304
28	200	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ		139,4604
29	200	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ		48,4237
30	4020	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ	М2		2,94
31	440	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ МЕДИЦИНСКИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ	М2		129,13
32	440	ВЕТОШЬ	КГ		0,194246
33	702	ШУРУТЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		0,344148
34	0000	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		9,6678

СОСТАВИТЕЛЬ

КАМАЛИТДИНОВА Р.



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный врач  
 Городского родильного комплекса  
 Бозоров А.Г.  
 " 20 " 2022г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ ХОСА" В ГОРОДЕ БУХАРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ (1 этап).

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

..... провели техническое обследование здания БУХАРСКОГО ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПОСЕЛКЕ "МОХИ ХОСА", после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
3		4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>				
1	СМЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2		0,0294
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0200
3	СМЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2		1,2913
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,5900
5	СМЯТИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ВИТРАЖЕЙ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2		0,3425
6	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0500
<b>РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ</b>				
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0294
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ИЗ МДФ	100М2		1,2913
<b>РАЗДЕЛ 3. ВИТРАЖИ</b>				
9	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2		0,3425
<b>РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>				
10	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2		0,6266
11	ОКРЫСКА ВОЛНИВЫМИ АЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ОТКРЫВАЮЩАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН /ОТКОСЫ/	100М2		0,6266
<b>РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>				
12	ПЕРУЗЧЕВО-РАЗРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СРОМЕТЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т		9,6678
13	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		9,6678

Исполнитель ТК:

Раунова М.К.

Исполнитель:

Пулотов А.

Составщик:

Хакбердиев Р.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZAST»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

BO VILOYATI

11, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
xpertiza@umail.uz www.mc.uz

Iljohiy  
Dastur: Fayziyev Said Aminovich  
16-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61157**

**Objekt nomi** «Buxoro viloyati Buxoro shahridagi Moxi Xossa tug'ruq kompleksini joriy ta'mirlash (1-  
qavat)»

**Yurtmachi** - Buxoro viloyati Buxoro shahridagi Moxi Xossa tug'ruq  
kompleksi.

**Loyihachi** - "CREATIVE YOUTH PROJECT" MCHJ  
**Manzili** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-  
yilda berilgan. AL-001052.

**Manjilash manbai** - Mahalliy byudjet mablag'lari.

**Yuzdatchi** - tanlov savdolari natijalariga asosan.

**Objekt turi** joriy ta'mirlash

**Objekt raqami:** № 59044

**Objekt haqida asos**

Yurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.  
Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

**Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Smeta hujjatlari.

**Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Objekt loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning  
va turlari ko'zda tutilgan.

**Demontaj ishlari.** Eshik romlari va panellarini demontaj qilish, vitraj oynalarni olib tashlash, deraza  
romini demontaj qilish.

**Yopishmalar.** Alyuminiy eshik romlarini o'rnatish, MDFdan eshik romlarini o'rnatish.

**Yopishmalar.** Ikkita qavat oynali alyuminiy vitraylarni o'rnatish.

**Yopishmalar.** Eshik yonbag'irlarini gipslash va suvli emulsiya bilan bo'yash.

**Yopishmalar.** Chiqindilarni yuklash va tashish.

**Objekt haqida muvofiq muhandislik ta'minoti:**

**Hujjatlari.** Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari  
bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar  
etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya



gan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 6 sentabrda 02/192-sonli tasdiqlangan ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Kalkulyatsiya koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

#### Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan:

#### Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi tavsiyalar va qo'shimchalar kiritildi:

Qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatsiz qo'shimcha qiymatiga bilan 340 323,398 ming so'm** miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 48 009,088 ming so'mga tuzatilib, **292 314,310 ming so'm** qilib belgilandi.

#### Jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 254 186,356 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 38 127,953 ming so'm.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi hujjatlarini asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ismatiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga taqdim etiladigan dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi (qo'shimcha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «**Buxoro viloyati Buxoro shahridagi Moxi Xossa tug'ruq kompleksini joriy ta'mirlash» (1-bosqich)** ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina.

Yuridik qismi bo'yicha: B.Karimov.

Qo'ng'iroq raqami: Mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628