

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

Лицензия № АЛ-001398 от 07.10.2020г.



РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

**БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИНИ
МАЪМУРИЙ БИНОСИ, МАЖЛИСЛАР ЗАЛИ ВА
КОРОВУЛХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ТОМ IV**

КНИГА 1.1. Расчет предельной стоимости в текущих ценах

Бухара 2022г.

Лицензия № АЛ-001398
выдано Министерством строительства
Республики Узбекистан
от 07.10.2020г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИНИ
МАЪМУРИЙ БИНОСИ, МАЖЛИСЛАР ЗАЛИ ВА
КОРОВУЛХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ТОМ IV

КНИГА 1.1. Расчет предельной стоимости в текущих ценах

Директор
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»:



Хамраева К.

Инженер-сметчик:

Сафаров.С

Бухара 2022г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, A'bay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:14-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61537

Obyekt nomi «Buxoro viloyati bolalar ftiziatriya sixatgoxini ma'muriy binosi, majlislar zali va korovulxonasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Bukhoro viloyati bolalar ftiziatriya sihatgohi.

Bosh loyihachi - Ч.П. "ARXSTROY-EXCLUSIVE".

Litsenziya 'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 07-oktabrda berilgan. AL-001398.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 59007

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning tarkibi va turlari ko'zda tutilgan.

Bosh shifokor kabineti. Eshik romlari va tuvallarni demontaj qilish, keramik plitkalardan yasalgan devor qoplamalarini demontaj qilish, g'isht bo'laklarini demontaj qilish, lavabo va lavabolarni demontaj qilish, keramik plitkalardan pol qoplamalarini demontaj qilish, yubka taxtalarini demontaj qilish, taxta pollarni demontaj qilish, loglarni demontaj qilish. , g'ishtli ichki devorlarni yotqizish, devorlar aralashmasi bilan bir qatlamli quruq ohak gips, beton dastani o'rnatish, polipropilen quvurlardan sovuq suv ta'minoti quvurlarini yotqizish, polipropilen quvurlardan issiq suv ta'minoti quvurlarini yotqizish, polietilen quvurlar, nipellar, burmalar, teelardan kanalizatsiya quvurlarini yotqizish, devorlarni qo'lda tozalash, o'rta murakkablikdagi shiftlarni gipsokarton bilan ramka moslamasi bilan qoplash, 2 qatlamda shipni shlakli, 2 qatlamda devor qoplamasi, sirlangan plitkalar bilan devor qoplamasi , 2 qatlamda shiftlarni suvga bo'yash, devorlarni devor qog'ozi bilan yopishtirish, kornişlarni o'rnatish, devorlarni MDF panellari bilan qoplash, quyma qatlamni o'rnatish, laminatlangan taxta, LMDF yubka taxtalarini yotqizish, MDF eshik bloklarini, eshik qulflarini o'rnatish, MDFni o'rnatish va mahkamlash trim, MDF panellaridan kengaytmani qoplash, lavabo o'rnatish ,

mikser.

Xonalar Eshik romlari va tuvallarni demontaj qilish, yubka taxtalarini demontaj qilish, linoleumdan pol qoplamalarini demontaj qilish, laminatdan pol qoplamalarini demontaj qilish, lavabo va lavabolarni demontaj qilish, keramik plitkalardan devor qoplamalarini demontaj qilish, bo'laklarni demontaj qilish, ichki devorlarni gipsini ta'mirlash. maydoni 10 m² gacha bo'lgan alohida joylar bilan, bitta metall ramkali qismlarni o'rnatish va ikki tomondan bir qatlamli gipsokarton qoplamasi, devorlar va shiftlarni tozalash, qo'lda, shiftlarni 2 qatlamda, 2 qatlamda devorlarni shlak bilan qoplash qatlamlar, 2 qatlamda shiftlarni suvga bo'yash, 2 qatlamda devorlarni suv bilan bo'yash, o'z-o'zidan tekislash qatlamini o'rnatish, yotqizish laminatlangan pollar, LMDF yubka plitalari, MDF eshik bloklarini o'rnatish, eshik qulflari, MDF bezaklarini o'rnatish va mahkamlash, MDF paneli qoplamasi, sirlangan plitkalar bilan devor qoplamasi, lavabo, kran, sifonlar, moslashuvchan shlanglarni o'rnatish, po'lat quvurlardan ekranlar ishlab chiqarish, derazalar uchun panjaralarni o'rnatish, metall eshikni o'rnatish, LMDF dan tibbiy stol o'rnatish.

Yo'lak. Eshik romlari va kanvaslarini demontaj qilish, devor va shiftni qo'lda tozalash, shipni 2 qatlamda, 2 qatlamda devorni shlaklash, 2 qatlamda shiftni suv bilan bo'yash, 2 qatlamda devorlarni suv bilan bo'yash, MDF eshiklarini o'rnatish bloklar, eshik qulflari, MDF dan arxivlarni o'rnatish va mahkamlash, MDF panellaridan qoplama, aglomerat qoplamasini o'rnatish, MDF paneli bilan devor qoplamasi, kvadrat quvurlardan soyabon ramkasini o'rnatish, leksan qoplamasi.

Xojatxona. Eshik romlari va kanvaslarni demontaj qilish, keramik plitkalardan pol qoplamalarini demontaj qilish, keramik plitkalardan devor qoplamalarini demontaj qilish, hojatxona va pisuarlarni, yuvinish havzalari va lavabolarni demontaj qilish, beton parda o'rnatish, ichki devorlarning gipsini ta'mirlash maydoni bilan. 10 m² gacha bo'lgan individual joylar, devor qoplamasi sirlangan plitkalar, ramka moslamasi bilan dekorativ plastmassa panellari bilan ship qoplamasi, keramik plitkalar taxta, polipropilen quvurlardan sovuq suv quvurlarini yotqizish, polipropilen quvurlardan issiq suv ta'minoti quvurlarini yotqizish, polietilen quvurlardan kanalizatsiya quvurlarini yotqizish, nipellar, burmalar, tee, lavabolar, kranlar, tankli dush idishlari, dush idishlari uchun gofirovkalar, lavabo uchun sifon, moslashuvchan shlang, alyuminiy eshik bloklarini o'rnatish.

Elektr tizimi . PUNGP simini yotqizish, lampalar, kalitlarni, rozetkalarini o'rnatish.

Faollar zali. Devor va shiftlar sirtini qo'lda tozalash, shipni 2 qatlamga shlaklash, 2 qatlamga devorga shlak qo'yish, 2 qatlamga shiftni suv asosida bo'yash, 2 qavatga devorlarni suv bilan bo'yash, avval bo'yalgan pollarni yog'li bo'yash. eski bo'yoq 35% gacha, panjurlar, lampalar o'rnatish, kalitlar.

Qoruvulxona Etak taxtalarini demontaj qilish, linoleumdan pol qoplamalarini demontaj qilish, prostil pollarni demontaj qilish, taxtalardan loglarni demontaj qilish, GPS, to'r, beton dastani o'rnatish, devor va shiftlar sirtini qo'lda tozalash, shipni shlaklash. 2 qatlam, 2 qatlamda devorga bo'yash, 2 qatlamda shiftni suv bilan bo'yash, 2 qatlamda devorlarni suv bilan bo'yash, o'z-o'zidan tekislash qatlamini o'rnatish, laminatlangan polni o'rnatish, LMDF yubka taxtalarini o'rnatish, chiroqni o'rnatish .Videokuzatuv Vidokuzatuv jixozlarini o'rnatish

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 07 sentabrda tasdiqlangan 88-sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan:

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 449 216,992 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 27 701,617 ming so'mga kamaytirilib, 421 515,375 ming so'm qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari – 364 063,415 ming so'm.

Asbob uskunalar narxi – 2 471,694 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i – 54 980,266 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, « **Buxoro viloyati bolalar ftiziatriya sixatgoxini ma'muriy binosi, majlislar zali va korovulxonasini joriy ta'mirlash** » ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с поручением руководства Госархитектстроя Республики Узбекистан Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан проведен расчет сметной стоимости в текущих ценах по объекту:

**БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИНИ МАЪМУРИЙ
БИНОСИ, МАЖЛИСЛАР ЗАЛИ ВА КОРОВУЛХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **3389,4366** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2-квартала 2022 года в размере - 18661,66 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу текущих цен за 2-квартала 2022 года и по протоколу согласования цен.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов принять согласно письма Заказчика и по маркам согласно прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС на 01.01.2019 г..

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма заказчика пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

**БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИНИ МАЪМУРИЙ
БИНОСИ, МАЖЛИСЛАР ЗАЛИ ВА КОРОВУЛХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

определилась в сумме

421515,375

тыс.сум.

(Четыреста двадцать один миллион пятьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят пять сум) с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИНИ МАЪМУРИЙ
БИНОСИ, МАЖЛИСЛАР ЗАЛИ ВА КОРОВУЛХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	63252,513
	Отчисление на социальное страхование	7590,302
2	Эксплуатация машин и механизмов	858,246
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	213613,309
4	Оборудование	22988,694
	Итого:	308303,063
5	Прочие затраты подрядчика	57062,874
6	Затраты на страхования объекта	1169,171
	Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС	366535,108
	Всего стоимость в договорных текущих ценах с НДС	421515,375



«УТВЕРЖДАЮ»
Бухоро вилояти болалар фтизиатрия
сихатгохи рахбари



Сафаров.Х.О

2022 г.

ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИНИ
МАЪМУРИЙ БИНОСИ, МАЖЛИСЛАР ЗАЛИ ВА
КОРОВУЛХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

г. Бухара - 2022 год.

ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИНИ МАЪМУРИЙ
БИНОСИ, МАЖЛИСЛАР ЗАЛИ ВА КОРОВУЛХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	Письмо заказчика за № <u>88</u> от <u>07.09</u> .2022 г.
2	Заказчик	Бухоро вилоят болалар фтизиатрия сихатгохи
3	Проектная организация- Генеральный проектировщик	ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»
4	Стадийность проектирования	Бухоро вилояти болалар фтизиатрия сихатгохи маъмурий биноси, мажлислар зали ва коровулхонасини жорий таъмирлаш
5	Подрядная организация	по конкурсных торгов
6	Источник финансирования	Бюджетные средства
7	Сроки начала и окончания проектирования	Согласно договорных обязательств
8	Вид строительства	Жорий таъмирлаш
9	Назначения зданий и сооружений	Маъмурий бино , мажлислар зали ва коровулхона
10	Площадка строительства	г. Бухара
11	Сроки начала и окончания строительства	Согласно договорных обязательств 2022 года
12	Очередность установки	В одну очередь
13	Исходные данные для составления проекта (СД по установке)	Стоимость 1 чел. час трудозатрат принять по каталогу 1 квартал 2022 год Прочие расходы подрядчика – письма исходных данных № _____ от _____ .2022 г.. Транспортные расходы на материал – 5%, Транспортные расходы на оборудование 2 %. Стоимость материалов, оборудование и машина – механизмов принять согласно письма заказчика. Заготовительно - складские расходы не принимать. Коэффициент риска не принимать. Затраты производственного характера подрядной организации- не принимать.
14	Особые условия	Согласно норм КМК-1.03.01.96 смету выдать в 2-х экс.(1 с ценой и 1 без цены) электронные версии-диски. Оплата проектных работ гарантируется согласно представленной сметы и счёт фактуры

Зав.Хоз -

 Жумаев.И

Гл. инженер проекта
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

 Сафаров.С

«Согласовано»

Бухоро вилояти болалар
фтизиатрия сихатгоҳи раҳбари

Сафаров.Х.О

" 07 " 09 2022г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН ПО ОБЪЕКТУ:

БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИНИ МАЪМУРИЙ
БИНОСИ, МАЖЛИСЛАР ЗАЛИ ВА КОРОВУЛХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	в текущем
			на.ед.изм.
1	2	3	4
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	336554
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	700000
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	386979
	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	52110
	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАНД"	Т	1100000
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ ДАБОР	М2	569565
	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	61304
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	14872000
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	23200000
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	2300000
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	16400000
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2000
	ДЮБЕЛИ	КГ	23700
	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	13700
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3100
	ДЮБЕЛЬ	ШТ	200
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	55000
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	9000000
	КРАСКА	КГ	21600
	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	1080
	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	310000
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	15400000
	ГРУНТОВКА	Т	15400000
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	23200
	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	3500000
	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	1500

КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	7500000
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1350000
ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	1350000
КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	1080000
ОБОИ	10 М2	280000
ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	1350000
ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	3232
ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	14500
БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	3210000
МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	350000
ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	7200
ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	7200
НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	120000
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	3210000
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	3210000
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	3210000
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/	М	7540
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	8632
ЛЕКСАН	М2	145000
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	19600000
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	871010
РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	334510
ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	24500
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	55000
СМЕСИТЕЛИ	ШТ	185000
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	14500
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	385210
СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	1500000
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	32000
ПРОФИЛЬ 60X27	М	6600
ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	950
ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	1500
СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	980
СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	985
УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	874
РАКОВИНЫ	КОМПЛ	465000
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	9850
УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	595000
КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	50
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	2800
ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	129565
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1020000
КАРНИЗЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД	М	91304
ПЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ИЗ ЛМДФ Н=120 ММ	М	30543
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 36Вт АКРИЛ	ШТ	95913

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ ШПОНИРОВАННЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ	М2	2053565
АГЛОМЕРАТ (ТОЛЩИНОЙ 30 ММ)	М2	98500
НИППЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	10200
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д40Х40Х3ММ ГОСТ 10705-80	М	32500
ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	1120
ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	1200
ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ	8500
ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ	8620
МДФ ПОЛОСА Н15СМ	М	72100
РЕШЕТКА ДЛЯ ОКНА	М2	921000
ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	42100
СИФОН ДЛЯ РАКОВИН	ШТ	38500
ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ Д15ММ	ШТ	14500
ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2Х2,5ММ	М	6451
ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2Х1,5ММ	М	4215
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	17500
РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ	ШТ	17500
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 50Х30ММ	М	48200
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 40Х20ММ	М	32400
СТОЛ- ПОСТ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ЛМДФ	М2	473913
СЕТКА ПОД СТЯЖКУ	М2	18520
ЖАЛЮЗИ КОМБО	М2	145800
КОННЕКТОР RJ-45	ШТ	750
КАБЕЛЬ UTP-6 САТ	М	2695
ОБОРУДОВАНИЕ		
DH-IPC-HFW1239S1P-LED-0360B-S4	ШТ	396000
КОНДИЦИОНЕР ИНВЕРТОРНЫЙ 18КВТ	ШТ	7500000
КОНДИЦИОНЕР ИНВЕРТОРНЫЙ 12КВТ	ШТ	4850000
HDD 500GB	ШТ	450000
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DS-7604NI-E1	ШТ	653935

Зав. Хоз -



Жумаев.И

Бухоро вилояти болалар фтизиатрия
сихатгоҳи раҳбар

«Утверждаю»

Сафаров.Х.О

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

2022 года

БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИНИ МАЪМУРИЙ БИНОСИ, МАЖЛИСЛАР ЗАЛИ
ВА КОРОВУЛХОНАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Гл.Бухгалтер-Шодиев.М.Т. Зав. Хоз - Жумаев.И.
сего числа произвели техн.обследование административного отделения, актового зала и сторожевая

после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. КАБИНЕТ Г.ВРАЧА			
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,0556
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
3	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,2124
4	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,1720
5	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,0200
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,0806
7	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,4722
8	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ	100М2	0,4872
9	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2	0,4872
10	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	4,9000
11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАНД] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100М2	0,3421
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,4872
13	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ 30ММ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,4872
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГВС	100М	0,0600
15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-	100М	0,0600
16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,0600
17	НИШПЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
18	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	4,0000
19	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
20	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ	1,0000
21	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ	1,0000
22	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,7165
23	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,4870
24	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 2 СЛОЯ	100М2	0,4872
25	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 2 СЛОЯ	100М2	0,8901
26	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0300
27	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 2 СЛОЯ	100М2	0,4872
28	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	0,8901
29	УСТАНОВКА КАРНИЗОВ ДО 100 ММ	100М	0,3980

30	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ ПОЛОСА БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,0530
31	МДФ ПОЛОСА Н15СМ	М	35,3000
32	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2 ПОЛА	0,4872
33	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,4872
34	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ЛМДФ	100М	0,3530
35	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1103
36	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ,	100 ШТ	0,0300
37	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ ШПОНИРОВАННЫЙ	100М	0,1580
38	ОБЛИЦОВКА ДАБОРА ИЗ ПАНЕЛЯМИ МДФ ШПОНИРОВАННЫЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,0384
39	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,1000
40	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1000
41	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ	1	1,0000
42	КОНДИЦИОНЕР ИНВЕРТОРНЫЙ 18КВТ	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 2. КАБИНЕТЫ			
43	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,1705
44	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0900
45	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	1,5080
46	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,9022
47	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛАМИНАТА	100М2	0,7370
48	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,0200
49	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,1160
50	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,1485
51	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,0930
52	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	0,0900
53	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М	М2	15,1200
54	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	5,2065
55	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ	100М2	1,6390
56	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 2 СОЯ	100М2	4,4392
57	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 2 СЛОЯ	100М2	1,6390
58	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 2 СЛОЯ	100М2	4,0268
59	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2 ПОЛА	1,6392
60	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	1,7744
61	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ЛМДФ	100М	1,1320
62	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1507
63	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ,	100 ШТ	0,0800
64	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ ШПОНИРОВАННЫЙ	100М	0,8160
65	ОБЛИЦОВКА ДАБОРА ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ ШПОНИРОВАННЫЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,1141
66	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,1160
67	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,4000
68	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4000
69	СИФОН ДЛЯ РАКОВИН	ШТ	4,0000
70	ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ Д15ММ	ШТ	80000
71	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ШИРМА	Т	0,0620
72	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д40Х40Х3ММ ГОСТ 10705-80	М	18,0000
73	МОНТАЖ РЕШЕТОК	Т	0,0800
74	РЕШЕТКА ДЛЯ ОКНА	М2	1,7000
75	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ	М2	1,8900

76	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК ИЗ ЛМДФ (СТОЛ- ПОСТ)	100М2	0,0724
77	СТОЛ- ПОСТ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ ЛМДФ		
РАЗДЕЛ 3. КОЛИДОР			
78	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	М2	7,2400
79	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100М2	0,0549
80	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100ШТ	0,0200
81	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 2 СЛОЯ	100М2	1,5730
82	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 2 СОЯ	100М2	0,3760
83	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 2 СЛОЯ	100М2	1,1970
84	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 2 СЛОЯ	100М2	0,3760
85	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	1,1970
86	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ,	100М2	0,0549
87	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 ШТ	0,0200
88	ОБЛИЦОВКА ДАБОР ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М	0,2280
89	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ АГЛОМЕРАТА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100М2	0,0365
90	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ ПОЛОСА БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,4584
91	МДФ ПОЛОСА Н15СМ		
92	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ИЗ ПРОФИЛЕЙ КОЗИРОК	100М2	0,0546
93	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 50Х30ММ	М	36,6000
94	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 40Х20ММ	Т	0,0420
95	МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ И АКРИЛОВЫХ ПЛИТ С БОКОВЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОФИЛЯМИ И РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	М	7,5000
		100М2	8,0000
			0,0400
РАЗДЕЛ 4. САН.УЗЕЛ			
96	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		
97	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,0150
98	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,0198
99	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100М2	0,1000
100	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ШТ	0,0100
101	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,0100
102	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100ПРИБ	0,0100
103	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ 30ММ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,0198
104	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,0198
105	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	0,1000
106	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,1392
107	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,0198
108	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,0198
109	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГВС		
110	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ХВС	100М	0,0300
111	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ	100М	0,0300
112	НИПШЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ		
113	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	100М	0,0200
114	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	3,0000
115	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ	4,0000
116	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ	3,0000
117	УСТАНОВКА РАКОВИН	ШТ	1,0000
		ШТ	1,0000
118	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10КОМПЛ.	0,1000
		10ШТ	0,2000

119	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,1000
120	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА		
121	СИФОН ДЛЯ РАКОВИН	ШТ	1,0000
122	ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ Д15ММ	ШТ	1,0000
123	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0150
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТ.ЧАСТЬ ОБЩАЯ			
124	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2,0000
125	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2Х2,5ММ		
126	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2Х1,5ММ	М	100,0000
127	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	М	100,0000
128	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ 100ШТ	0,3500 0,1300
129	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,3300
130	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		
131	РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ	ШТ	13,0000
РАЗДЕЛ 6. АКТ.ЗАЛ			
132	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	1,2943
133	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 2 СЛОЯ	100М2	0,5010
134	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 2 СОЯ	100М2	0,7930
135	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 2 СЛОЯ	100М2	0,5010
136	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 2 СЛОЯ	100М2	0,7930
137	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100М2	0,5010
138	ЖАЛЮЗИ КОМБО		
139	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	М2 1 КОНДИЦИ ОНЕР	12,8000 1,0000
140	КОНДИЦИОНЕР ИНВЕРТОРНЫЙ 18КВТ		
141	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ	1,0000
142	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ 100ШТ	0,0500 0,0100
143	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 7. СТОРОЖЕВАЯ			
144	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,1460
145	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,1584
146	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ	100М2	0,1584
147	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2	0,1584
148	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГПС 400ММ	М3	6,3000
149	СЕТКА ПОД СТЯЖКУ	М2	15,8400
150	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	12,6000
151	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ 60 ММ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,1584
152	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,5804
153	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 2 СЛОЯ	100М2	0,1584
154	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 2 СОЯ	100М2	0,4220
155	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 2 СЛОЯ	100М2	0,1584
156	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 2 СЛОЯ	100М2	0,4220
157	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2 ПОЛА	0,1584
158	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,1584
159	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ЛМДФ	100М	0,1460

160	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ		
161	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	100 ШТ 1 КОНДИЦИ ОНЕР	0,0100 1,0000
162	КОНДИЦИОНЕР ИНВЕРТОРНЫЙ 12КВТ	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 8. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			
163	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	4,0000
164	DH-IPC-HFW1239SIP-LED-0360B-S4	ШТ	4,0000
165	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,0000
166	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DS-7604NI-E1	ШТ	1,0000
167	HDD 500GB	ШТ	1,0000
168	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. КОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ МОСТ, МАРШРУТИЗАТОР, МОДЕМ, ПРИНТЕР И Т.П./	ШТ	1,0000
169	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	1,5000
170	КАБЕЛЬ UTP-6 CAT	М	150,0000
171	РАЗЪЕМ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ С ЭКРАНИРОВАННЫМИ ПАРАМИ, ЕМКОСТЬ 5X2 КОННЕКТОР RJ-45/	ШТ	12,0000
172	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ	12,0000
173	АППАРАТУРА НАСТЕННОВОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	4,0000

Гл.Бухгалтер  Шодиев.М.Т.

Зав. Хоз -  Жумаев.И