

**«OLTIN QALAM SOHIBI»  
MCHJ**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
№1, РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАТЫРЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

**КНИГА**

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
И  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Навои – 2022 г.

«OLTIN QALAM SOHIBI»  
MCHJ

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ №1, РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАТЫРЧИНСКОМ РАЙОНЕ  
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
И  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ



*[Handwritten signature]*

Б.Аликулов

*[Handwritten signature]*

Р.Очилов

## Пояснительная записка

К сметной документации : Текущий ремонт дошкольного образовательного учреждения №1, расположенного в Хатырчинском районе Навоийской области

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу qurqiyumatasos)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал). Цены являются ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме – **94 773 082** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



С.Туйчиев

## СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**"НАВОИЙ ВИЛОЯТИ ХАТИРЧИ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 1-СОҢЛИ ГУЗАЛ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	15 942 504
2	Транспортные расходы на оборудование 2%	318 850
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	40 030 210
4	Транспортные расходы на материалы 5%	2 001 510
5	Заготовительно-складские расходы на материалы 1%	400 302
6	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	11 571 577
7	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	716,46
8	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 832 965
9	Итого прямые затраты	72 097 919
10	Прочие затраты подрядчика 18 %	10 050 582
11	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32 %	262 875
12	Итого с прочими затратами	82 411 375
13	НДС 15%	12 361 706
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	94 773 082
15	Прочие затраты заказчика 5 %	4 738 654

От заказчика

От подрядчика  
ООО "OLTIN QALAM SOHIBI"

М. П.  
Директор : \_\_\_\_\_  
ГИП: \_\_\_\_\_  
Составил: \_\_\_\_\_




М. П.

Б.Аликулов  
Р.Очилов  
С.Туйчиев

Хатирчи тумани МТХ Бўлими мудир

А.Тошев



2021 йил 08 20 г.

ХАТИРЧИ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 1-СОНЛИ ГУЗАЛ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ УЧУН ИШ ХАККИ,  
МАШИНА МЕХАНИЗМ ВА ЖИХОЗЛАР НАРХИ

№ п/п	Обосновани е (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Цена
1	2	3	4	5
<i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i>				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16151,00
<i>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</i>				
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>				
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	92515,68
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	9585,99
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	576,08
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	836,47
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	62949,94
6	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	61940,23
7	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	118825,69
8	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	125713,02
9	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,00
10	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 3,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,00
11	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,00
12	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	14657,80
13	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	748,91
14	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	66565,64
15	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т	МАШ-ЧАС	66565,64
16	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	905,60
<i>ОБОРУДОВАНИЕ</i>				
1	50289	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН N1,5КВТ НА 100 ЛИТРОВ	ШТ	1985000,00
2	50293	НАСОС ПОГРУЖНОЙ 1,75 МЗ/ЧАС 0,8 КВТ	ШТ	870000,00
3	50294	БАК ДЛЯ ПИТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗАНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1000 ЛИТРОВ	ШТ	2000000,00
4	50600	ЖАЛЮЗИ	М2	100000,00
5	50601	УСТАНОВКА И СТОИМОСТИ СТЕЛЛАЖ ДВУХЯРОСНЫ РАЗМ. 2,5X1,8X0,4	КОМП	1856200,00
6	50602	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (4-Х КОНФОРЧНАЯ). МОЩНОСТЬ КОНФОРКИ (МАКС) 3,2 КВТ РАЗМЕР 1000x900x860 С ПОДСТАВКОЙ	ШТ	6031304,00

\* ) Нолган барча турдаги маатриаллар нархлари 2021 йил 4 чорак каталогидан олинсин

А. Абдуваев *А. Абдуваев* МТХ Бошлиғи  
Б. Мамашов *Б. Мамашов* Ош Бош хисобчи

"УТВЕРЖДАЮ"

Хатырчинский район МТБ МТЭКС- Эшбоев А., Хаитов Т. и директор МТТ №1 . провели и  
А.Тошев



08 2022

12 08 2022

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся; Хатырчинский район МТБ МТЭКС- Эшбоев А., Хаитов Т. и директор МТТ №1 . провели и определили необходимость выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	<b>ПРОЕМЫ</b>		
1	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0,175
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,04
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,1
4	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	0,2
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,072
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,2324
7	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 М.П.	0,175
	<b>ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА</b>		
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,3
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2
10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПОТОЛКОВ	100 М2	1,3
11	ПЕРВОЕ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,3
12	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2	2
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	2
14	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,4
	<b>ПОЛЫ</b>		
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50 ММ	1 М3	1,5
16	УСТРОЙСТВО СЛЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,3
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК. КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,3
	<b>ФАСАД</b>		
18	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,78
19	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	1,78

ВОДОСНАБЖЕНИЯ			
20	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,6
21	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2
22	УГОЛОК 90С 25Х20	ШТ	2
23	УГОЛОК 90С 20Х20	ШТ	12
24	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2 ММ	КОМП	20
25	УГОЛНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2 ММ	КОМП	15
26	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=20 ММ	ШТ	14
27	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=25 ММ	ШТ	4
28	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=20 ММ	ШТ	85
29	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=25 ММ	ШТ	54
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ			
30	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	1
31	УСТАНОВКА МОЙКА	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
32	МОЙКА	КОМПЛЕКТ	2
33	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ	1
34	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОИ N1,5КВТ НА 100 ЛИТРОВ	ШТ	1
35	ТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОНА	ШТ	1
36	Гофра для внутренней канализации	ШТ	3
37	Гибкие шланги для подключения воды	ШТ	44
38	НАСОС МАРКИ: АТН8-1-16	1 ШТ	1
39	НАСОС ПОГРУЖНОЙ 1,75 М3/ЧАС 0,8 КВТ	ШТ	1
40	БАК ДЛЯ ПИТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗАНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1000 ЛИТРОВ	ШТ	2
41	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
ОБОРУДОВАНИЕ			
42	ЖАЛЮЗИ	М2	12
43	УСТАНОВКА И СТОИМОСТИ СТЕЛЛАЖ ДВУХЯРОСНЫ РАЗМ. 2,5Х1,8Х0,4	КОМП	1
44	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (4-Х КОНФОРЧНАЯ). МОЩНОСТЬ КОНФОРКИ (МАКС) 3,2 КВТ РАЗМЕР 1000х900х860 С ПОДСТАВКОЙ	ШТ	1

Защита МСБ МРДХ *И. А. Зубов*

МРДХ Сан. узлы *И. А. Зубов*


1000 литровая *И. А. Зубов*

1000 литровая *И. А. Зубов*

«KELISHILDI»

Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari

Xatirchi tuman hokimligi

  
\_\_\_\_\_  
Q. Formobov  
« 12 » 2022 y.



«TASDIQLAYMAN»

Xatirchi tumani

Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri

  
\_\_\_\_\_  
A. Toshev  
« 12 » 2022 y.



## LOYIHA TOPSHIRIG'I

### Xatirchi Navbahor MFY hududida joylashgan 1-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash

Navoiy – 2022y.



№ п.п.	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1.	Buyurtmachi	Xatirchi tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi
2.	Ishlab chiqish uchun asoslar	Smeta hujjatlarini ishlash uchun 04.08.2022 yildagi 514108 son shartnoma LOT № 22111008590559
3.	Ishlab chiqish bosqichlari	Bir bosqichdan iborat. Smeta hujjatlari
4.	Qurilish maydonchasi sharoitlari (seysmiklik, grunt cho'kish guruhi va b.).	Seysmiklik – 7 ball.
5.	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash.
6.	Turar joy va jamoat binolarining turlari (qavatlar soni, bo'lim va kvartiralar soni, sig'im yoki o'tkazish qobiliyati, standart loyiha seriyasi va b.)	1 qavatli mtt binosi.
7.	Loyiha tashkiloti	«OLTIN QALAM SOHIBI» MChJ.
8.	Asosiy pudratchi	Tanlov (tender) asosida aniqlanadi.
9.	Konstruktiv yechimlarga, asosiy va to'suvchi konstruktsiyalar materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ichki va tashqi pardozi ishlari- fasad bo'yoqlari bilan bo'yash.</li> <li>- Tasdiqlangan no'qsonlar (дефектный акт) dalolatnomasiga asosan bin ova inshootlarni joriy ta'mirlash</li> </ul>
10.	Muhandislik va texnologik jihozlarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik uskunalar ro'yxati va yetkazib beruvchining nomi.	
11.	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish.
12.	Ob'yektni resurs bilan ta'minlash	
13.	Loyiha tarkibiga va muhandis-texnik qarorlarga qo'yilgan asosiy talablar	Mavjud me'yor va qoidalar asosida.
14.	Mablag' bilan ta'minlash manbaasi	Davlat byudjeti.
16.	Muxandislik tadqiqotlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	
17.	Dastlab loyiha yechimlarini manfaatdor tashkilotlar bilan tasdiqlash	
18.	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari	
19.	Ko'kalamzorlashtirishga qo'yiladigan talablar	
20.	Boshqa talablar (Buyurtmachi hisobidan tayyorlanadigan qo'shimcha loyiha smeta hujjatlari soni)	Smeta hujjatlari – 1 nusxada Smeta hujjatlarini tayyorlash uchun boshlang'ich ma'lumotlar Buyurtmachi tomonidan yetkazib beriladi.

### Buyurtmachining mas'ul vakili

Xatirchi tumani Navbahor MFY hududida joylashgan  
1-son MTT mudiri


**KELISHILDI:**

«OLTIN QALAM SOHIBI» MChJ LBM



*U. Saqimov*

R.Ochilov



**ХАТИРЧИ ТУМАНИ МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ БО'ЛИМИ**

210100, Xatirchi tumani, Dexqonobod MFY. Tel: (79) 545-51-60

el.pochta:xatirchi\_tmtb@mdo.uz

2022-yil

8

август №

01-05/560

**“OLTIN QALAM SOHIBI” МЧЖ**

**ЛИБ Директори Р.Очиловга**

Хатирчи тумани Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчаси 16 уйда жойланган 1-сонли МТТ биносининг жорий таъмирлаш лойиха смета хужжатларини тайёрлаб беришингизни сўрайман.

МТТ биноси жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатлари тайёрлаб беришда қуйидагилардан фойдаланишингизни сўраймиз.

Материалларини харит қилиш ва сақлаш харажатлари - 1%

Пудратчи харажатлари - 18 %.

Транспорт харажатлари жихозларга- 2 %.

Иш ҳаққи соатбай – 16151,00 сумда (ЯИТ билан)

Буюртмачи харажатлари – 5% .

Буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар далолатномаси.

Машина-механизмлар учун нарх уртача нархлардан фойдаланишингиз мумкинлигини билдирамиз. Қолган қурилиш материалларининг ва машина механизмларнинг тан нархини 2021 йилнинг 4-чорак каталогидан фойдаланишингизни тавсия этамиз.

Хурмат билан:

Хатирчи тумани  
МТТ бўлими мудир

А.Тошев

РАЙОН: БИНОАТИ ХАТИРЧИ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 1-СОНЛИ ГУЗАЛ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№	Объемная	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	716,46197	16151,00	11571577,25
2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	26,46231	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>11571577,25</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	92515,68	12952,19
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	9,628	9585,99	92293,89
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,441	576,08	1982,29
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,36	836,47	301,13
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,3038	62949,94	19124,19
6	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,73768	61940,23	45692,07
7	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,06599	118825,69	126667,24
8	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	10,5	125713,02	1319986,75
9	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,12888	0,00	0,00
10	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,356	0,00	0,00
11	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,6062	0,00	0,00
12	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,69147	14657,80	39451,07
13	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,58032	748,91	1183,52
14	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,479	66565,64	98450,58
15	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,09184	66565,64	72678,89
16	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,4309	905,60	2201,43
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>1832965,24</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06316	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 5-10ММ	МЗ	1,53	445892,00	682214,76
2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	70	1200,00	84000,00
3	09219	ВОДА	МЗ	2,191	0,00	0,00
4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,39	447129,00	174380,31
5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,0168	447129,00	454640,77
6	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	МЗ	0,00756	447129,00	3380,30
7	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	0,612	447129,00	273642,95
8	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	МЗ	0,6	447129,00	268277,40
9	29124	ФУГОМАССА	ТН	0,016	4420000,00	70720,00
10	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	15,3384	6500,00	99699,60
11	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	21,6	38426,00	830001,60
12	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,0017	3850600,00	6542,94
13	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00015	15400000,00	2328,48
14	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0003	15400000,00	4579,34
15	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00063	31400000,00	19719,20
16	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	23,24	521875,00	12128375,00
17	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,00146	700000,00	1022,00
18	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00115	950000,00	1094,40
19	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,28334	10000000,00	2833400,00
20	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	123,8692	300,00	37160,76
21	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00025	18000000,00	4500,00
22	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,19	45000,00	8550,00
23	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	ТН	0,01715	970000,00	16635,50
24	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	ТН	0,058	970000,00	56260,00
25	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	6,408	9348,00	59901,98

26	3205	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,003	6087000,00	18261,00
27	34059	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,00	0,00
28	34051	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,0002	585345,00	117,07
29	35010	ОСБИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,04	0,00	0,00
30	35012	ПЕНА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/ МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00053	0,00	0,00
31	35258	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,652	3490526,00	12747400,95
32	36023	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00576	3490526,00	20105,43
33	36038	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,0015	3490526,00	5235,79
34	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	53,94	2052,00	110684,88
35	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	18,58	9542,00	177290,36
36	38017	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	7,776	0,00	0,00
37	38018	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,7	0,00	0,00
38	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	7,2	517748,00	3727785,60
39	44039	ВЕТОШЬ	КГ	1,5408	0,00	0,00
40	44056	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	40	36522,00	1460880,00
41	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	65217,00	652170,00

42	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,0738	500,00	36,90
43	45401	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	30,6	36522,00	1117573,20
44	49802	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,17	0,00	0,00
45	50270	УГОЛОК 90С 25Х20	ШТ	2	1500,00	3000,00
46	50271	УГОЛОК 90С 20Х20	ШТ	12	1000,00	12000,00
47	50280	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2 ММ	КОМП	20	3000,00	60000,00
48	50281	УГОЛНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2 ММ	КОМП	15	3000,00	45000,00
49	50282	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=20 ММ	ШТ	14	11500,00	161000,00
50	50283	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=25 ММ	ШТ	4	19800,00	79200,00
51	50286	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=20 ММ	ШТ	85	230,00	19550,00
52	50287	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=25 ММ	ШТ	54	250,00	13500,00
53	50290	ТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОНА	ШТ	1	344000,00	344000,00
54	50291	Гофра для внутренней канализации	ШТ	3	6200,00	18600,00
55	50292	Гибкие шланги для подключения воды	ШТ	44	8900,00	391600,00
56	50320	МОЙКА	КОМПЛЕКТ	2	350000,00	700000,00
57	52634	ТРАПЫ /В ЭКСПОРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ/ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С	КОМПЛЕКТ	1	15000,00	15000,00
58	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,406	0,00	0,00
59	69851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	16827000,00	1682,70
60	70852	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,44621	16827,00	7508,34
61	88888	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,0985	0,00	0,00

**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:** 40030209,51

**ОБОРУДОВАНИЕ**

1	50281	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН N1,5КВТ НА 100 ЛИТРОВ	ШТ	1	1985000,00	1985000,00
2	50281	НАСОС ПОГРУЖНОЙ 1,75 М3/ЧАС 0,8 КВТ	ШТ	1	870000,00	870000,00
3	50284	БАК ДЛЯ ПИТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗАНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1000 ЛИТРОВ	ШТ	2	2000000,00	4000000,00
4	30801	ЖАЛЮЗИ	М2	12	100000,00	1200000,00
5	30801	УСТАНОВКА И СТОИМОСТИ СТЕЛЛАЖ ДВУХЯРОСНЫ РАЗМ. 2,5Х1,8Х0,4	КОМП	1	1856200,00	1856200,00
6	30802	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (4-Х КОНФОРЧНАЯ) МОЩНОСТЬ КОНФОРКИ (МАКС) 3,2 КВТ РАЗМЕР 1000х900х860 С ПОДСТАВКОЙ	ШТ	1	6031304,00	6031304,00

**ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:** 15942504,00

**Итого:** 69377256

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь 15942504


Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 40030210


Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 11571577

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 716,46

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 1832965

**Итого прямые затраты** 69377256,00

Система:  С. ТУЙЧИЕВ

Проект:  Р. ОЧИЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ (ОБЪЕКТА) СТРОЙКИ (ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ)  
**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**  
**на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**  
 (наименование работ)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1  
 на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
 (наименование работ)

№ п/п	Шифр строительно-монтажных и видов ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРОЕМЫ</b>							
1	E56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ		0,175	1533860,47	268425,58
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,97	16,61975	16151,00	268425,58
1.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,5	0,6125	0,00	0,00
2	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ; С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,04	3145785,56	125831,42
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	7,172	16151,00	115834,97
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,97	0,1588	0,00	0,00
2.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	3,97	0,1588	62949,94	9996,45
2.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,3172	0,00	0,00
2.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,5	0,42	0,00	0,00
3	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,1	2180656,11	218065,61
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	12,873	16151,00	207911,82
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,15	0,215	0,00	0,00
3.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,145	62949,94	9127,74
3.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,289	0,00	0,00
3.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,07	14657,80	1026,05
3.6	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,66	1,066	0,00	0,00
4	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА		0,2	4233082,99	846616,60
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	1,004	16151,00	16215,60
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,006	0,00	0,00
4.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,006	66565,64	399,39
4.4	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	21,6	38426,00	830001,60
4.5	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,17	0,00	0,00
5	E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,072	55749122,15	4013936,79
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	7,50816	16151,00	121264,29
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,34	0,96048	0,00	0,00
5.3	00608	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	9,69	0,69768	61940,23	43214,46
5.4	01762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,66	0,11952	118825,69	14202,05
5.5	00013	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,79	0,12888	0,00	0,00
5.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,14328	66565,64	9537,52
5.7	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,00756	447129,00	3380,30
5.8	30139	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,0236	0,0017	3850600,00	6542,94
5.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00015	15400000,00	2328,48
5.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,0003	15400000,00	4579,34
5.11	30404	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Р-3	ТН	0,016	0,00115	950000,00	1094,40
5.12	30429	ПОЛ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	89	6,408	9348,00	59901,98
5.13	30629	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00576	3490526,00	20105,43
5.14	30627	ЛАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	7,776	0,00	0,00
5.15	30608	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	2,7	0,00	0,00
5.16	40022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	7,2	517748,00	3727785,60

6	E104-01-026-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,2324	55336436,48	12860187,84
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	26,82361	16151,00	433228,09
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,95	1,38278	0,00	0,00
6.3	01742	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,78	0,87847	118825,69	104385,04
6.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,78	0,87847	14657,80	12876,47
6.5	02309	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	1,58032	748,91	1183,52
6.6	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,50431	66565,64	33569,58
6.7	02073	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	2,4309	905,60	2201,43
6.8	20402	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	15,3384	6500,00	99699,60
6.9	20426	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	23,24	521875,00	12128375,00
6.10	20478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБИЛ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	533	123,8692	300,00	37160,76
6.11	20653	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,44621	16827,00	7508,34
7	E104-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,175	832810,85	145741,90
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	3,70825	16151,00	59891,95
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,03325	0,00	0,00
7.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,007	14657,80	102,60
7.4	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,02625	66565,64	1747,35
7.5	00104	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	70	1200,00	84000,00
						Итого по разделу " ПРОЕМЫ"	18478805,74
<b>ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА</b>							
8	E62-01-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100 М2 РАСЧИЩЕНОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,3	335940,80	436723,04
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	27,04	16151,00	436723,04
9	E62-01-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛОК	100 М2 РАСЧИЩЕНОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2	335940,80	671881,60
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	41,6	16151,00	671881,60
10	E15-02-019-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПОТОЛКОВ	100 М2		1,3	1145933,94	1489714,12
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,3	66,69	16151,00	1077110,19
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3	0,39	0,00	0,00
10.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,39	14657,80	5716,54
10.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	-0,7	0,91	447129,00	406887,39
11	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,3	4096098,58	5324928,16
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	37,18	16151,00	600494,18
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,143	0,00	0,00
11.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,013	14657,80	190,55
11.4	02309	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,13	66565,64	8653,53
11.5	20104	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,0897	10000000,00	897000,00
11.6	20709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,0055	0,00715	970000,00	6935,50
11.7	20738	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,092	3490526,00	3811654,39
11.8	40059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,403	0,00	0,00
12	E15-04-007-5	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2		2	1759755,48	3519510,95
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,99	23,98	16151,00	387300,98
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,08	0,00	0,00
12.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,02	14657,80	293,16
12.4	02309	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06	66565,64	3993,94
12.5	20709	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,029	0,058	970000,00	56260,00
12.6	20738	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,88	3490526,00	3071662,88
12.7	40059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,3	0,00	0,00
13	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2	3984091,89	7968183,78
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	50,82	16151,00	820793,82
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,22	0,00	0,00

133	81522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,02	14657,80	293,16
134	82488	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,2	66565,64	13313,13
135	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,126	10000000,00	1260000,00
136	31786	ПЛАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,01	970000,00	9700,00
137	32538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,68	3490526,00	5864083,68
138	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,62	0,00	0,00
139	E15-01-094-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,4	7759664,50	3103865,80
140	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,14	80,456	16151,00	1299444,86
141	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,14	0,00	0,00
142	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,032	92515,68	2960,50
143	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,108	14657,80	1583,04
144	09219	ВОДА	М3	0,465	0,186	0,00	0,00
145	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	1,5	0,6	447129,00	268277,40
146	20124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,016	4420000,00	70720,00
147	33510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,04	0,00	0,00
148	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,2	0,00	0,00
149	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	40	36522,00	1460880,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА "							22514807,46
<b>ПОЛЫ</b>							
15	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50 ММ	1 М3		1,5	499822,68	749734,03
151	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,7	16151,00	43607,70
152	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,72	576,08	414,78
153	00316	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,02	1,53	445892,00	682214,76
154	09219	ВОДА	М3	0,35	0,525	0,00	0,00
155	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,003	6087000,00	18261,00
156	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0015	3490526,00	5235,79
16	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,3	1574109,64	472232,89
161	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	11,853	16151,00	191437,80
162	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	0,381	0,00	0,00
163	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	2,721	576,08	1567,52
164	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	0,381	14657,80	5584,62
165	09219	ВОДА	М3	3,5	1,05	0,00	0,00
166	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,612	447129,00	273642,95
17	E11-01-027-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2		0,3	6326735,45	1898020,64
171	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	35,934	16151,00	580370,03
172	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,94	0,882	0,00	0,00
173	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,108	92515,68	9991,69
174	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,3	0,69	14657,80	10113,89
175	02589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,084	66565,64	5591,51
176	12182	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	1,3	0,39	447129,00	174380,31
177	45418	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	30,6	36522,00	1117573,20
Итого по разделу " ПОЛЫ "							3119987,55
<b>ФАСАД</b>							
18	E12-01-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,78	335940,80	597974,62
181	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	37,024	16151,00	597974,62
19	E15-04-012-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		1,78	565044,11	1005778,52
191	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,59	17,0702	16151,00	275700,80
192	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,089	0,00	0,00
193	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,2	0,356	0,00	0,00
194	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,089	66565,64	5924,34
195	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,1068	447129,00	47753,38
196	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,06764	10000000,00	676400,00
197	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0003	0,00053	0,00	0,00
198	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0178	0,00	0,00

							Итого по разделу " ФАСАД"	1603753,14
ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
20	E26-04-02-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА			0,6	3445334,34	2067200,60
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	114,144		16151,00	1843539,74
20.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	8,184		0,00	0,00
20.3	00106	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	8,004		9585,99	76726,25
20.4	00108	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,03		61940,23	1858,21
20.5	00702	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,018		118825,69	2138,86
20.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,132		66565,64	8786,66
20.7	00219	ВОДА	МЗ	0,47	0,282		0,00	0,00
20.8	30451	ДРОБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ	ТН	0,00085	0,00051		31400000,00	16014,00
20.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0016	0,00096		700000,00	672,00
20.10	30192	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,15		45000,00	6750,00
20.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,15		0,00	0,00
20.12	30013	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	89,9	53,94		2052,00	110684,88
20.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,1	0,06		500,00	30,00
20.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,33		0,00	0,00
21	E26-04-02-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА			0,2	3431742,38	686348,48
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	29,928		16151,00	483367,13
21.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,42	1,684		0,00	0,00
21.3	00106	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	1,624		9585,99	15567,64
21.4	00108	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,01		61940,23	619,40
21.5	00702	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,006		118825,69	712,95
21.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,044		66565,64	2928,89
21.7	00219	ВОДА	МЗ	0,74	0,148		0,00	0,00
21.8	30451	ДРОБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ	ТН	0,00059	0,00012		31400000,00	3705,20
21.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0025	0,0005		700000,00	350,00
21.10	30192	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,04		45000,00	1800,00
21.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,05		0,00	0,00
21.12	30013	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D*3/4, СТЕНКА 2,3/	М	92,9	18,58		9542,00	177290,36
21.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,069	0,0138		500,00	6,90
21.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,076		0,00	0,00
22	51270	УГОЛОК 90С 25X20	ШТ			2	1500,00	3000,00
23	51271	УГОЛОК 90С 20X20	ШТ			12	1000,00	12000,00
24	51208	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20X1/2 ММ	КОМП			20	3000,00	60000,00
25	51201	УГОЛНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20X1/2 ММ	КОМП			15	3000,00	45000,00
26	51202	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=20 ММ	ШТ			14	11500,00	161000,00
27	51203	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=25 ММ	ШТ			4	19800,00	79200,00
28	51206	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=20 ММ	ШТ			85	230,00	19550,00
29	51207	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=25 ММ	ШТ			54	250,00	13500,00
Итого по разделу " ВОДОСНАБЖЕНИЯ"								3146799,08
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ								
30	E27-01-02-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ			1	769333,35	769333,35
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	7		16151,00	113057,00
30.2	00102	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,1		836,47	83,65
30.3	30001	ОБЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00013	0,00013		18000000,00	2340,00
30.4	40402	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	10		65217,00	652170,00
30.5	00101	ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,0001		16827000,00	1682,70
31	E27-01-02-04	УСТАНОВКА МОЙКА	10 КОМПЛЕКТОВ			0,2	615787,17	123157,43
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,19	6,438		16151,00	103980,14
31.2	00702	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,22	0,044		118825,69	5228,33
31.3	00102	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	0,114		14657,80	1670,99
31.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,152		66565,64	10117,98
31.5	30001	ОБЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0006	0,00012		18000000,00	2160,00
32	50208	МОЙКА	КОМПЛЕКТ			2	350000,00	700000,00
33	E28-01-02-02	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ			1	38818,37	38818,37




33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,39	2,39	16151,00	38600,89
33.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,26	0,26	836,47	217,48
34	50289	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН N1,5КВТ НА 100 ЛИТРОВ	ШТ		1	1985000,00	1985000,00
35	50290	ТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОНА	ШТ		1	344000,00	344000,00
36	50291	Гофра для внутренней канализации	ШТ		3	6200,00	18600,00
37	50292	Гибкие шланги для подключения воды	ШТ		44	8900,00	391600,00
38	Ц07-04-029-01	НАСОС МАРКИ: АТН8-1-16	1 ШТ		1	2161800,39	2161800,39
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48	48	16151,00	775248,00
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,5	11,5	0,00	0,00
38.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	10,5	10,5	125713,02	1319986,75
38.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1	1	66565,64	66565,64
39	50293	НАСОС ПОГРУЖНОЙ 1,75 МЗ/ЧАС 0,8 КВТ	ШТ		1	870000,00	870000,00
40	50294	БАК ДЛЯ ПИТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗАНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1000 ЛИТРОВ	ШТ		2	2000000,00	4000000,00
41	E17-01-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	232894,75	23289,47
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,06	0,506	16151,00	8172,41
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,013	0,00	0,00
41.3	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,002	0,0002	585345,00	117,07
41.4	52634	ТРАПЫ В ЭКСПОРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ/ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ, РАЗМ. 260X140X110 ММ	КОМПЛЕКТ	10	1	15000,00	15000,00
Итого по разделу " САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ"							11425599,02

**ОБОРУДОВАНИЕ**

42	50600	ЖАЛЮЗИ	М2		12	100000,00	1200000,00
43	50601	УСТАНОВКА И СТОИМОСТИ СТЕЛЛАЖ ДВУХЯРОСНЫ РАЗМ. 2,5X1,8X0,4	КОМП		1	1856200,00	1856200,00
44	50602	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (4-Х КОНФОРЧНАЯ). МОЩНОСТЬ КОНФОРКИ (МАКС) 3,2 КВТ РАЗМЕР 1000x900x860 С ПОДСТАВКОЙ	ШТ		1	6031304,00	6031304,00
Итого по разделу " ОБОРУДОВАНИЕ"							9087504,00
<b>ИТОГО:</b>							<b>69377256,00</b>
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							15942504,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							40030209,51
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							11571577,25
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							716,46
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1832965,24
Итого прямые затраты							69377256,00

Составил:  С. ТУЙЧИЕВ

Проверил:  Р. ОЧИЛОВ