

**Республика Узбекистан
Хорезмская область**

ООО «BUNYODKOR MEGA INVEST»

Рабочий проект

***Хоразм вилояти Янгиарик тумани Кўриқтом маҳалласида
жойлашган Гулистон оилавий поликлиникасини биносини
жорий таъмирлаш.***

Сметная документация

УРГЕНЧ – 2022

Республика Узбекистан
Хорезмская область

ООО «BUNYODKOR MEGA INVEST»

Рабочий проект

Хоразм вилояти Янгиарик тумани Кўриқтом маҳалласида
жойлашган Гулистон оилавий поликлиникасини биносини
жорий таъмирлаш.

Сметная документация



 Камалидинова Н.

УРГЕНЧ – 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на «Хоразм вилояти Янгиарик тумани Кўриқтом махалласида жойлашган Гулистон оилавий поликлиникасини биносини жорий таъмирлаш.» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г. за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и ШНК 4.01.09. Правила определения стоимости строительства в договорных ценах, общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2009 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на «4 квартал Ташкент-2021 г.» разработанных заказчиком и утвержденным хокимиятом Хорезмской области.

Среднечасовая зараб. плата – 17921,03 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12 %)

Транспортно-складские затраты на оборудование – 2 %

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4%

Коэффициент риска – 1,00

Прочие затраты подрядчика – 15,51 %

Прочие затраты заказчика – ФАКТ

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

Сметная документация составлена с учетом НДС – 15 %

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Хоразм вилояти Янгиарик тумани Кўриқтом махалласида жойлашган Гулистон оилавий

поликлиникасини биносини жорий таъмирлаш.

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	19 948,140
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	22 171,968
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03-12%)	5 125,598
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	103,320
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	4 249,877
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	165,116
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	51 764,019
10	НДС - 15%	7 764,603
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	59 528,622
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -(ФАКТ)	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	59 528,622

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 НА Хоразм вилояти Янгиарик тумани Куриктом махалласида жойлашган Гулистон оилавий поликлиникасини биносини жорий таъмирлаш.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Хоразм вилояти Янгиарик тумани Куриктом махалласида жойлашган Гулистон оилавий поликлиникасини биносини жорий таъмирлаш.

ОСНОВАНИЕ

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум в текущем уровне	
				На ед. измерения	По проектным	на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ	ОВ-КВП					
	РАЗДЕЛ	ОТОПЛЕНИЕ: ЗДАНИЕ КВП					
1	E16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100М		0,89	3373414,56	3002338,96
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	108,402	17921,03	1942675,49
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,94	4,3966	0	(0)
1.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	4,1296	10891	44975,47
1.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58 5 ММ	Т	0,00051	0,0004539	10037000	4555,79
1.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	93,8	83,482	12100	1010132,20
2	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100М		0,394	3500679,68	1379267,79
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	58,95816	17921,03	1056590,95
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	3,31748	0	(0)
2.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	3,19928	10891	34843,36
2.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58 5 ММ	Т	0,00059	0,00023246	10037000	2333,20
2.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	92,9	36,6026	7800	285500,28
3	E18-03-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ /БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ/ СЕРИИ "AVANGARD AV-0611"	100КВТ		0,269	1244175,37	334683,17
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	17,6464	17921,03	316241,66
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,13	0,84197	0	(0)
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,21	0,05649	950	53,67
3.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС: СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-Ч	0,8	0,2152	2291	493,02
3.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,0012105	14783000	17894,82
4	C130-43921	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 4-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ		1	255812,00	255812,00
5	C130-43902	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 5-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ		2	319765,00	639530,00
6	C130-43903	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 6-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ		4	383718,00	1534872,00
7	C130-43901	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 7-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ		7	447671,00	3133697,00
8	C130-43904	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 8-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ		3	511624,00	1534872,00
9	C130-43905	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 10-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ		4	639530,00	2558120,00
10	E18-07-001-05	УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРНЫХ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ		42	57351,52	2408763,99
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,12	5,04	17921,03	90321,99
10.2	52470	КРАНЫ УГЛОВЫЕ РАДИАТОРНЫЕ С АМЕРИКАНКОЙ ППР ДИАМ. 25X1/2 ММ	ШТ	1	42	55201	2318442,00
11	T130-115-197	КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ ППР ДИАМ.32ММ	ШТ		2	25300,00	50600,00
12	T130-115-198	ВЕНТИЛЬ VANA D=20 ММ	ШТ		2	18000,00	36000,00
13	T130-115-194	ОТВОД ЛУГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.32ММ	ШТ		60	1500,00	90000,00
14	T130-115-199	ОТВОД ЛУГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.25ММ	ШТ		45	1500,00	67500,00
15	T130-115-201	АМЕРИКАНКА D25	ШТ		42	15200,00	638400,00
16	T130-115-209	ТРОЙНИК D32X25X32ММ	ШТ		48	3500,00	168000,00
17	T130-115-210	ТРОЙНИК D32X20X32ММ	ШТ		22	3200,00	70400,00
18	T130-115-217	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА D32	ШТ		15	2000,00	30000,00
19	T130-115-218	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА D25	ШТ		18	2000,00	36000,00
20	T130-115-453	ПЕРЕХОД D 32X25	ШТ		10	3300,00	33000,00
	РАЗДЕЛ	КОТЕЛНЯЯ					
21	E19-01-002-1	УСТАНОВКА ДВУХКОНТУРНОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 32 КВТ С ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ С АВТОМАТИКОЙ И КООКСОАЛЬНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ	1 ПРИБОР		2	81182,27	162364,53
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,53	9,06	17921,03	162364,53

	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум					0,00
	ИТОГО	Сум					46105117,38
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум					0,00
	ВСЕГО	Сум					46105117,38

СОСТАВИЛ:



ПРОВЕРИЛ:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
 НА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ЯНГИАРИК ТУМАНИ КҮРИКТОМ МАХАЛЛАСИДА ЖОЙЛАШГАН ГУЛИСТОН ОИЛАВИЙ ПОЛИКЛИНИКАСИНИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ЯНГИАРИК ТУМАНИ КҮРИКТОМ МАХАЛЛАСИДА ЖОЙЛАШГАН ГУЛИСТОН ОИЛАВИЙ ПОЛИКЛИНИКАСИНИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на од. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	288,01023	17921,03	6125597,91
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	10,57505	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			6125597,91
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	116	C C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,95288	10891,00	97505,82
2	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,50363	950,00	478,45
3	2011	C C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-Ч	0,2152	2291,00	493,02
4	2016	C C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	1,04	4658,00	4842,24
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			103319,53
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		C T130-115-194	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.32ММ	ШТ	60	1500,00	90000,00
2		C T130-115-199	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.25ММ	ШТ	45	1500,00	67500,00
3		C T130-115-217	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д32	ШТ	15	2000,00	30000,00
4		C T130-115-218	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д25	ШТ	18	2000,00	36000,00
5		C 2307-10032	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	ШТ	2	2800,00	5600,00
6		C T130-115-210	ТРОЙНИК Д32Х20Х32ММ	ШТ	22	3200,00	70400,00
7		C T130-115-453	ПЕРЕХОД Д 32Х25	ШТ	10	3300,00	33000,00
8		C T130-115-209	ТРОЙНИК Д32Х25Х32ММ	ШТ	48	3500,00	168000,00
9		C T130-115-201	АМЕРИКАНКА Д25	ШТ	42	15200,00	638400,00
10		C T130-115-198	ВЕНТИЛЬ VANA Д=20 ММ	ШТ	2	18000,00	36000,00
11		C T130-115-197	КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ ППР ДИАМ.32ММ	ШТ	2	25300,00	50600,00
12		C T130-115-220	ФИЛЬТР УМЯГЧИТЕЛЬНЫЙ V=200 л/час	ШТ	1	62000,00	62000,00
13	5628	C C124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	14502000,00	63808,80
14	30322	C C1610-1014	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000079	14200000,00	1121,80
15	30451	C C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	Т	0,00068636	10037000,00	6889,00
16	35319	C C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ 342А	Т	0,00078	10582616,00	8254,44
17	38016	C C38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	17,98	6020,00	108239,60
18	38028	C C38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	36,6026	7800,00	285500,28
19	38029	C C38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	83,482	12100,00	1010132,20
20	43901	C C130-43901	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 7-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	7	447671,00	3133697,00
21	43902	C C130-43902	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 5-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	2	319765,00	639530,00
22	43903	C C130-43903	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 6-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	4	383718,00	1534872,00
23	43904	C C130-43904	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 8-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	3	511624,00	1534872,00
24	43905	C C130-43905	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 10-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	4	639530,00	2558120,00
25	43921	C C130-43921	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 4-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	1	255812,00	255812,00
26	44196	C C126-9001	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ /С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ/	М2	7,9	729500,00	5763050,00
27	45363	C C130-9503	ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЙ ДУ=32	ШТ	2	120000,00	240000,00
28	45407	C	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	29000,00	2030,00

29	52039	C C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	Т	0,00127	14200000,00	18034,00
30	52470	C C130-470	КРАНЫ УГЛОВЫЕ РАДИАТОРНЫЕ С АМЕРИКАНКОЙ ППР ДИАМ. 25X1/2 ММ	ШТ	42	55201,00	2318442,00
31	53713	C C130-1124	ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН Д=32 ММ	ШТ	2	75200,00	150400,00
32	55618	C C130-1650	ТЕРМОМЕТР П-5 1-240-48 С опРАвой	ШТ	2	54000,00	108000,00
33	63844	C C1630-104	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМ. 32ММ	ШТ	2	132000,00	264000,00
34	65851	C C111-9680	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0012105	14783000,00	17894,82
35	95628	C C1534-101	ОТВОД Д 25 ММ	ШТ	2	1500,00	3000,00
36	95631	C C1534-104	МУФТА Д25	ШТ	2	1500,00	3000,00
37	95635	C C1534-108	КРАН Д25	ШТ	2	1500,00	3000,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			21319199,94
			ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1504-19019		МАНОМЕТР МТП-160-16	ШТ	2	140000,00	280000,00
2	100-167		СТОИМОСТЬ ГИДРОСТРЕЛКА МОЩНОСТЬЮ Q=105,0 кВт L=1300ММ	ШТ	2	198000,00	396000,00
3	100-168		СТОИМОСТЬ МЕМБРАННЫЙ РАСШИРЕТЕЛЬНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ V=50Л	ШТ	1	480000,00	480000,00
4	100-169		СТОИМОСТЬ НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАРКИ СР40/2700 т Q=3.5м3/ЧАС, N=1.5 кВт, n=2850 об/мин	ШТ	1	521000,00	521000,00
5	170983-1189-94		НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ	1	580000,00	580000,00
6	100-114		СТОИМОСТЬ ДВУХКОНТУРНОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 32 кВт С ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ С АВТОМАТИКОЙ И КООКСОАЛЬНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ	КОМПЛ	2	8650000,00	17300000,00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			19557000
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			46105117,38
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА	СУМ			0,00
			ИТОГО	СУМ			46105117,38
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			0,00
			ВСЕГО	СУМ			46105117,38

СОСТАВИЛ:



ПРОВЕРИЛ:



	ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМ. 32ММ		
27	СТОИМОСТЬ МЕМБРАННЫЙ РАСШИРЕТЕЛЬНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ V=50Л	ШТ	1
28	СТОИМОСТЬ ГИДРОСТРЕЛКА МОЩНОСТЬЮ Q=105,0 кВт L=1300ММ	ШТ	2
29	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ: 80 ММ	10 фильтров	0,1
30	ФИЛЬТР УМЯГЧИТЕЛЬНЫЙ V=200 л/час	ШТ	1
31	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	10 фильтров	0,2
32	ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН Д=32 ММ	ШТ	2
33	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АРРЕГАТА: до 0,1 Т	НАСОС	1
34	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАРКИ СР40/2700 т Q=3.5м3/ЧАС, N=1.5 кВт, n=2850 об/мин	ШТ	1
	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ		
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100М	0,2
36	МУФТА Д25	ШТ	2
37	ОТВОД Д 25 ММ	ШТ	2
38	КРАН Д25	ШТ	2
39	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АРРЕГАТА: до 0,1 Т	НАСОС	1
40	НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ	1
	ПРОЕМЫ		
41	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100М2	0,079

*Сметная документация оформляется без проектных чертежей

Болтаев:
Мукачязов



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН

Хоразм вилояти Янгиарик тумани Кўриқтом маҳалласида жойлашган Гулистон
онлавий поликлиникасини биносини жорий таъмирлаш.

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум
				в текущем уровне на ед. изм
1	2	3	4	5
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.32ММ	ШТ	60	1500,00
2	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.25ММ	ШТ	45	1500,00
3	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д32	ШТ	15	2000,00
4	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д25	ШТ	18	2000,00
5	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	ШТ	2	2800,00
6	ТРОЙНИК Д32Х20Х32ММ	ШТ	22	3200,00
7	ПЕРЕХОД Д 32Х25	ШТ	10	3300,00
8	ТРОЙНИК Д32Х25Х32ММ	ШТ	48	3500,00
9	АМЕРИКАНКА Д25	ШТ	42	15200,00
10	ВЕНТИЛЬ VANA Д=20 ММ	ШТ	2	18000,00
11	КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ ППР ДИАМ.32ММ	ШТ	2	25300,00
12	ФИЛЬТР УМЯГЧИТЕЛЬНЫЙ V=200 л/час	ШТ	1	62000,00
13	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	14502000,00
14	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000079	14200000,00
15	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	Т	0,00068636	10037000,00
16	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	Т	0,00078	10582616,00
17	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	17,98	6020,00
18	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	36,6026	7800,00
19	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	83,482	12100,00
20	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 7-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	7	447671,00
21	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 5-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	2	319765,00
22	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 6-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	4	383718,00
23	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 8-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	3	511624,00
24	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 10-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	4	639530,00
25	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 4-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	1	255812,00
26	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ /С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ/	М2	7,9	729500,00

27	ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЙ ДУ=32	ШТ	2	120000,00
28	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	29000,00
29	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	Т	0,00127	14200000,00
30	КРАНЫ УГЛОВЫЕ РАДИАТОРНЫЕ С АМЕРИКАНКОЙ ППР ДИАМ. 25X1/2 ММ	ШТ	42	55201,00
31	ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН Д=32 ММ	ШТ	2	75200,00
32	ТЕРМОМЕТР П-5 1-240-48 С опРАвой	ШТ	2	54000,00
33	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМ. 32ММ	ШТ	2	132000,00
34	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0012105	14783000,00
35	ОТВОД Д 25 ММ	ШТ	2	1500,00
36	МУФТА Д25	ШТ	2	1500,00
37	КРАН Д25	ШТ	2	1500,00
ОБОРУДОВАНИЕ				
1	МАНОМЕТР МТП-160-16	ШТ	2	140000,00
2	СТОИМОСТЬ ГИДРОСТРЕЛКА МОЩНОСТЬЮ Q=105,0 кВт L=1300ММ	ШТ	2	198000,00
3	СТОИМОСТЬ МЕМБРАННЫЙ РАСШИРЕТЕЛЬНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ V=50Л	ШТ	1	480000,00
4	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАРКИ СР40/2700 т Q=3.5м3/ЧАС, N=1.5 КВТ, n=2850 об/мин	ШТ	1	521000,00
5	НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ	1	580000,00
6	СТОИМОСТЬ ДВУХКОНТУРНОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 32 КВТ С ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ С АВТОМАТИКОЙ И КООКСОАЛЬНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ	КОМП Л	2	8650000,00

Болтнев:
Мулятин:

ТМЗ:
Филипп:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:08-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59952

Obyekt nomi ««Xorazm viloyati Yangiariq tumani Qo'riqtom mahallasida joylashgan Guliston oilaviy poliklinikasi binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Yangiariq tuman tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - «Bunyodkor Mega invest» MCHJ

Litsenziya 25.12.2020 yildagi AL-001558-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 57824

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Guliston oilaviy poliklinikasi binosini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz. qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 30.08.2022 yildagi 385-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 0%;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyahasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 60076,346ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 547,723ming.so'mga kamaytirilib, 59528,622ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari	- 512,755ming.so'm.
- ish xaqi	- 139,869ming.so'm (ko'payish).
- mashina va mexanizmlar	- 38,127ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari	- 63,748ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi	- 1,520ming.so'm.
- QQS	- 71,442ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining

sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchilligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Yangiariq tumani Qo'riqtom mahallasida joylashgan Guliston oilaviy poliklinikasi binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	52 240,300.	51 764,020
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	60 076,346	59 528,622
Buyurtmachi boshqa harajatlari (0%)	ming.so'm	0,000	0,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	60 076,346	59 528,622

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH