

«УТВЕРЖДАЮ»

**Главный инженер
Шуртанского НГДУ**



З.Б.Неъматов

« » 2022 г.

ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт ВЛ-110 кВ «Л-Шуртан-1 протяженностью 48,5 км» и «Л-Шуртан-2 протяженностью 48 км» Шуртанского НГДУ.

2022 г.

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	Шуртанское НГДУ, АО «Узбекнефтегаз» Кашкадарьинская область, Гузарский район. Поселок Шуртан. Тел: 8 (375) 552-67-48 АО «Узбекнефтегаз» Адрес: г. Ташкент, ул. Истикбол 21. Яшнабадский филиал УзПСБ ИНН/СТИР: 200 837 914 Р/с 2021 0000 8001 2433 9001 ОКЭД: 84111 ОКПО: 00037517 МФО: 00432
2	Основание для проектирования	Дефектный акт по обеспечению надежности и безаварийной работы электрооборудования Шуртан НГДУ, утвержденный от 10.04.2021 г. Протокол № ____ от ____
3	Вид строительства	Текущий ремонт
4	Источник финансирования	Собственные средства АО «Узбекнефтегаз»
5	Ориентировочная стоимость строительства, млн. сум	Ориентировочная стоимость строительства 700 млн. сум.
6	Наименование проектной организации - генерального проектировщика	Определяется по результатам конкурсных торгов
7	Подрядная организация	Определяется по результатам конкурсных торгов
8	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность	Электроснабжение технологических и вспомогательных объектов Шуртанского НГДУ ВЛ-110 кВ «Л-Шуртан-1» протяженностью 48,5 км» и «Л-Шуртан-2» протяженностью 48 км»
9	Требование к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Выполнить технико-технологические решения в объеме с отражением конструктивную надежность и долговечность оборудования.
10	Требование к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям	При выполнении текущего ремонта ВЛ-110 кВ Л-Шуртан-1» и «Л-Шуртан-2» предусмотреть согласование с Заказчиком, с соблюдением нормативов РУз. Проекты фундаментов под основное технологическое оборудование выполнить на основании расчёта проектной организации
11	Требование к благоустройству	Предусмотреть выполнение текущего ремонта ВЛ-110 кВ Л-Шуртан-1» и «Л-Шуртан-2» согласно действующим нормативным документам и актам
12	Основные требования к конструктивным решениям	Согласно КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах
13	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название поставщика	В проекте необходимо использовать оборудование, технические устройства и материалы, которые имеют необходимые паспорта, разрешения на применения и сертификаты. При выборе оборудования, его тип и производителя, на предварительном этапе, необходимо согласовать с Заказчиком.

14	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования	Согласно ШНК 1.03.01.-16. Заказчик предоставляет следующие исходные данные: 1. Акт, список выполняемых работ и необходимые материалы.
15	Требование по охране окружающей природной среды	Не требуется
16	Требования к методу составления сметной документации	Разработать сметную документацию ресурсным методом в текущих ценах согласно ШНК 4.01.16-09 Правила по определению стоимости строительства в договорных ценах.
17	Состав текущего ремонта объекта	1. Замена нижеследующего электрооборудования: - Замена негодных изоляторов ПСД-70Е на новые; - Замена зажимов СОАС-120; - Замена металлического траверса ЛЭП 110 кВ 2. Проверка, осмотр и анализ электрооборудования. - Проверка состояния стойки железобетонных опор; - Верховой осмотр токоведущих частей; - Проверка и исправление заземляющих устройств; - Исправление виброгасителя; 3. Установка нижеследующего электрооборудования: - Установить уголки на анкерных опорах 75х75х5; - Обновление нумерации стоек железобетонных опор; - Установить ригеля АР-3; - Установка виброгасителя ГВН-3-17. - Установка зажимов ПГН-3-5. Согласно дефектному акту от 10.04.2021 г.
18	Требование по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При выполнении текущего ремонта предусмотреть применение современных архитектурно-строительных решений, энергосберегающих видов строительных конструкций и изоляционных материалов, использовать энергоэффективное оборудование
19	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	Согласно действующим нормам ИТМ гражданской защиты и предупреждения чрезвычайной ситуации, согласно условиям Кашкадарьинского управления чрезвычайной ситуации
20	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности	В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О промышленной безопасности» от 28.09.2006 г. №ЗРУ-57
21	Требование по разработке раздела противопожарной безопасности	Раздел противопожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил в Узбекистане.
22	Требование по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства	Не требуется
23	Режим работы предприятия	Непрерывно - Круглогодично


24	Производственное кооперирование и Инфраструктура предприятия	Применить в максимальной мере существующие производственные и хозяйственные связи, инфраструктуру Шуртанского НГДУ АО «Узбекнефтегаз»
25	Внешние транспортные связи и схема снабжения	В рамках транспортной связи и схем снабжения Шуртанского нефтегазодобывающего управления.
26	Намечаемые сроки строительства (лет)	2022 год
27	Требование к производству инженерных изысканий	Инженерные изыскания для строительства выполнить в соответствии: ПНК 1.02.07-15 Инженерные изыскания для строительства.
28	Особые условия строительства	Условия площадки строительства принять согласно материалам инженерно-механических изысканий. Расчетная сейсмичность площадки строительства согласно КМК 2.01.03-96. Строительство в сейсмических районах по MSK-64.
29	Категория сложности объекта строительства	I -категория

Лист согласования

ЗАДАНИЯ

**на текущий ремонт ВЛ-110 кВ «Л-Шуртан-1 протяженностью 48,5 км» и
«Л-Шуртан-2 протяженностью 48 км» Шуртанского НГДУ.**

**Заместитель директора
Шуртанского НГДУ:**



Э.У.Мамарахимов

Главный энергетик:



О.О.Эминов

Начальник ЦЭС:



С.М.Руяпов