



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 21-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62059

Ob'ekt nomi «Andijon shahar "Islomobod" MFY "Muxiddinov" ko'chasining 0,460km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Andijon mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Yo'l-loyixa Service" MCHJ

Litsenziya AL-002058 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 02.02.2022 yilda berilgan, cheksiz

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 59804

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Andijon viloyati kengashining 17.08.2022-yildagi №VI-40-100-1-0-K/22 sonli Qarori.

Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida 15.09.2022-yilda loyixa smeta ishlarini bajarish uchun tuzilgan №L-2022-214 sonli shartnoma.

2022 yildagi "Andijon shahar xokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari" tomonidan tasdiqlangan va "Andijon mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK direktori bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar "Islomobod" MFY "Muxiddinov" ko'chasining 0km-0,460km qismini joriy ta'mirlash" ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining kengligi - **10,5m, uzunligi 460m**. Eksovator va freyzer yordamida eski a/b qoplamasini buzib olish va stroymusorni

10 km oborib tashlash $h=10\text{sm}$. Avtogreyder yordamida tekizlab olish. Metal quvur o'rnatish $d=273\text{mm}$. Chaqirtoshdan tekislovchi qatlam yotkizish. Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotkizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

*Mavjud yo'l qoplamasi eski asfaltobetondan iborat **Kengligi 6,0 m, To'shama uzunligi 132m** (xizmat uylari oldi).* Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

*Mavjud yo'l qoplamasi shebenli Kengligi 7,0 m, Tutashma uzunligi - **23m**.* (Ko'p qavatli uy oldi): Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

*Mavjud yo'l qoplamasi shebenli Kengligi 7,0 m, Tutashma uzunligi - **23m**.* (Ko'p qavatli uy oldi): Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

*Mavjud yo'l qoplamasi shag'ali, shag'ali yetarli emas Kengligi 5,0 m, Tutashma uzunligi - **285m**.* Avtogreyder yordamida tekizlab olish. Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotkizish. Chaqirtoshdan tekislovchi qatlam yotkizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 841 515,297 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 8 348,743 ming so'm urilish materiallari, mahsulotlar va konstruksiyalarning transport va xarid qilish va saqlash xarajatlari va Pudratchining boshqa xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Andijon shahar "Islomobod" MFY "Muxiddinov" ko'chasining 0km-0,460km qismini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 34,03 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan

- 833 166,554 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich