

Наименование стройки - ХУДОЖСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НА СТИЛЕ «СТРИТ АРТ» В ЖИЛЫХ ДОМАХ №108 ПО ПР.БОБУРШОХ, №78-80
ПО ПР.НАВОИЙ И №20 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ Г АНДИЖАН

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
1	E1502-31-8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	5,1400	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	190,18
2	E1502-19-7 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	5,1400	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	287,84
2.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,2056
2.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	8,5838
2.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,8224
2.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	4,2405
2.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,09252
3	E1502-19-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН (ИСКЛЮЧАЕТСЯ 8ММ)	100M2	5,1400	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	5	205,6
3.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,032	0,16448
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	6,86704
3.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,128	0,65792
3.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	3,3924

1	2	3	4	5	6
4	111-5858	ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НА СТИЛЕ «СТРИТ АРТ» (ИСПОЛНЕНИЕ В НАТУРЕ РОСПИСИ СЮЖЕТНОЙ ЖАНРОВОЙ КОМПОЗИЦИЙ)		160,0000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ		



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEBEK AKRAMOVICH

Sana: 22-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62224

Ob'ekt nomi «Andijon shahar Bobur shox ko'chasidagi №108, A.Navoiy shox ko'chasidagi №78-80, 5-kichik daxadagi №20-uylarga strit art uslubida rasm chizish »

Buyurtmachi - «BO`STON ME`MOR» MChJ

Bosh loyihachi - «BO`STON ME`MOR» MChJ

Litsenziya AL-000753 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 22.05.2020 yilda berilgan, cheksiz

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 59603

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Andijon viloyati kengashining 06.09.2022 yildagi №VI-41-123-1-0-K/22-sonli qarori.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o`rtasida 14.09.2022 yilda tuzilgan №618946-sonli shartnoma.

“Ko`p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta`mirlash hamda issiqlik ta`minoti ob`yektlarini qurish bo`yicha injiniring kompaniyasi” DUK Andijon viloyati hududiy filiali tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: “Andijon shahar Bobur shox ko'chasidagi №108, A.Navoiy shox ko'chasidagi №78-80, 5-kichik daxadagi №20-uylarga strit art uslubida rasm chizish ”, ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Tashqi pardozlash: Devor yuzalarini qisman tushirish. Quruq gipsli aralashmalar bilan sirtlarni (bir qatlamli gips) doimiy tekislash: qalinligi 10 mm gacha bo'lgan devorlar. Har bir mm qalinligi o'zgarishi uchun devorlar qo'shiladi yoki chiqarib tashlanadi (8 mm bundan mustasno). "Street art" uslubidagi badiiy dizayn (tabiatda

syujet janrli kompozitsiyalarning rasmini ijro etish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 97832,679 ming so'mni tashkil qilgan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar Bobur shox ko'chasidagi №108, A.Navoiy shox ko'chasidagi №78-80, 5-kichik daxadagi №20-uylarga strit art uslubida rasm chizish", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 272,052 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 97832,679 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich