

ТАСДИҚЛАЙМАН:

«Дехқонобод калий заводи» АЖ
Бошқарув раисининг биринчи
ўринбосари в.в.б



Т.Зарипов

май 2022 й.

«Дехқонобод калий заводи» акциядорлик жамиятининг
қайта ишлаш мажмуасидаги 16-А6-22,5-12,0-У2; зав №90813228
Мостовой электрический грейферный кранини (поз L0601) таъмирлаш
юзасидан
хизмат кўрсатувчи корхонани танлаш бўйича

Техник топширик

Дехқонобод – 2022 й.

МУНДАРИЖА:

1 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ НОМЛАНИШИ ҲАМДА ФОЙДАЛАНИШ МАҚСАДИ	3
2 БЎЛИМ. ИШЛАР, ХИЗМАТЛАРНИНГ РЎЙХАТИ ВА УЛАРНИНГ ҲАЖМИ (МИҚДОРИ)	3
3 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ ШАРТИ (ТАШИШ ШАРТЛАРИ)	4
4 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ МАНЗИЛИ (ЖОЙИ)	4
5 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ НАРХИ ВА ТЎЛОВЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ШАРТЛАРИ	4
6 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ МУРАККАБЛИГИНИ ИНОБАТГА ОЛГАН ҲОЛДА ИШТИРОКЧИЛАРГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР	4
7 БЎЛИМ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ХИЗМАТЛАРНИ КЎРСАТИШ МУДДАТИ (ДАВРИ)	5
8 БЎЛИМ. ИШЛАР ВА ХИЗМАТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ	5
9 БЎЛИМ. ИШЛАР ВА ХИЗМАТЛАРНИНГ ҲАЖМИГА (МИҚДОРИГА) КАФОЛАТ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР	5
10 БЎЛИМ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ХИЗМАТЛАРНИ КЎРСАТИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ҚЎШИМЧА ТАЛАБЛАР	5
11 БЎЛИМ. ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚИСҚАРТИРИШЛАР РЎЙХАТИ	5
12 БЎЛИМ. ИЛОВАЛАР РЎЙХАТИ	6

1 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН
ХИЗМАТЛАРНИНГ НОМЛАНИШИ ҲАМДА ФОЙДАЛАНИШ МАҚСАДИ

«Дехқонобод калий заводи» акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – буюртмачи)нинг қайта ишлаш мажмуасида фойдаланилаётган грейфер кранининг яроқсиз қисмини таъмирлаш.

2 БЎЛИМ. ИШЛАР, ХИЗМАТЛАРНИНГ РЎЙХАТИ
ВА УЛАРНИНГ ҲАЖМИ (МИҚДОРИ)

Хизмат кўрсатувчи буюртмачига қайта ишлаш мажмуасида ишлатиладиган 1(бир) дона L0601 русумли грейфер кранини таъмирлашда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим бўлади:

1. Регулятор кулачка КТ-10-25J/1 25А.380 В – 1 дона алмаштириши;
2. Регулятор кулачка КТ-10-60J/5 60А.380 В – 1 дона алмаштириши;
3. Концевой выключатель алмаштириши;
4. Бошқарув шкафи техник қаровдан утказиши, камчиликларини бартараф қилиши;
5. Вақт релиси JS14А – 8 дона алмаштириши;
6. Кран йўлларини (рихтофка) қилиши 150 м – 120х120х70мм;
7. Ковушни ҳаракатлантирувчи гидроталкатель 125Z/10 – 1 дона алмаштириши;
8. Кран тормозининг ҳаракатларини вентли ростловчи YWZ.bcJ-200/25 – 2 дона, таъмирлаш;
9. Кучни узатувчи оралик вал(промвал) – 2 дона таъмирлаш;
10. Редуктор(1)- 2 дона; ZQ850-31.5-3СА- 2 дона; YTCJ-125Z/10- 2 дона, таъмирлаш;
11. Колеса подшипник- 8 дона алмаштириши;
12. Ковушни бошқарув шкифи – 8 дона, таъмирлаш;
13. Барабан подшипник – 8 дона алмаштириши;
14. Барабан пўлат арқон йўли, таъмирлаш;
15. Тормоз накладкалари – 10 дона, алмаштириши;
16. Барча турдаги бўёқ ишларини таъминлаш, бажариши;
17. Марка КУ-703, алмаштириши;
18. Кучланиши 220-380кв
19. Контактлари NO,NC, алмаштириши.

3 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ ШАРТИ (ТАШИШ ШАРТЛАРИ)

Хизматни кўрсатувчи томонидан ушбу техник топшириқда кўрсатилган хизматларни бажаришга буюртмачи томонидан берилган техник шартда кўрсатилган L0601 грейфер кранини сифатли ва кафолатланган ҳолда таъмирлаб бериш талаб қилинади.

4 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ МАНЗИЛИ (ЖОЙИ)

Буюртмачи ташкилотнинг манзили бўйича кўрсатилади.

5 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ НАРХИ ВА ТЎЛОВЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ШАРТЛАРИ

Буюртмачи ушбу шартномани имзолаган кундан бошлаб шартнома бўйича ишлар бажарилгандан сўнг ва бажарилган ишлар далолатномаси тузилиб тасдиқлангандан сўнг тўловлар бажарувчининг жорий ҳисоб рақамига 15 кун ичида тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

6 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ МУРАККАБЛИГИНИ ИНОБАТГА ОЛГАН ҲОЛДА ИШТИРОКЧИЛАРГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Буюртмачининг эҳтиёжидан келиб чиқиб, таъмирлаш хизматини кўрсатувчи ташкилот қайта ишлаш мажмуасидаги таъмирланадиган L0601 русумли грейфер кранини таъмирлаш хизматини амалга ошириш бўйича

- Юк кўтариш кранларни монтаж, ремонт ва эксплуатация қилиш учун “Саноат хавфсизлиги” давлат кўмитаси томонидан олинган махсус рухсатномаси бўлиши.

- Инженер техник ва ишчи ходимларни хавфли ишлаб чиқариш объектларда хизмат курсатиш ва ишлаши учун махсус укув курсида ўқитилганилиги туғрисида гувоҳномалари. (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 14.08.1996 йилда 272-сон билан рўйхатга олинган “Меҳнат муҳофазаси бўйича ўқишларни ташкил қилиш ва билимларни синаш тўғрисида” ги ва “Меҳнат муҳофазаси бўйича ишларни ташкил этиш тўғрисида” ги Намунавий низом).

- Ташкилот томонидан 3 йил давомида кам бўлмаган ҳолда ташкилотларга хизмат курсатилган иш ва бажарилган ишлар бўйича ўтказилган банк обороткаларидан кўчирма бўлиши шарт.

Ушбу хизматни кўрсатувчи ташкилот қайта ишлаш мажмуасидаги L0601 русумли грейфер кранини таъмирловчи корхонанинг ушбу техник топшириқнинг иловасида кўрсатилган грейфер кранини таъмирлаш ишларини буюртмачининг талабидан келиб чиққан ҳолда белгиланган муддатда

бажариши, ва таъмирлаш ишларини бажариш учун юк кўтарувчи кран ва бошқа транспорт воситалари ва малакали мутахассислар билан таъминланган бўлиши шарт.

Барча техник воситалар, асбоб ускуналар ҳамда зарурий материаллар, ходимлар учун махсус кийим ва ҳимоя воситалари хизмат кўрсатувчи ташкилот ҳисобидан таъминланади.

Мостовой электрический грейферный кранини таъмирлаш хизмати бажарилиб бўлгандан сўнг **СТЭТИК** ва **ДИНАМИК** синовдан ўтказиб, далолатномаси ва кранни таъмирлашдан кейинги эксплуатацияга рухсат бериш учун махсус Аккредитация аттестатига эга булган эксперт ташкилотининг Техник курилма (кран)ни Экспертиза хулосасини тақдим қилиши шарт.

7 БЎЛИМ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ХИЗМАТЛАРНИ КЎРСАТИШ МУДДАТИ (ДАВРИ)

Буюртмачининг эҳтиёжидан келиб чиқиб қайта ишлаш мажмуасидаги Мостовой электрический грейферный кранини таъмирлашнинг максимал муддати 20 кун.

Таъмирлаш хизматини кўрсатиш буюртмачи ва таъмирлаш хизмат кўрсатувчи ташкилот ўртасида ўрнатилган тартибда шартнома имзолангандан кейин амалга оширилади.

8 БЎЛИМ. ИШЛАР ВА ХИЗМАТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

Таъмирлаш хизматини кўрсатувчи томонидан таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг меъёрий ҳужжатлар расмийлаштирилгач, ишларининг бажарилганлиги тўғрисида далолатномани буюртмачига тақдим қилади ва ҳужжатлар имзолангандан сўнг ишлар тўлиқ бажарилган ҳисобланади ва тўлов учун ҳисоб-фактура ёзилади.

9 БЎЛИМ. ИШЛАР ВА ХИЗМАТЛАРНИНГ ҲАЖМИГА (МИҚДОРИГА) КАФОЛАТ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР

Таъмирлаш хизматини кўрсатувчидан таъмирланган ускуна ишлатиб кўрилиб синовдан ўтказиб бериш талаб қилинади.

10 БЎЛИМ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ХИЗМАТЛАРНИ КЎРСАТИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ҚЎШИМЧА ТАЛАБЛАР

Монтаж ишларининг сифатли олиб борилиши учун буюртмачи томонидан назоратчи тайинланади ва назоратчи аниқланган камчиликларни бартараф этишни талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

11 БЎЛИМ. ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚИСҚАРТИРИШЛАР РЎЙХАТИ


Т/р	Қисқартма	Қисқартманинг тўлиқ ёйилмаси
-	-	-

12 БЎЛИМ. ИЛОВАЛАР РЎЙХАТИ



Т/р	Илова номланиши	Варақлар сони
1	Мостовой электрический грейферный краннинг чизмаси.	-

Ишлаб чиқди:

ТХТ ва РМ бўлими бошлиғи

 А.Ашуров
Келишилди:

Бош механик

 С.Худойназаров
ИЧМ бўлими бошлиғи ^{ўринбосари} в.в.б
 М.Соатов

 Б.Абдураҳманов