

ООО «ELEGANT PROJECT»



ELEGANT PROJECT

Сметная документация

**По объекту: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОО №5 В МСГ МЕВАЗОР
ДУСТЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

СОСТАВИЛ:



В.ТОЖИБОВ

Ш.РУСТАМОВ

2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением

Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному

методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$\Pi = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{о} + C_{п} + \Pi_{п} + \Pi_{з} + C_{р}) \times K_{р}, \text{ где:}$$

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$\Pi_{п}$ - прочие затраты подрядчика;

$\Pi_{з}$ - прочие затраты заказчика;

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера;

$C_{о}$ — затраты на оборудование

$C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов;

$K_{р}$ - коэффициент риска;

Расчетная стоимость строительства является рекомендуемой.

Стоимость материалов определена по каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительстве производстве Р/з. (2 квартал - 2022г.). Данный каталог носит рекомендательный характер.

1. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на

1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где:

$T_{раб}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных

смет; среднестатистической месячной заработной платы строителей по

региону; $C_{ч}$ — среднечасовая заработная плата рабочих-строителей

исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной

платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное

страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_4 = 3\text{м} : \Phi,$$

где:

3м - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,

определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а

часовая ставка по данным Минтруда равной 169,33 часов в месяц на 2017 год

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями

на социальное страхование в размере 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении

стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из

нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и

среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида

машин по формуле:

$$C_5\text{м} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в

соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и

конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной

сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних

текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в

строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по

формуле:

$$C_6\text{м} = C_{\text{м1}} + C_{\text{м2}} + C_{\text{м3}} + \dots + C_{\text{мп}}, \text{ где:}$$

C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп} - стоимость отдельных видов строительных материалов

и конструкций

$$C_{\text{мп}} = N \times \text{Цср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Ш.РУСТАМОВ.

СОСТАВИЛ:

- 799 799 137 сум

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС

- 5 121,186 ч/час

Затраты труда рабочих - строителей

Данные по ресурсной ведомости:

Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята на основе каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительстве производстве Республики Узбекистан (2 кв. 2022 г, 799 стр) в размере 1 чел-час - 15 327,68 x 1,12 = 17 167,00 сум с учетом отчислений на

констрах.

Нормативная трудоемкость объекта составляет:

5 121,186 чел.-часов рабочих-строителей

материалов, конструкций, оборудования - 2%

Транспортные расходы определены по данным заказчика в 5% от стоимости

VI. Транспортные расходы

(т.л.) в соответствии с данными заказчика.

на отведение земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат

экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и

Прочие затраты заказчика (ПЗ) (затраты на разработку проекта и

V. Прочие затраты заказчика

Статуправления 18,58%

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными

IV. Прочие затраты подрядчика

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

конструкций).

Цсп - средняя цена на единицу строительного материала (изделия,

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОО №5 В МСГ МЕВАЗОР ДУСТЛИККОГО РАЙОНА
ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование затрат	ед. изм.	3	4	5
Затраты труда строителей	чел/час	5121,186	5121,186	5 121,186
Затраты труда машинистов	маш/час	110,2219	110,2219	110,2219
Зарплата	сум	87 915 393	87 915 393	87 915 393
Эксплуатация машин и механизмов	сум	8 638 899	8 638 899	8 638 899
Материалы изделия и конструкции	сум	464 837 885	464 837 885	464 837 885
Оборудование, мебель, инвентарь	сум	0	0	0
Провода	сум	0	0	0
Затранспортные расходы от материалов - 5%	сум	23 241 894	23 241 894	23 241 894
Затранспортные расходы от оборудования - 2%	сум	0	0	0
Затранспортные расходы от провода 1,5%	сум	0	0	0
Прочие прямых затрат	сум	584 634 071	584 634 071	584 634 071
Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	108 625 010	108 625 010	108 625 010
Затраты с прочими затратами подрядчика	сум	693 259 082	693 259 082	693 259 082
Затраты с оборудованием	сум	693 259 082	693 259 082	693 259 082
Затраты с учетом риска 0,4% с К=0,8	сум	2 218 429	2 218 429	2 218 429
Итого	сум	695 477 511	695 477 511	695 477 511
НДС 15%	сум	104 321 627	104 321 627	104 321 627
Итого с учетом НДС	сум	799 799 137	799 799 137	799 799 137

СОСТАВИЛ: РУСТАМОВ Ш.

Исполнитель: ТОЖИБОВ Б.

Исполнитель: ТОЖИБОВ Б.



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВ И СИСТЕМ В МЕСТАХ РАБОТЫ ЛЮДИ В РАЙОНАХ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СМЕТЫХ РАБОТ

(показывать ресурсную смету)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

В базисных ценах

561392,473 ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость	в базисном уровне		на ед.изм.	6	7
	Колличества	Длина			

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ					
РЕСУРСЫ ДО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ:					
СУМ					
87 915 393			ЧЕЛ.-Ч	5121,1856	17 167
-			ЧЕЛ.-Ч	110,2219	-
87 915 393			СУМ		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ПРОВОДИТЕЛЬСТВО ДЮ 10 Т					
МАШ.-Ч					
460 121	12 630	36,4308	МАШ.-Ч	1111,1096	950
105 554	950	111,1096	МАШ.-Ч	1111,1096	950
1 969 808	66 528	29,6087	МАШ.-Ч	29,6087	66 528
1 196 809	127 627	9,3774	МАШ.-Ч	9,3774	127 627
14 068	1 207	11,655	МАШ.-Ч	11,655	1 207
150 018	18 892	7,9408	МАШ.-Ч	7,9408	18 892
92 067	916	100,51	МАШ.-Ч	100,51	916
12 072	900	13,4138	МАШ.-Ч	13,4138	900
53 352	650	82,08	МАШ.-Ч	82,08	650
1 465 388	54 548	26,8642	МАШ.-Ч	26,8642	54 548
2 851 514	15 252	186,96	МАШ.-Ч	186,96	15 252
8 638 899	1 176	228	МАШ.-Ч	228	1 176
			СУМ		

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ					
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ					
ТРОУХИ ПРОФИЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ					
Т					
170 016	10 500 000	0,016192	Т	0,016192	10 500 000
3 147 984	10 500 000	0,299808	Т	0,299808	10 500 000
3 312 075	250	132,48,3	ШТ	132,48,3	250
415 935	250	1663,74	ШТ	1663,74	250
492 960	1 500	328,64	М	328,64	1 500
253 073 340	111 000	2279,94	М2	2279,94	111 000
292 720	3 500	83,6342	М2	83,6342	3 500
3 697 362	5 700 000	0,64866	Т	0,64866	5 700 000
316 082	5 700 000	0,055453	Т	0,055453	5 700 000
5 030 586	5 700 000	0,882559	Т	0,882559	5 700 000
2 924	5 700 000	0,000513	Т	0,000513	5 700 000
426 172	5 700 000	0,074767	Т	0,074767	5 700 000
14 342 220	10 200 000	1,4061	Т	1,4061	10 200 000
502 161	4 287 650	0,117118	Т	0,117118	4 287 650
10 788 240	3 950 000	2,7312	М3	2,7312	3 950 000
4 045 590	3 950 000	1,0242	М3	1,0242	3 950 000
55 963 995	3 950 000	14,1681	М3	14,1681	3 950 000
			Т	0,182699	-
32 738	375 000	0,0873	Т	0,0873	375 000
4 347 675	22 500	193,23	М	193,23	22 500
-	-	84,36	Т	84,36	-
6 418 860	20 300	316,2	М2	316,2	20 300
55 596 250	9 875	5630	М2	5630	9 875
30 590 000	70 000	437	М2	437	70 000
517 500	11 500	45	ШТ	45	11 500
7 420 000	28 000	265	М2	265	28 000
180 000	1 000	180	ШТ	180	1 000
1 282 500	9 500	135	ШТ	135	9 500
464 837 885			СУМ		

Р/УСТАМОВ III



ПРИТВЕРЖДАЮ

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

От ЗАКАЗЧИКА _____




СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩЕЙ дефектный акт по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОО №5 В МСГ МЕВАЗОР ДУСЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

при этом выявили нижеследующие виды работ

№	Наименование	единица	кол-во
1	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	18,5000
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	18,5000
3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	18,5000
4	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100M2	18,5000
КРОВЛЯ			
5	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (100% БУ МАТЕРИАЛ)	M3	17,8880
6	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	17,0700
7	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	3,4958
8	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	2,0540
9	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100M2	20,5400
10	ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА 50X50MM	ПМ	5630,0000
11	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100M2	20,5400
12	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	4,2610
13	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 MM	100M	1,7100
14	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ	ШТ	45,0000
15	ОТВОД(120ГР)Д140MM	ШТ	135,0000
16	ХОМУТ	ШТ	180,0000
17	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	П.М	265,0000
18	АКСЕССУАРЫ КОНЕК УПРОШЕННЫЙ	ПМ	316,2000
19	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАБОНД" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	3,8000
20	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100M2	3,8000
ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
21	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	T	84,0000
22	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 19 KM, КЛАСС ГРУЗА 1	T	84,0000

АКТ ПОДПИСАЛИ

-  Б. Мельников
-  М. Р. Шарикова
-  Р. З. Зейналлова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 15-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61295

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Dustlik tumani "Mevazor" MFY xududagi 5-sonli MTM binosini joriy ta'mirlash (3)»

Buyurtmachi - Dustlik tuman maktabgacha ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - «ELEGANT PROJECT» MCHJ

Litsenziya 30.11.2021 yil AL-001404 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 59071

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jizzax viloyati Dustlik tuman maktabgacha ta'limi bo'limi tomonidan 01.08.2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi Dustlik tuman maktabgacha ta'limi bo'limi tomonidan 01.08.2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.3. Dustlik tuman maktabgacha ta'limi bo'limi va "ELEGANT PROJECT" MCHJ o'rtasidagi loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun 09.09.2022 yilda tuzilgan 33-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tasdiqlangan loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasi.

2.2. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta hujjatlariga nuqsonlar dalolatnomasiga asosan quyidagi ta'mirlash ishlarini kiritilgan.

- Asbestotsemet (shifer) tom yopmasini yog'och konstruksiyalari bilan birga demontaj qilish.
- Tomga yog'och stropila va obreshetkalar o'rnatish, bo'yoqlangan metall profillangan tunikalar bilan tomni yopish.
- Fasadga "tunikabon" dekorativ panellar o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ob'yektda bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari buyurtmachi tomonidan o'rganib chiqilgan va 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Smeta xujjatlari urnatilgan tartibda ekspertiza xulosasi bilan birgalikda buyurtmachiga topshiriladi va buyruq bilan tasdiqlanadi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida aniqlangan kamchiliklar qisman bartaraf etildi.

6.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblaganda **932 630,222** ming so'm taqdim etilgan. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni qurilish materiallarning narxlari o'zgartirish natijasida qurilish ta'mirlash ishlari, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va QQS bilan birga **132 831,085** ming so'mga kamaytirildi.

6.4. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "**Jizzax viloyati Dustlik tumani "Mevazor" MFY xududagi 5-sonli MTM binosini joriy ta'mirlash (3)**" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda **799 799,137** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

- qurilish- montaj ishlari - **693 259,082** ming so'm;

- qurilishni sug'urtalashga sarflangan xarajatlar 0,32% - **2 218,429** ming so'm;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **104 321,627** ming so'mni tashkil etgan.

6.5. Buyurtmachining boshqa xarajatlari ruyxati smetaga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.

6.6. Qurilish, montaj ishlarini bajarilishida qaytarilgan materiallar (vozvrat materialov) qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan aniqlansin.

6.7. Ekspertlar tomonidan berilgan lokal xulosalardagi e'tirozlar, loyiha-smeta hujjatlarida inobatga olinganligi va e'tirozlar bartaraf etilganligi, buyurtmachining nazoratida va loyiha tashkilotining zimmasida turadi.

6.8. ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini, hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlar, birja va yarmarkalarining byulletenlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), tashkilotlar eng maqbul narxlar qabul qilinishi buyurtmachi tashkiloti nazoratida qoladi.

6.9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar" ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir. Tanlov savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etilgan dastlabki baholari buyurtmachi qabul qiladi. Ob'ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko'ra belgilanadi hamda buyurtmachi va pudratchi o'rtisida shartnoma tuzishga asos bo'ladi.

6.10. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.11. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.12. Smeta xujjatlarida demontajdan chiqqan qurilish materiallari yaroqlisi buyurtmachi, pudratchi, foydalanovchi tashkilotlari o'rtasida aniqlanib bayonnoma tuzilib kelgusida ishlatish maqsadida qoldiriladi.

7. Xulosalar.

7.1. "Jizzax viloyati Dustlik tumani "Mevazor" MFY xududagi 5-sonli MTM binosini joriy ta'mirlash (3)" ishchi loyiha ekspertiza tekshiruv natijalari, e'tirozlar va takliflarini hisobga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: SHERKULOV ASKAR XUDAYBERDIEVICH