

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Административного  
департамента ООО «UMS»



Камалидинов М.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Название объекта:	Реконструкция существующего здания склада с увеличением площади, замена металлических ворот 5х3 на откатные ворота, установка автоматического шлагбаума длиной стрелы 4 м, благоустройства (устройство асфальтового покрытия 950 м <sup>2</sup> , установка скамеек со спинкой из дерева с железными подлокотниками 2х0,6м 2шт, установка декоративных столбов освещения h=2.5м 10 шт, озеленение территории) территории ООО «UMS» по адресу: г.Навои, ул.Навои 11.
2. Адрес объекта:	г.Навои, ул.Навои 11.
3. Обоснование для проектирования	Разрешение на реконструкцию объекта выданной от 2022 года Министерством строительства Республики Узбекистан
4. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по объекту «Реконструкция существующего здания склада с увеличением площади, замена металлических ворот 5х3 на откатные ворота, установка автоматического шлагбаума длиной стрелы 4 м, благоустройства (устройство асфальтового покрытия 950 м <sup>2</sup> , установка скамеек со спинкой из дерева с железными подлокотниками 2х0,6м 2шт, установка декоративных столбов освещения h=2.5м 10 шт, озеленение территории)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Совместная разработка задания на проектирование объекта.</li><li>2. Разработка ПСД по объекту, включает в себя следующее:<ul style="list-style-type: none"><li>- Том I – общая пояснительная записка (ОПЗ), проект организации строительства (ПОС) в сокращенном виде с указанием трудозатрат и времени на выполнение строительно-монтажных работ (СМР).</li><li>- Том II – рабочий проект (РП) по следующим разделам: АС, ЭО, ВК, ОВ, ОПС, Видео наблюдения, ГП и Благоустройства.</li><li>- Том III – Сметная документация.</li></ul></li><li>3. Заключение договора на проведение и получение положительного сводного экспертного заключения на проектно-сметную документацию.</li><li>4. В договоре на разработку ПСД входит проведение авторского надзора.</li></ol>

территории ООО «UMS» по адресу: г.Навои, ул.Навои 11.	
5. Техничко-экономические показатели: - Общая площадь земельного участка - Площадь под реконструкцию	2579,63 м <sup>2</sup>  434 м <sup>2</sup> ориентировочно размеры расширения складского помещения 17х25,5м (существующий размер 12,5х25,5м). *техничко-экономические показатели указаны ориентировочно и могут уточниться при разработке ПСД.
6. Особые условия	Эскиз и проектно- сметную документацию предварительно письменно согласовать с Заказчиком.
7. Архитектурно-планировочные решения:	В ПСД предусмотреть реконструкцию навеса
8. Электроснабжение:	Подключение к существующим сетям энергоснабжения.
9. Объемно-планировочное задание:	Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию склада на территории гаража из металлических конструкций. * показатели указаны ориентировочно и могут уточниться при разработке ПСД.
10. Специальные требования:	Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ШНК, СанПиН и законодательством Республики Узбекистан.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник отдела ЭЗСиН

Руководитель ГТН отдела ЭЗСиН

Старший специалист ГТН отдела ЭЗСиН

Сидиков Р.Б.

Абдиганиев Е.Р.

Сухарчук О.С.