

Ўзбекистон Республикаси
Фарғона вилояти



«QURUVCHI-ME'MOR SERVIS»

МЧЖ

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

ДАНГАРА ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ
ЖОНЛАНТИРИШ БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

1-ЖИЛД. 1-КИТОБ

Пешхисоб хужжатлари.

2022 йил 06 майда янгиланган
Лицензия № АЛ-001364
Амал қилиш муддати чекланмаган



0274

М.Ч.Ж. бош муҳандиси:



Б.Меликузиев


Қўқон ш. - 2022 й

**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ДАНГАРА ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ
ЖОНЛАНТИРИШ БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ҚУРИЛИШ ОБЪЕКТИДАГИ**

Бевосита ва бошқа харажатлар таркиби

№ т/р	Харажатлар номи	Қиймати (минг. сўм)
1	Машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар	95,747
2	Қурилиш материаллари, махсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар(транспорт ва тайёрлаш-омбор 5% харажатлари билан)	33 861,591
	Сим-кабел махсулотларига кетадиган харажатлар(транспорт ва тайёрлаш-омбор 1,5% харажатлари билан)	58,886
3	Ускуна-жихоз, мебель и инвентарларга кетадиган харажатлар (транспорт ва тайёрлаш-омбор 2,0% харажатлари билан)	8 721,000
4	Ижтимоий суғурта тўловлари билан ҳисобланган ишчилар иш ҳақи харажатлари	13 502,763
4.1	Ўзбекистон Республикаси меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш Вазирлиги томонидан белгилаб берилган(тавсия қилинган) бир ойлик ўртача иш вақти (2020 йил II-кварталига) = 168,1 соат.	
4.2	аввалги 12 ой мобайнидаги статистик маълумотларга кўра, ҳудуд бўйича қурувчи-ишчиларнинг аниқланган йил давомида олган ўртача ойлик маоши, 2 036 513,009 сум./ойига	
4.3	Ишчи қурувчиларнинг бир соатлик ўртача иш ҳақи (2036513,009:168,1)= 12 114,89 сум/соат)	
4.4	Ҳисобот кўрсаткичлари (12 114,89 сум/соат х 1 308,83 ишчи/соат)	12 056,038
4.5	Ижтимоий суғуртага ажратиладиган ажратма (ҳисобланган иш ҳақидан 12 %)	1 446,725
5	Жами бевосита харажатлар:	56 181,101
6	Пудратчининг бошқа харажатлари(бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда, белгиланган ҳудуд бўйича ўртача статистик маълумотларга биноан бевосита сарф-харажатларга нисбатан (ускуна-жихозлар сарф-харажатисиз) буюртмачи томонидан 19,39% ҳисобида белгиланган.	9 202,514
7	ЖАМИ харажатлар (Буюртмачи харажатларисиз)	65 383,615
8	Қурилиш объектини суғурталаш харажатлари (Ўзб.Респ. ВМ.нинг 1999 йил 20 декабрдаги № 532 Қарорига асосан объектнинг тўлиқ қийматининг 80% дан 0,4% суғурта қиймати ҳисобланади)	209,228
9	Таваккалчилик коэффициенти (Ўзб.Респ. ВМ.нинг 2003 йил 15 декабрдаги № 547 Қарорига асосан, суғурталаш харажатларини инобатга олмаган ҳолда объект қурилиши қийматининг 2% миқдорида ҳисобланган)	0,000
10	ЖАМИ жорий нархлардаги қурилиш қиймати ҚҚСсиз	65 592,842
11	ҚҚС 15 %	9 838,926
12	ЖАМИ қурилиш қиймати ҚҚС билан	75 431,769
13	Буюртмачининг бошқа сарф харажатлари	2 690,000
13.1	Лойиха-пешҳисоб ҳужжатлари ишлаб чиқариш ва дастлабки қидирув ишлари харажатлари.	2 000,000
13.2	МРТ (АПЗ) тайёрлаш харажатлари	0,000
13.3	Лойиха-пешҳисоб ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари	690,000
13.4	Буюртмачининг қурилиш жараёнини техник назорат қилиш ва бошқа қурилиш билан боғлиқ бўлган харажатлари	0,000
13.5	Давлат Архитектура Қурилиш Назорати инспекцияси харажатлари (Ўзб.Респ. ВМ.нинг 2018 йил 31 июлдаги № 603 Қарорининг 4-Иловаси 26а-бандига асосан ҚМИ қийматидан - 0,2%).	0,000
13.6	Миллий информацион тизимни шакллантириш харажатлари (Объект қийматининг 0,05% миқдорида) Фарғона вилояти ҳокимиятининг 2019й.28.09.даги №267-01-50-1 тadbирлар режасига биноан)	0,000
14	ЖАМИ қурилиш қиймати ҚҚС ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан	78 121,769

Буюртмачи:




Ижрочи:

«QURUVCHI-ME'MOR SERVIS» МЧЖ
Б.МЕЛИКУЗИЕВ

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ДАНГАРА ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ
ЖОНЛАНТИРИШ БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 102

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	995,1422	12 114,89	12 056 038,29
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,05334	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						12 056 038,29
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,215	80 448,00	17 296,32
2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,3824	1 150,00	1 589,76
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,27379	850,00	5 332,72
4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АЛ- 2.2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,0542	54 739,00	2 966,85
5	783	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0756	0,00	0,00
6	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН 2 Т	МАШ-ЧАС	0,48	1 000,00	480,00
7	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1082	1 000,00	108,20
8	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,74349	12 745,00	34 965,78
9	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	2,691	11 299,00	30 405,61
10	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,95054	1 000,00	950,54
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,7683	0,00	0,00
12	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,46815	0,00	0,00
13	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,46378	1 000,00	1 463,78
14	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,1872	1 000,00	187,20
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						95 746,76
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	3	647 047,00	1 941 141,00
2	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10-ПП	2 07336	1 500,00	3 110,04
3	5021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	2,9376	310 654,00	912 577,19
4	58180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛЬ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,006	5 500 000,00	33 000,00
5	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТРИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОТЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ПП	4,3917	45 000,00	197 626,50
6	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2 ММ	М2	29,58	4 200,00	124 236,00
7	83200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПИВОВ	М2	0,9657	7 500,00	7 242,75
8	9210	ВОДА	М3	0,136	0,00	0,00
9	9219	ВОДА	М3	2,097	0,00	0,00
10	9900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000-ПП	0,6	715 652,00	429 391,20
11	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЯЮЩИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ 1:3	М3	0,18	387 316,00	69 716,88
12	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	3,01125	944 000,00	2 842 620,00
13	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	М3	0,36	387 316,00	139 433,76
14	29124	ФУГОМАССА	ПП	0,0048	5 500 000,00	26 400,00

15	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0.6	М	2,25	5 500,00	12 375,00
16	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ПН	0,00003	15 000 000,00	450,00
17	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ПН	0,00004	9 500 000,00	3 800,00
18	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ПН	0,0004	9 500 000,00	3 800,00
19	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ 1-3	ПН	0,1344	550 000,00	73 920,00
20	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	12,24	48 500,00	593 640,00
21	30856	КЛИПЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ПН	25,44	125,00	3 180,00
22	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ПН	0,32517	6 800 000,00	2 211 156,00
23	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	54	1 360,00	73 440,00
24	31434	ГРУНТОВКА	ПН	0,0657	10 500 000,00	689 850,00
25	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ПН	18	365,00	6 570,00
26	31687	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,32	3 500,00	1 120,00
27	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ПН	0,0845	3 500 000,00	295 750,00
28	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ПН	0,26205	920 000,00	241 086,00
29	31928	ГОЛЬ ТВК-350	М2	7,872	3 500,00	27 552,00
30	32037	ЛИПОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖИЕ ДРЕВНИ	М2	172,38	58 200,00	10 032 516,00
31	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ПН	0,00576	5 826 000,00	33 557,76
32	35538	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	4,2252	14 500,00	61 265,40
33	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,002	35 000,00	70,00
34	36084	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-3,75 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,264	3 000 000,00	792 000,00
35	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-3,75 М. ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,00288	3 000 000,00	8 640,00
36	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ В КОМПЛЕКТЕ ЗАМКИ, НАЛИЧНИКИ И СКОБЯЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЩ 8ММ	М2	3,18	850 000,00	2 703 000,00
37	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ПН	12	16 500,00	198 000,00
38	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,01795	5 500,00	98,73
39	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	12	42 500,00	510 000,00
40	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ПН	1,56078	944 000,00	1 473 376,32
41	45080	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	3,15	652 660,00	2 055 879,00
42	46282	ИПТЕКСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ПН	8	22 500,00	180 000,00
43	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПА ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	136,35	5 500,00	749 925,00
44	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,066	15 000,00	990,00
45	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	30,16	67 826,00	2 045 632,16
46	99809	СВЕТИЛЬНИКИ LED ЛАМПАМИ 24W	ПН	8	55 000,00	440 000,00
47	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ПН	1,49802	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						32 249 134,69
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ						
1	97204	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5ММ2 АЛУПН-0,38	1000 М	0,056	1 036 000,00	58 016,00
ИТОГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:						58 016,00
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л	КОМПЛЕКТ	1	950 000,00	950 000,00
2		КОНДИЦИОНЕР ARTEL-12HS P-1,1КВТ	КОМПЛЕКТ	1	7 600 000,00	7 600 000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						8 550 000,00
Итого:						53 008 935,74

Составил:  Ф.ШОМАТОВ

Проверил:  И.ИРМАНОВ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Данғара тумани Тиббиёт
бирлашмаси раҳбари:

А. Жуманов

2022 йил

“Фарғона вилояти Данғара тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли жонлаштириш булими биносини” жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқаришга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№ п/п	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	Объект номи	“Фарғона вилояти Данғара тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли жонлаштириш булими биносини жорий таъмирлаш”
2	Таъмирлаш ишлари манзили	Фарғона вилояти Данғара Марказий шифохонаси
3	Лойиҳалаш учун асос	Нуксон далолатномаси
4	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“КУРУВЧИ –МЕЪМОР СЕРВИС” МЧЖ
5	Буюртмачи	Данғара тумани Тиббиёт бирлашмаси
6	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномаси асосида
7	Бош пудратчи	Танлов асосида
8	Объект характеристикаси	Данғара тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли жонлаштириш булими жорий таъмирлаш
9	Хужжатлаштириш талаблар учун талаблар	Лойиҳа смета хужжатлари Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, қурилиш соҳасидаги амалдаги меъёрий хужжатлар асосида, смета хужжатлари таркиби ва мазмуни ШНКнинг меъёрий талабларига мувофиқ шакллантирилиши керак. Лойиҳалашда замонавий қурилиш материаллари, хом-ашёлар ва ускуналардан фойдаланилади.
10	Ишларнинг қисқача мазмуни	Данғара тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли жонлаштириш булими биносини жорий таъмирлаш
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
12	Лойиҳа нусхалари миқдори	1 (бир) нусха лойиҳа хужжати

Лойиҳа ташкилоти вакили:

Буюртмачи вакили:



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Фарғона вилояти Данғара тумани
Тиббиёт бирлашмаси раҳбари
А.Жуманов

2022 г.



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

"12" 09 2022 г.

Данғара тумани

Биз, куйида имзо кўйиб тасдиқловчилар:

**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ДАНГАРА ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ
ЖОНЛАНТИРИШ БУЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

объектини ўрганиб чикиб, бу объектда куйидаги ишлар бажарилиши зарурлигини аниқладик:

№	Бажариладиган иш турлари	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4
1	ПРОЕМЫ		0
2	ОКНА		0
3	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,03
4	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
5	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,03
6	СТОЙМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	3
7	ДВЕРИ		0
8	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК ШИРОКИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЗ СНЯТИЯ ПОЛОТЕН	10 КОРОБОК	0,8
9	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,0318
10	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
11	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0318
12	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ В КОМПЛЕКТЕ ЗАМКИ, НАЛИЧНИКИ И СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЩ 8ММ	М2	3,18
13	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,0315
14	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	3,15
15	ПОЛЫ		0
16	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЙ	1,69
17	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 80ММ	1 М3	2,88
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	1,69
19	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,29
20	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,35
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,12
22	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
23	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	5,03
24	ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М3	1,5
25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХОМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	3,65
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3,65
27	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	1,38
28	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,38
29	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ ИЛИ ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2	0,12

30	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
31	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ	0,56
32	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5MM2 АПУНП-0,38	1000 М	0,056
33	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	0,08
34	СВЕТИЛЬНИКИ LED ЛАМПАМИ 24W	ШТ	8
35	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,12
36	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,08
37	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ: ЕМКОСТНЫХ	1 ПРИБОР	1
38	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л	КОМПЛЕКТ	1
39	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ	10 ДОВОДЧИКОВ	0,1
40	КОНДИЦИОНЕР ARTEL-121IS P-1,1КВТ	КОМПЛЕКТ	1

Данғара тумани тиббиёт бирлашмаси мухандиси

С. Жудайқулов

Данғара тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли
жонлантириш бўлими бош шифокори

Д. Архарашев

«QURUVCHI-ME'MOR SERVIS»
МЧЖ лойиха бош мухандиси



И.С.Ирманов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарфона ВИЛОЯТИ

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 19-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61620

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli jonlashtirish bo'limi binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Quruvchi-Me'mor Servis" MCHJ

Bosh loyihachi - "Quruvchi-Me'mor Servis" MCHJ

Litsenziya 06.05.2022y № AL-001364-sonli.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 59090

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasining 05.09.2022-yil kungi navbatdan tashqari yig'ilish bayoni.
- 1.2. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasi raxbari A.Jumanov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli jonlashtirish bo'limi binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasi raxbari A.Jumanov tomonidan tasdiqlangan

Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamlorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 82 232,477 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 65 592,842 ming so'm
QQS 15%	- 9 838,926 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 75 431,768 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 690,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 78 121,768 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 4 110,709 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli jonlashtirish bo'limi binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA