



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'only 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 08-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60192

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar R.Aminova ko'chasida joylashgan "Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri" binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Qo'qon Elektr Nur Jahon" MCHJ

Bosh loyihachi - "Qo'qon Elektr Nur Jahon" MCHJ

Litsenziya 24.06.2020y № AL-000967-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57853

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanserining 01.08.2022-yil kungi 30-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri bosh shifokori K.To'ychiyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar R.Aminova ko'chasida joylashgan "Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri" binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri bosh shifokori K.To'ychiyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (Ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 229 716,961 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsilya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 171 859,192 ming so'm
QQS 15%	- 25 778,879 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 197 638,071 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 000,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 199 638,071 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 30 078,890 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Ijxozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyliigi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar R.Aminova ko'chasida joylashgan "Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri" binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Сметная документация

**КУКОН ШАХАР Р.АМИНОВА КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
“ФАРГОНА ВИЛОЯТ 1-СОҢЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ
ДИСПАНСЕРИ” БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Экз№

Архив№

ООО «КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН»

Сметная документация

КУКОН ШАХАР Р.АМИНОВА КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
“ФАРГОНА ВИЛОЯТ 1-СОҢЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ
ДИСПАНСЕРИ” БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия №000967
от 24.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Кукон шахар Р.Аминова кучасида жойлашган «Фаргона вилоят 1-сонли туманлараро фтизиатрия диспансери» биносини жорий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416 сум.**

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.


Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **229 716,961 тыс. сум с НДС.**

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: КУКОН ШАХАР Р.АМИНОВА КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
“ФАРГОНА ВИЛОЯТ 1-СОНЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ
ДИСПАНСЕРИ” БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	709,124
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	97 321,764
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	789,299
4	Затраты на металлоконструкции с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 0,75 %	-
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
6	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
7	Основная заработная плата рабочих-строителей :	63 274,602
7.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
7.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
7.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
7.4	Затраты труда рабочих-строителей- 4663,285 чел/ч	
7.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 4663,285 чел/ч)	56 495,180
7.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	6 779,422
8	Итого прямых затрат:	162 094,789
9	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	31 430,180
10	Итого затрат с п.1 по п.9	193 524,969
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	619,280
12	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	3 870,499
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	198 014,748
14	НДС 15%	29 702,212
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	227 716,961
16	Прочие затраты и расходы заказчика	2 000,000
16.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 310,000
16.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
16.3	АПЗ	-
16.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
16.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
16.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
17	Итого (.....)	-
17	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	229 716,961

Заказчик:

Исполнитель: ООО"КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН"

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР Р.АМИНОВА КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН "ФАРГОНА ВИЛОЯТ

1-СОНЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта: КУКОН ШАХАР Р.АМИНОВА КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН "ФАРГОНА ВИЛОЯТ

1-СОНЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					56 495 180
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4 663,2846	12 114,89	56 495 180
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					709 125
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,050148	65 776	3 299
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	9,703	65 776	638 225
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,075	86 560	6 492
5	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	5,336	3 560	18 996
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3368	1 500	505
7	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	0,0793	2 500	198
8	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,148932	2 000	298
9	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,318588	4 391	40 918
10	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,096768	2 000	194
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					90 956 603
11	БЕТОН КЛАССА М100	М3	10,2	349 100	3 560 820
12	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,775	50 000	38 750
13	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА "АКФА"	М2	2,52	652 660	1 644 703
14	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0012	15 000 000	18 000
15	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,1488	3 600 000	535 680
16	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	80	16 400	1 312 000
17	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0007	15 200 000	10 640
18	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0013	15 200 000	19 760
19	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	3,25	15 200	49 400
20	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,3	5 000	1 500
21	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,025	750 000	18 750
22	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,0016	3 600 000	5 760
23	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,06	3 600 000	216 000
24	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,0192	3 600 000	69 120
25	ДЮБЕЛИ	КГ	4,5	15 000	67 500
26	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	3 500	21 000
27	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	13,4316	500	6 716
28	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	1,6632	1 500	2 495
29	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,1425	8 900 000	1 268 250
30	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	630	6 000	3 780 000
31	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,64067	6 800 000	11 156 556
32	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,4208251	26 600 000	11 193 948
33	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	290,7	52 600	15 290 820
34	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	34,65	15 600	540 540

1	2	3	4	5	6
35	ОЛИФА	Т	0,219654	10 000 000	2 196 540
36	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	1,26	45 000	56 700
37	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2 РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	252,5	7 400	1 868 500
38	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	142,8	75 000	10 710 000
39	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	111,1	6 000	666 600
40	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	15	58 900	883 500
41	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0005	2 900 000	1 450
42	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	10	490 000	4 900 000
43	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	0,4208	387 316	162 983
44	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ	ШТ	48	16 400	787 200
45	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	118	78 609	9 275 862
46	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	10	160 000	1 600 000
47	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,232	5 000	1 160
48	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ (ГВС)	М	40	9 860	394 400
49	ФУГОМАССА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,006	7 500 000	45 000
50	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	49,536	15 000	743 040
51	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,009526	15 000 000	142 890
52	ШЛАНГ ГИБКИЙ L=60СМ	ШТ	20	19 000	380 000
53	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,67093	1 500 000	2 506 395
54	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	1,85631	1 500 000	2 784 465
55	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	25 000 000	20 000
56	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,048384	25 000	1 210
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					762 608
57	ПРОВОД С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2Х4ММ2 АПУНП-0,38	КМ	0,250	3 050 434	762 608

Составил:



Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: КУКОН ШАХАР Р.АМИНОВА КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН "ФАРГОНА ВИЛОЯТ
1-СОҢЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ							51779622
1	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	1,25		852790	1065988
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	87,3375	12114,89	1058084
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	1,8	4391	7904
2	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2	1		467776	467776
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	38,3	12114,89	464000
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,86	0,86	4391	3776
3	E57-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	1		92921	92921
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,67	7,67	12114,89	92921
4	E11-1-14-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	1		4143901	4143901
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,3	30,3	12114,89	367081
4.2	45027	БЕТОН КЛАССА М100	М3	10,2	10,2	349100	3560820
4.3	36112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,06	0,06	3600000	216000
5	E11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	1,4		11829638	16561493
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	167,692	12114,89	2031570
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,392	65776	25784
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	3,22	4391	14139
5.4	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	450	630	6000	3780000
5.5	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	102	142,8	75000	10710000
6	E11-1-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	2,85		6358296	18121144
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	120,84	12114,89	1463963
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	1,425	65776	93731
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,9975	4391	4380
6.4	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	290,7	52600	15290820
6.5	31688	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,05	0,1425	8900000	1268250
7	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	2,5		849901	2124752
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	19,125	12114,89	231697
7.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,2	65776	13155
7.3	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2 РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	252,5	7400	1868500
7.4	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,00075	15200000	11400
8	E11-1-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	1,1		957829	1053612


8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	25,96	12114,89	314503
8.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,066	65776	4341
8.3	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	МЗ	0,16	0,176	387316	68168
8.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	111,1	6000	666600
9	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	7,01		1162345	8148035
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	319,656	12114,89	3872597
9.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,701	4391	3078
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,4206	65776	27665
9.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0172	0,120572	26600000	3207215
9.5	31657	ОЛИФА	Т	0,007	0,04907	10000000	490700
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,28741	1500000	431115
9.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,007711	15000000	115665
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ							1776998
10	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,0252		439524	11076
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	0,914256	12114,89	11076
11	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01		2192000	21920
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	1,793	12114,89	21722
11.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	0,0793	2500	198
12	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0252		69206429	1744002
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	2,254644	12114,89	27315
12.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,244188	4391	1072
12.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,096768	2000	194
12.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,148932	2000	298
12.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,050148	65776	3299
12.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,6632	1500	2495
12.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	13,4316	500	6716
12.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,048384	25000	1210
12.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	50	1,26	45000	56700
12.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА "АКФА"	М2	100	2,52	652660	1644703
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							70750158
13	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,16		4286950	685912
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	3,6	12114,89	43614
13.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,0576	65776	3789
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,0368	1500	55
13.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	МЗ	0,93	0,1488	3600000	535680
13.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,12	0,0192	3600000	69120
13.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,01	0,0016	3600000	5760
13.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0012	15000000	18000
13.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000496	2900000	1438

13.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00048	15200000	7296
13.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,232	5000	1160
14	E15-2-24-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,33		2586288	853475
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,02	23,4366	12114,89	283932
14.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,1023	4391	449
14.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,165	65776	10853
14.4	32402	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	105	34,65	15600	540540
14.5	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002	0,00066	15200000	10032
14.6	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	0,06	0,0198	387316	7669
15	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	38,7		251990	9752002
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	804,96	12114,89	9752002
16	E15-4-27-6	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100 М2	11,26		257171	2895741
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,5	185,79	12114,89	2250825
16.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,4504	65776	29626
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,1126	4391	494
16.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,032	0,36032	1500000	540480
16.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,44	4,9544	15000	74316
17	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100 М2	27,44		197375	5415963
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	329,0056	12114,89	3985867
17.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,8232	65776	54147
17.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,2744	4391	1205
17.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,79576	1500000	1193640
17.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,44	12,0736	15000	181104
18	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2	11,26		1227905	13826205
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	606,914	12114,89	7352696
18.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	1,8016	65776	118502
18.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,2252	4391	989
18.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,77694	6800000	5283192
18.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,6193	1500000	928950
18.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	9,4584	15000	141876
19	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	13,71		1047183	14356879
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	588,159	12114,89	7125482
19.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	2,0565	65776	135268
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,2742	4391	1204
19.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,86373	6800000	5873364
19.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,69921	1500000	1048815
19.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	11,5164	15000	172746
20	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	13,73		1316002	18068705
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	700,3673	12114,89	8484873
20.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	1,5103	65776	99341
20.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,1373	4391	603
20.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,01837	0,2522201	26600000	6709055

20.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,70023	1500000	1050345
20.6	31657	ОЛИФА	Т	0,0113	0,155149	10000000	1551490
20.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	11,5332	15000	172998
21	E62-10-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,65		1506709	2486070
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,35	109,4775	12114,89	1326308
21.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,165	4391	725
21.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,099	65776	6512
21.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0215	0,035475	26600000	943635
21.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0051	0,008415	10000000	84150
21.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0394	0,06501	1500000	97515
21.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,001815	15000000	27225
22	E62-33-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,78		1317774	1027864
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,94	51,4332	12114,89	623108
22.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0078	65776	513
22.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0161	0,012558	26600000	334043
22.4	31657	ОЛИФА	Т	0,009	0,00702	10000000	70200
23	E15-1-90-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ: БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2	0,15		9208947	1381342
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	30,171	12114,89	365518
23.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0405	4391	178
23.3	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	15	58900	883500
23.4	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	1,5	0,225	387316	87146
23.5	29124	ФУГОМАССА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,04	0,006	7500000	45000
РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							8465762
24	E17-1-5-4	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛ.	1		5050229	5050229
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,99	8,99	12114,89	108913
24.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,07	4391	307
24.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,14	65776	9209
24.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,2	1500	300
24.5	44497	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	10	10	490000	4900000
24.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	4	3500	14000
24.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,0007	25000000	17500
25	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	1		2074454	2074454
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	7	12114,89	84804
25.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,1	1500	150
25.3	44543	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	10	10	160000	1600000
25.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	2	3500	7000
25.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0001	25000000	2500
25.6		ШЛАНГ ГИБКИЙ L=60СМ	ШТ	20		19000	380000
26	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	0,4		3352698	1341079
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	76,096	12114,89	921895

26.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,088	65776	5788
26.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	5,336	3560	18996
26.4	45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ (ГВС)	М	100	40	9860	394400
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							16149291
27	ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	2,5		826251	2065627
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	92,5	12114,89	1120627
27.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,075	86560	6492
27.3	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	0,775	50000	38750
27.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	0,3	5000	1500
27.5	30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	1,3	3,25	15200	49400
27.6	30455	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	4,5	15000	67500
27.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,025	750000	18750
27.8		ПРОВОД С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2x4ММ2 АПУНП-0,38	КМ	0,25		3050434	762608
28	Е67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,8		1931969	1545575
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	19,28	12114,89	233575
28.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	80	16400	1312000
29	Е67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,48		1931969	927345
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	11,568	12114,89	140145
29.2	46282	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ	ШТ	100	48	16400	787200
30	Е67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	1,18		9839614	11610744
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,3	192,694	12114,89	2334467
30.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0944	4391	415
30.3	44519	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	100	118	78609	9275862
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				148921831
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				63274602
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				709124
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				97321764
ВСЕГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (с трансп.затр. кабель - 1,5%, скл.кабель - 2%)			сум				789299
ИТОГО:			сум				162094789
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				31430180
ИТОГО:			сум				193524969
НДС в размере 15 %			сум				29028745
ИТОГО С НДС:			сум				222553714

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

" 22 " 08 2022г.



"Утверждаю"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР Р.АМИНОВА КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
"ФАРГОНА ВИЛОЯТ 1-СОНЛИ ТУМАНЛАРАРО ФТИЗИАТРИЯ ДИСПАНСЕРИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	1,25
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2	1
3	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 ОСНОВАНИ ИЯ	1
4	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	1
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	1,40
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	2,85
7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	2,5
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	1,1
9	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	7,01
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ			
10	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,0252
11	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
12	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0252
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
13	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,16
14	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,33
15	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	38,70
16	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100 М2	11,26
17	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100 М2	27,44
18	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2	11,26
19	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	13,71
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	13,73
21	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,65
22	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,78
23	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ: БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2	0,15
РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
24	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛ.	1

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	1
	ШЛАНГ ГИБКИЙ L=60CM	ШТ	20
26	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	0,40
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
27	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	2,50
28	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,80
29	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,48
30	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	1,18

Члены комиссии:

Золотарев В.
Г. Буцелт
Зовков
Иванов
Прохор Солов

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Александр С.
Александр О
Нефедов К
Мухоморов И
Николаев П.